


SITUACE VÝSADBY 1: 1000
C7 k.ú. Praskolesy u Mrákotína



LEGENDA :


- HRANA KOMUNIKACE
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVĚ SUS VYSOČINA
- OBVOD STAVENIŠTĚ – POZEMKY PRO REALIZACI STAVBY
- LINIOVÉ ODVODNĚNÉ KOMUNIKACE
- ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE DRENÁŽÍ DN 100 mm
- RŠ – REVIZNÍ ŠACHTA DN 400 MM
- KANALIZAČNÍ PLASTOVÁ ŠACHTA S POKLOPEM
- HS 1–20 HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
- SJEZDY NA OKOLNÍ POZEMKY-KONSTRUKCE DLE POJÍZDNÍ CESTY
- V 1–3 VÝHYBNY
- VÝHYBNY PRO MUJENÍ VOZIDEL PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU NA PC

INTERAKČNÍ PRVEK LINIOVÝ IP 278:

- 0,000 – 0,910 OBOUSTRANNÁ VÝSADBA PODÉL C7
- 39 KS – MALUS DOMESTICA – JABLOŇ – VYSOKOKMEN (KM 0,650 – 0,910)
- 40 KS – PRUNUS DOMESTICA – SLIVOŇ – VYSOKOKMEN (KM 0,650 – 0,910)
- 55 KS – BETULA PENDULA – BŘÍZA BĚLOKORÁ (KM 0,300 – 0,650)
- 67 KS – CERASUS – TŘEŠEN – VYSOKOKMEN (KM 0,000 – 0,300)
- JEDNOTLIVÉ STROMY JSOU VE SPONU 8 M MIMO HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY
- CELKOVÝ POČET STROMŮ JE 201 KS

INTERAKČNÍ PRVEK LINIOVÝ IP 277:

- KM 0,910 – 1,245 JEDNOSTRANNÁ – PRAVOSTRANNÁ VÝSADBA PODÉL C7
- 25 KS – ACER PSEUDOPLATANUS – JAVOR KLEN (JAVOR HORSKÝ)
- JEDNOTLIVÉ STROMY JSOU VE SPONU 10 M MIMO HOSPODÁŘSKÉ SJEZDY



Vypracoval TOMEK Ivan	Akce POLNÍ CESTA C7 A IP 277 A IP 278 K.Ú. PRASKOLESY U MRÁKOTÍNA	Investor STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD POBOČKA JIHLAVA FRITZOVA 4260/4, 586 01 JIHLAVA
Přezkoumal Ing. Arch. KOŠÍKOVÁ Martina		
Schválil TOMEK Ivan		
 Hemý 914 757 01 Valašské Meziříčí IČO 64088545 360dc@360dc.cz, www.360dc.cz	Druh dokumentace D. INTERAKČNÍ PRVEK IP 277 A IP 278 - SO 800	Status dokumentace DSP - DPS
	Název dokumentu SITUACE VÝSADBY	Číslo zakázky 0221
	Měřítko 1:1000	Číslo dokumentace
	Index	Datum vydání 07/2021
		Č. výkresu D.1.8.1.2.1