# POLNÍ CESTY MK2A A MK2B V K.Ú. BAHNA A RUMBERK 2
## SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219
## Koordinační situace stavby
## M 1 : 500

### Sjezdy - SO 01

| Staničení (km) | Označení | Popis prací |
|---|---|---|
| 0,007 | N1 | SJEZD - VLEVO, Š1 = 9 m, Š2 = 3 m, DL. 10 m, TL. 150 mm; ŠD 0/63 |
| 0,328 | N2 | SJEZD - VLEVO, Š1 = 11 m, Š2 = 4 m, DL. 4 m, TL. 150 mm; ŠD 0/63 |
| 0,335 | N3 | SJEZD - VPRAVO, Š1 = 20 m, Š2 = 3 m, DL. 4 m, TL. 150 mm; ŠD 0/63 |
| 0,337 | N4 | SJEZD - VPRAVO, Š1 = 14 m, Š2 = 4 m, DL. 4 m, TL. 150 mm; ŠD 0/63 |
| 0,425 | N5 | SJEZD - VPRAVO, Š1 = 13 m, Š2 = 5 m, DL. 3 m, TL. 150 mm; ŠD 0/63 |
| 0,955 | N6 | SJEZD - VLEVO, Š1 = 11 m, Š2 = 4 m, DL. 3 m, TL. 150 mm; ŠD 0/63 |
| 0,972 | N7 | SJEZD - VPRAVO, Š1 = 11 m, Š2 = 3 m, DL. 5 m, TL. 150 mm; ŠD 0/63 |
| 1,218 | N8 | SJEZD - VPRAVO, Š1 = 11 m, Š2 = 3 m, DL. 5 m, TL. 150 mm; ŠD 0/63 |

### Tabulka vytyčovacích bodů - osa

| OZNAČENÍ OBLOUKU | ZAČÁTEK OBLOUKU | | | | VRCHOL TEČEN | | | | KONEC OBLOUKU | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JMÉNO BODU | STANIČENÍ (m) | Y | X | JMÉNO BODU | STANIČENÍ (m) | Y | X | JMÉNO BODU | STANIČENÍ (m) | Y | X |
| | ZU1 | 0,00 | 596 144,13 | 1 114 469,95 | | | | | | | | |
| VB1 | TK1 | 2,70 | 596 141,82 | 1 114 471,66 | TT1 | 12,08 | 596 132,73 | 1 114 478,40 | KT1 | 21,28 | 596 138,53 | 1 114 488,12 |
| VB2 | TK2 | 80,22 | 596 167,95 | 1 114 537,30 | TT2 | 101,45 | 596 179,85 | 1 114 557,21 | KT2 | 124,31 | 596 198,78 | 1 114 570,62 |
| VB3 | TK3 | 229,25 | 596 284,42 | 1 114 631,27 | TT3 | 261,78 | 596 311,34 | 1 114 650,33 | KT3 | 294,31 | 596 328,52 | 1 114 678,49 |
| VB4 | TK4 | 299,82 | 596 331,67 | 1 114 683,65 | TT4 | 340,31 | 596 355,57 | 1 114 722,82 | KT4 | 380,26 | 596 326,67 | 1 114 758,45 |

### Práce na vozovce - SO 01

| Staničení (km) | Označení | Popis prací |
|---|---|---|
| 0,000 | ZU1 | ZAČÁTEK ÚPRAVY; NAPOJENÍ NA SILNICI III.TŘÍDY 36839 |
| 0,004 - 1,219 | C1 | CESTA, Š. 3 m, DL. 1215 m; RECYKLACE ZASTUDENA 3%, ACP 16 TL. 50, ACO 11 TL. 50 mm |
| 0,004 - 1,219 | KZ1 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC - OBĚ STRANY, 2 ks, Š. 0,5 m, DL. 1215 m, TL. 100 mm; ASFALTOVÝ RECYKLÁT |
| 0,004 - 1,219 | K1 | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC - OBĚ STRANY, 2 ks, Š. 0,5 m, DL. 1215 m, TL. 100 mm |
| 1,219 | KU1 | KONEC ÚPRAVY; HRANICE K.Ú. RUMBERK |

### Tabulka oblouků

| Číslo oblouku | Poloměr (m) | Orientace oblouku | Začátek oblouku (m) | Konec oblouku (m) | Sklon koruny (%) | Rozšíření v oblouku (m) | Celková šířka (odměrná pásu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB1 | 12,5 | vpravo | 2,88 | 21,28 | -6,00 | 1,60 | 4,60 |
| VB2 | 110 | vpravo | 78,59 | 124,31 | -3,00 | BEZ ROZŠÍŘENÍ | 3,00 |
| VB3 | 160 | vlevo | 229,25 | 294,31 | 3,00 | BEZ ROZŠÍŘENÍ | 3,00 |
| VB4 | 65 | vlevo | 300,36 | 380,26 | 3,00 | 0,10 | 3,10 |

### Tabulka pevných bodů

| JMÉNO BODU | Y | X | Z | POPIS |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | 596 129,60 | 1 114 461,41 | 417,85 | |
| 4003 | 596 161,57 | 1 114 521,38 | 417,96 | |
| 4004 | 596 188,85 | 1 114 572,49 | 416,56 | |
| 4005 | 596 264,39 | 1 114 613,46 | 414,21 | |
| 4006 | 596 319,64 | 1 114 661,61 | 413,82 | |
| 4007 | 596 337,15 | 1 114 688,71 | 413,47 | |
| 4008 | 596 346,33 | 1 114 714,90 | 413,49 | |
| 5001 | 596 142,54 | 1 114 468,17 | 417,88 | |

### Příkopy - SO 01

| Staničení (km) | Označení | Popis prací |
|---|---|---|
| 0,486 - 0,680 | P1 | PŘÍKOP - VPRAVO, DL. 194 m, 0,5 m3/m´; ČIŠTĚNÍ |
| 0,682 - 0,920 | P2 | PŘÍKOP - VPRAVO, DL. 238 m, 0,5 m3/m´; ČIŠTĚNÍ |

### Trubní propustky

| Staničení (km) | Označení | Popis prací |
|---|---|---|
| 0,334 | TP1 | TRUBNÍ PROPUSTEK, DN 800, DL. 16 m; OBNOVA, DL. 16, ČELO+ČELO |
| 0,486 | TP2 | TRUBNÍ PROPUSTEK, DN 600, DL. 7 m; OBNOVA, JÍMKA + ČELO |
| 0,682 | TP3 | TRUBNÍ PROPUSTEK, DN 600, DL. 6 m; OBNOVA, JÍMKA + ČELO |
| 1,020 | TP4 | TRUBNÍ PROPUSTEK, DN 600, DL. 8 m; OBNOVA, ČELO+ČELO |
| 1,188 | TP5 | TRUBNÍ PROPUSTEK, DN 600, DL. 10 m; OBNOVA, ČELO+ČELO |

### LEGENDA OBJEKTŮ

| ZNAČKA | POPIS | POPIS V SITUACI |
|---|---|---|
| | **SITUACE - PŮVODNÍ STAV** | |
| | PŮVODNÍ STAV | |
| | SVAHOVKA | |
| | VÝSKOVÉ BODY | 450,53 |
| | PEVNÉ BODY | 9001 |
| | PARCELY KN | 3352 |
| | HLAVNÍ VRSTEVNICE | |
| | VEDLEJŠÍ VRSTEVNICE | |
| | SOUČASNÁ KOMUNIKACE/VODO. ZNAČENÍ | |
| | **POPIS OSY** | |
| | OSA CESTY | |
| | PŘÍČNÉ ŘEZY | PFx |
| | STANIČENÍ PO 500 m | 0,5 |
| | STANIČENÍ PO 100 m | 100,00 |
| | BODY OSY | TK, SO, KT |
| | VRCHOL/PARAMETRY OBLOUKU | VBx |
| | ROZHLEDOVÉ TROJÚHELNÍKY | X m |
| | **NOVÝ STAV** | |
| | KRAJNICE | |
| | KORUNA CESTY | |
| | ZÁŘEZ | |
| | NÁSYP | |
| | SVAHOVKA | |
| | **OBJEKTY NA CESTĚ** | |
| | SJEZD - UPRAVENÝ / BEZ ÚPRAV | Nx |
| | SKLAD / SKLÁDKA - UPRAVENÁ / BEZ ÚPRAV | SKx / Sx |
| | VÝHYBNA - UPRAVENÁ / BEZ ÚPRAV | Vx |
| | TRUBNÍ PROPUST - UPRAVENÝ / BEZ ÚPRAV | TPx |
| | HOSPODÁŘSKÝ PROPUST - UPRAVENÝ / BEZ ÚPRAV | HPx |
| | ZÁVORA | ZAx |
| | SMĚROVÉ SLOUPKY | |
| | ORVOD STAVENIŠTĚ | |
| | PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ | |

### LEGENDA SÍTÍ

- GasNet - plynovod - ochranné pásmo
- GasNet - plyn NTL
- EDG - el. vedení nadzemní NN
- EDG - objekty
- SEK podzem
- ČEPS - ochranné pásmo
- ČEPS - objekty
- ČEPS - VVN nadzem

*Zákres inženýrských sítí je pouze orientační a neslouží k jejich vytyčení.*
*Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení inženýrských sítí.*

*Polohopisný systém: S-JTSK  Výškopisný systém: B.p.v.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vedoucí projektant: Ing. Petr Marčák | Kreslil: Ing. Ondřej Ševčík | Zodpovědný projektant: Ing. Petr Marčák | REGIOPROJEKT BRNO |

Projektová a inženýrská činnost v oblasti stavby vodního, lesního a krajinného inženýrství, ekologie a životního prostředí
U Svitavy 2, 618 00 Brno IČ: 09324879 tel.: 606 033 100

Stavebník: Krajský pozemkový úřad pro JmK Pobočka Blansko

K.ú.: Bahna, Rumberk  Kraj: Jihomoravský

Název akce / stavebního objektu:
POLNÍ CESTY MK2A A MK2B V K.Ú. BAHNA A RUMBERK 2
SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

Obsah:
Koordinační situace stavby

| Formát: | 5xA4 |
|---|---|
| Datum: | 10/2021 |
| Stupeň PD: | DSP+DPS |
| Archivační č.: | 21043-14XC-ŠO |
| Měřítko: 1 : 500 | Výkres číslo: C.3.a.1. |

Tabulka formát 1000 x 297 mm

1,219 - 1,470