


- Legenda:
- Kilometrůž
  - Nové tůně
  - Liniové výsadby
  - Oplocení skupin výsadeb
  - Katastr nemovitostí
  - zatravnění
  - skupiny výsadeb
  - Výsadby solitérních dřevin
  - Stávající porosty

| IP/C1   |         | Staničení [km] |   |
|---|---------|----------------|---|
| Délka diagramu  | 160 [m] | 0.0 - 0.015    | Ochranné pásmo silnice III třídy                        |
| stromy/diagram  | 16 [ks] | 0.015 - 0.29   | Výsadby na jižní straně cesty, dle diagramu             |
| délka výsadeb   | 770 [m] | 0.29 - 0.306   | Výsadby nejsou - PROPUSTEK                              |
| stromy celkem   | 77 [ks] | 0.306 - 0.344  | Výsadby na jižní straně cesty, dle diagramu             |
| jabloň 4 /D   | 19 [ks] | 0.344 - 0.41   | Stávající vegetace                                      |
| hrušeň 2 /D   | 10 [ks] | 0.41 - 0.805   | Výsadby na jižní straně cesty, dle diagramu             |
| třešeň 4 /D   | 19 [ks] | 0.805 - 1.0    | Stávající vegetace                                      |
| švestka 6 /D  | 29 [ks] | 1.0 - 1.07     | Výsadby na západní (severní) straně cesty, dle diagramu |
|   |         | pozn.          |   |
| Po přerušení výsadby se navazuje tam, kde předchozí dle diagramu skončila |         |                |   |

| IP/DSO1       |         | Staničení  |
|---------------|---------|--|
| spon          | 7 [m]   | v celé délce úravy se vysazuje pravidelně dle výsadbového diagramu |
| délka výsadeb | 129 [m] |  |
| počet stromů  | 18 [ks] |  |

| IP4 - skupina 1 |            |                       |
|-----------------|------------|-----------------------|
| Druh            | Počet [ks] | Systém výsadby        |
| Javor babyka    | 3          | pouze vyvázat ke kůlu |
| Trnka obecná    | 3          | bez opatření          |
| IP4 - skupina 2 |            |                       |
| Druh            | Počet [ks] | Systém výsadby        |
| Javor babyka    | 3          | pouze vyvázat ke kůlu |
| Trnka obecná    | 3          | bez opatření          |
| IP4 - solitéry  |            |                       |
| Druh            | Počet [ks] | Systém výsadby        |
| Olše lepkavá    | 5          | Individuální ochrana  |

|                          |  |             |  |         |
|--------------------------|--|-------------|--|---------|
| ZODP. PROJEKTANT:        | TECHNICKÁ KONTROLA:                                      | VYPRACOVAL: | <div><div>chemcomex</div><div>divize geologie a sanace</div><div></div></div> |         |
|                          |  |             |  |         |
| STAVEBNÍK:               | ČR - SPÚ a KPÚ pro Královohradecký kraj, pobočka Trutnov |             | CHEMCOMEX, a.s.  |         |
| Místo stavby:            | k.ú. Kašov   |             | Brněnská 327, Nové Město, Třebíč 674 01  |         |
| Stavba:                  | Tůně a interakční prvky v k.ú. Kašov                     |             | DATUM:   | 08/2022 |
| Koordinační situace v KN |  |             | STUPEŇ:  | DSP/DPS |
|                          |  |             | MĚŘÍTKO:   | 1:2000  |
| Číslo výkresu:           | C.2  |             | PARÉ:  |         |



**SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
příspěvková organizace  
Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí,  
500 02 Hradec Králové

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

SSKHK/SS/15740/2022

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

Počet listů:

1

Počet příloh:

0

Datum:

22. 9. 2022

**CHEMCOMEX, a.s**

**Brněnská 327 Nové Město**

**674 01 Třebíč**

**Tůně a interakční prvky v k.ú. Kašov**

*Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, zajišťující na základě zřizovací listiny výkon vlastnických práv Královéhradeckého kraje k silnicím II. a III. třídy a k silničním a silničním pomocným pozemkům, včetně všech jejich součástí a příslušenství, v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto vyjádření pro shora uvedenou akci, která souvisí se silnicí číslo III/29915 v 4,450 – 4,620 km.*


S tímto stavebním záměrem souhlasíme za těchto podmínek:

1. Stavba se nedotkne pozemků v naší správě.
2. Navrženou stavbou nebude narušena ani omezena funkce odvodňovacích zařízení krajské silnice, nedojde ke změně odtokových poměrů komunikace.
3. V případě záboru silničního pozemku budou podmínky upřesněny nájemní smlouvou, uzavřenou s Investorem (zhotovitelem) před zahájením prací.
4. Případné znečištění, nebo poškození silnice nebo silničního příslušenství bude okamžitě po zjištění ohlášeno správci silnice a nebude-li při kontrole na místě rozhodnuto jinak, neprodleně uvedeno nákladem Investora do bezchybně funkčního stavu.

S pozdravem



Inspektor silniční sítě



Digitálně  
podepsal

Datum:

2022.09.22

10:12:27 +02'00'