

AKTUALIZACE 2023

PD SVODNÉ PŘÍKOPY, ÚSES A POLNÍ CESTY V K.Ú. PRAVLOV

SO 104 – HLAVNÍ POLNÍ CESTA P10 - POPIS ZMĚN

Vzhledem k tomu, že došlo od zpracování PD v roce 2018 a před zadáním zakázky na stavební práce ke změnám, upravuje se následující:

- 1) Polní cesta HPC P10 bude realizována v úseku km 0,000 – 0,610, úsek km 0,610-0,675 nebude realizován.
- 2) Navržená úhlová zeď v km 0,145 – 0,180 a 0,340 – 0,400 nebude realizována.
- 3) Na základě výsledků IGP (GTP) je nutno pro dosažení požadovaného parametru $E_{def2} = 30$ MPa na úrovni zemní pláně provést úpravu aktivní zóny hydraulickým pojivem. (viz příloha IGP Pravlov). Tato úprava byla doplněna, na základě zkušeností z výstavby Etapy č. I, o úpravu aktivní zóny výměnou. Konkrétní druh a množství bude upřesněn geotechnikem na základě aktuálních výsledků po odkrytí zemní pláně. Navržená úprava bude odsouhlasena investorem a technickým dozorem stavby.
- 4) Stávající asfaltové zpevnění v km 0,000 – 0,030 bude odstraněno. Do rozpočtu byly nově doplněny položky odstranění živičného podkladu, likvidace vybouraných hmot a rozbor asfaltu na množství dehtu.
- 5) Všechna křížení, s vedením ve správě Cetin, budou uložena do dělených chrániček PVC 110 a budou uloženy dle požadavků společnosti Cetin. Samotné napájecí vedení bude přeloženo firmou Cetin. V rámci položky „přípravné a dokončovací práce na přeložce kabelů“ budou provedeny dodavatelem stavební práce umožňující přeložení kabelů:
 - výkopové práce – výkop bude prováděn ručně,
 - odvoz a uložení přebytečného materiálu, vč. poplatku za uložení,
 - kabelové lože,
 - obsyp vč. dodání obsypového materiálu,
 - zásyp rýhy vč. dodání zásypového materiálu,
 - chránička, výstražná folie,
 - úpravy povrchů.

Vše ostatní zůstává v platnosti, dle dokumentace z roku 2018.

Aktualizace duben 2023