

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.1

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ 01312774, není plátce DPH

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Stavba polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk
<b>Sp. značka / č.j.</b>	SP3868/2023-523101/ SPU 166028/2023
<b>UID:</b>	spudms00000013571337
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce ve dnech 24. 4. 2023 a 25. 5. 2023 požádali dodavatelé, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

### Dotaz č. 1:

Polní cesta MK2a v k.ú. Rumberk, SO 01 Komunikace, oddíl 5 Komunikace jsou položky č.:

- 6 567521131 Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m<sup>2</sup>, tloušťky přes 150 do 200 mm..3.954 m<sup>2</sup>
- 7 567522134 Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m<sup>2</sup>, tloušťky po z .....3.954 m<sup>2</sup>
- 8 58521130 cement portlandský CEM I 42,5MPa ..... 454,71 t
- 9 11162200 asfalt silniční modifikovaný ..... 272,826 t

Uchazeč se domnívá, že množství cementu i asfaltu je chybné – velmi nadhodnocené, několika násobně vyšší, než je obvyklé.

Dle zvyklostí bývá cement 4 %, což by v tomto případě (při objemové hmotnosti 2100) bylo 80,56 t a u asfaltu při 1,5 % by byla výměra 30,210 t

### Odpověď na dotaz č. 1:

Vzhledem k tomu, že přesná receptura přidání pojiv nebyla v projekční fázi přesně stanovena, projektant při určení množství pojiv vycházel ze specifikace určenou databází URS.

#### SPECIFIKACE

6. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy u cen 567 5.-2:
- cement (obor 585 2)..... 2,0-5,0 %, obvykle 4,0 %
  - asfalt (obor 111 6).....1,5-3,0 %, obvykle 2,5 %

Projektant se přiklonil na stranu bezpečnou, proto je množství pojiv při horní hranici daného rozpětí.

## Dotaz č. 2:

Stejná chyba je i u části Polní cesta MK2b v k.ú. Bahna , SO 02 Komunikace , oddíl 5 Komunikace – položky č.9, 10, 11 ( cement ) a 12 ( asfalt ). Položky číslo 11 a 12 jsou opět velmi nadhodnocené.

## Odpověď na dotaz č. 2:

Viz Odpověď na dotaz č. 1

## Dotaz č. 3

V soupisu prací – Polní cesty MK2a v k.ú. Rumberk v objektu SO-01-02 - Trubní propustky DN 600 a objektu SO-01-03 - Trubní propustky DN 800 jsou uvedeny tyto položky:

SO-01-02 - Trubní propustky DN 600

8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	227,670
---	---	-----------	--	---	---------

SO-01-03 - Trubní propustky DN 800

8	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	64,790
---	---	-----------	--	---	--------

Domníváme se, že je u těchto položek chybně uvedeno množství. Množství suti nebylo přenásobeno objemovou hmotností. V případě objektu SO-01-02 by se mělo jednat o cca 410 tun suti a v případě objektu SO-01-03 by se mělo jednat o cca 117 tun suti.

Žádáme o úpravu soupisu prací.

## Odpověď na dotaz č. 3

Množství bylo upraveno v soupise prací.

## Sdělení zadavatele:

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace byl opraven Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Přílohy č. 3a a 3b zadávací dokumentace ve formátu \*xml)

Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory s názvem: **Bahna Rumberk\_Příloha č. 3a - SO 1 - Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk (zadání)\_27.4.2023** a **Bahna Rumberk\_Příloha č. 3b - SO 2 - Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna (zadání)\_27.4.2023** ve formátu \*xml.

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 byl dne 27. 4. 2023 opraven Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Přílohy č. 3a a 3b zadávací dokumentace ve formátu \*xml), čímž **se snížila předpokládaná hodnota** veřejné zakázky z původní částky 21 774 600 Kč bez DPH na novou částku ve výši **11 971 600 Kč bez DPH**.

**V souvislosti se snížením předpokládané hodnoty zadavatel mění požadavek na splnění technické kvalifikace dle čl. 8.1, v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona následovně:**

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu stavebních prací provedených za posledních 5 let doložených osvědčením objednatelů o řádném plnění těchto prací prokáže, že realizoval **1 obdobnou** stavební zakázku charakteru dopravních staveb (asfaltobetonový povrch – polní cesty, silnice, dálnice) **v hodnotě min. 5,0 mil. Kč bez DPH**.

Současně zadavatel stanoví, že **lhůta pro podání nabídek** stanovená v čl. 4 výzvy a v čl. 13.2 zadávací dokumentace ze dne 19. 4. 2023 k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení se ze dne 11. 5. 2023, 09:00 hod **mění na 17. 5. 2023, 09:00 hod.**

Příloha:

Bahna Rumberk\_Příloha č. 3a - SO 1 - Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk (zadání)\_27.4.2023  
Bahna Rumberk\_Příloha č. 3b - SO 2 - Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna (zadání)\_27.4.2023

V Brně dne: 27. 4. 2023

.....  
Ing. Renata Číhalová  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj