

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bernartice u Stráže

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	2 000	34 000	31.08.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porostech	ha	352	1 000	352 000	31.05.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porostech - rozšíření obvodu	ha	2	5 000	10 000	31.07.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	78	1 650	128 700	31.05.2019
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	630	90	56 700	31.05.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	195	1 000	195 000	15.11.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	2 800	330 400	30.04.2020
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu	100 bm	2	7 000	14 000	31.07.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	6	3 000	18 000	Termín dle DKM
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	417	400	166 800	31.07.2020
	Rozbor současného stavu - rozšíření obvodu	ha	2	6 000	12 000	31.08.2023
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	417	300	125 100	30.11.2020
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - rozšíření obvodu	ha	2	6 000	12 000	31.08.2023
3.4.6.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.-došetření	100 bm	1	10 000	10 000	30.10.2020
3.4.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků-aktualizace	ks	1	26 000	26 000	31.8.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 490 700	Termín dle DKM
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	419	1 350	565 650	15.11.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	10	2 000	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	1 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	419	1 000	419 000	15.11.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 074 650	
3.6.	Mapové dílo	ha	419	350	146 650	do 3 měsíců od výzvy objednatele

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	146 650	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 490 700,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 074 650,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	146 650,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 712 000,00 Kč	
DPH 21% v Kč	569 520,00 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 281 520,00 Kč	

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Tachov
T.G.Masaryka 1326
347 01 Plzeň

V Plzni 12.03.2023

Věc: KoPÚ Bernartice u Stráže – žádost o dodatek č.7 k SOD č. 356-2018-504204/4

Na základě Vaše souhlasu se změnou obvodu KoPÚ ze dne 13.10.2022, Vás žádám o **navýšení počtu MJ** (1,4997 ha = 2 MJ / 200 bm = 2 MJ) a úpravu termínů plnění dílčích etap uvedených ve smlouvě takto:

Navýšení měrných jednotek a kalkulace víceprací

Číslo etapy	Etapa	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena vícepráce
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	2	5000	10000
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	7000	14000
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	2	6000	12000
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	6000	12000
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	2	1350	2700
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	2	1000	2000
3.6.	Mapové dílo	ha	2	350	700
	CELKEM ZA VÍCEPRÁCE v Kč bez DPH				53400,-

Úprava termínů plnění

Číslo etapy	Etapa	Původní termín	Nový termín
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	31.5.2029 (odevzdáno)	31.7.2023

3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.4.2020 (odevzdáno)	31.7.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	31.7.2021 (odevzdáno)	31.8.2023
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.11.2020 (odevzdáno)	31.8.2023
3.4.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – aktualizace	31.8.2021 (odevzdáno)	-
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.6.2023	15.11.2023
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.6.2024	15.11.2024

V průběhu zpracování plánu společných zařízení byla zjištěna potřeba ochrany zastavěného území obce Borek. Z tohoto důvodu je navržen svodný příkop (OP7) nad zastavěným územím k.ú. Borek u Tachova na rozhraní honu orné půdy a louky v zastavěném území obce Borek. Tento příkop je navržen za účelem ochrany zastavěného území před vodou přitékající z půdního bloku nad obcí v období větších srážek, kdy je vodou ohrožen především dům č.p. 13, jelikož voda přitékající ze svahu nad obcí se hromadí v prostoru stávající louky mezi domem č.p. 13 a silnicí II/195, která zde vede na násypu vysokém cca 2 m. Z tohoto prostoru voda odtéká do Dubeckého potoka propustem DN600 pod silnicí II/195 umístěném ve spodní části louky, který je však opatřen zpětnou klapkou pro případ vzduť Dubeckého potoka. Účelem navrženého svodného příkopu je odvedení přitékající vody z pozemků nad obcí do Dubeckého potoka před zastavěným územím obce. Zaústění svodného příkopu OP7 do Dubeckého potoka je navrženo před mostem pod místní komunikací vedoucí z Borku směrem na Sycherák. Pro převedení vody pod silnicí II/195 je navržen nový propustek P14.

Dalším důvodem pro změnu obvodu KoPÚ je skutečnost, aby nově navržené hospodářské sjezdy S37 a S38 byly celé v obvodu KoPÚ a byla tak zajištěna možnost jejich realizace z prostředků na pozemkovou úpravu.

Na jednání dne 11.01.2023 nám bylo sděleno, že se připravuje uložení optického kabelu k rozhledně Březinka, který má být uložen v těsné blízkosti vedlejší polní cesty VC1-R, která je navržena k rekonstrukci. Na tuto polní cestu bude zpracována DTR, ve které je potřeba zohlednit skutečnou polohu a hloubku uložení optického kabelu s ohledem na záborovou parcelu VC1-R včetně zajištění dostatečného krytí/ochrany optického kabelu. Termín realizace pokládky optického kabelu je červen 2023. Z tohoto důvodu rovněž žádáme o posun termínu.

Děkuji za spolupráci

Ing. Lubor Pekarský-jednatel