

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ JMK
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Stavba polních cest C19 a C20 v k.ú. Perná
Sp. značka / č.j.:	SP4159/2023-523101 / SPU 183964/2023
UID :	spudms00000013605895
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 5. 5. 2023 požádal dodavatel v souladu s ust. § 98 a § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„V projektové dokumentaci k polní cestě 19 je navrženo zřízení příčného žlabu s mříží v délce 8 m. V soupise prací jsem tyto práce nedohledal. Je možné tyto práce do soupisu doplnit?“

Odpověď č. 1:

V objektu polní cesty C19 byl doplněn příčný žlab š.300 mm z polymerbetonu a krytí roštem z plastu. Jedná se o položky na.ř.48 a 49:

48	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113112	
49	M	59227110	Žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm	m
	PP		Žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu dna pozinkovaná hrana š 300mm	
	P		Poznámka k položce: včetně plastového roštu	

Dotaz č. 2:

„Dále je v projektové dokumentaci k polní cestě C19 uvedeno, že krajnice budou prolity betonem. Je možné doplnit do soupisu prací k C19 položku "prolití krajnice cementovou maltou", tak jako v soupise prací k C20?“

Odpověď č. 2:

V objektu polní cesty C19 bylo doplněno prolití krajnice cesty C19 cementovou maltou. Jedná se o položku na ř.39:

VV		TS	
39	K R007	prolití krajnice cementovou maltou	m3
PP		prolití krajnice cementovou maltou	
VV		147,25*0,3	

Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí tento soubor, označený jako "Stavba polních cest C19 a C20 v k.ú. Perná (zadání) – oprava 9. 5. 2023".

V souvislosti s úpravou soupisu prací zadavatel informuje o **změně předpokládané hodnoty** veřejné zakázky (čl. 2.3. Zadávací dokumentace), ve znění „Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1“ ze dne ze dne 2. 5. 2023, č.j.: SPU 174891/2023, ve znění „Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2“ ze dne ze dne 3. 5. 2023, č.j.: SPU 178346/2023 z 22 666 000 Kč bez DPH **na 21 321 200 Kč bez DPH** (slovy: dvacet jeden milionů tři sta dvacet jedna tisíc dvě stě korun českých).

Dodavatelé toto vysvětlení a změnu zohlední ve svých nabídkách a použijí aktualizovanou přílohu.

Vzhledem k této skutečnosti zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek stanovená v bodě č. 4 Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení ze dne 21. 4. 2023, č.j. SPU 161570/2023 a v čl. 13.2 zadávací dokumentace ze dne 21. 4. 2023, č.j. SPU 161594/2023, ve znění „Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2“ ze dne ze dne 3. 5. 2023, č.j.: SPU 178346/2023 se mění z 12. 5. 2023, hod. 09:00 **na 17. 5. 2023**, hod. 09:00.

Příloha:

-upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3a zadávací dokumentace),

V Brně dne, dle el. podpisu:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj