SOUŘADNICE JTSK

OZNAČ.	ZAČÁTEK OBLOUKU		VRCHOL TEČEN		KONEC OBLOUKU	
	Y	X	Y	X	Y	X
ZÚ	630842.02	1123989.01				
VB1	630840.50	1123989.62	630834.11	1123992.15	630829.46	1123997.22
VB2	630809.80	1124018.63	630797.44	1124032.10	630784.12	1124044.64
VB3	630733.87	1124091.91	630724.19	1124101.02	630714.76	1124110.39
VB4	630681.29	1124143.60	630665.07	1124159.70	630653.52	1124179.42
VB5	630632.91	1124214.65	630629.30	1124220.81	630625.87	1124227.08
VB6	630594.02	1124285.25	630590.45	1124291.78	630586.40	1124298.02

SCHÉMA VÝSADBY

SŠ TS SŠ TS SŠ

j. 12,0 j. 12,0 j. 12,0 j. 12,0

SŠ - ZKRATKA DŘEVINY

ROZESTUP STROMŮ V ŘADĚ 12,0 m
POPIS VIZ. TECH. ZPRÁVA

VÝSADBY C26 – (KM 0,032–0,379)

SŠ	Slivoň švestka (Prunus domestica)	15 ks
TS	Třešeň Srdcovka (Prunus avium juliana)	15 ks
STROMY CELKEM		30 KS

SO - 802
VÝSADBY C26

PODÉLNÉ ODVODNĚNÍ
PŘÍKOPEM V DÉLCE 189,20 m
KM 0,190 00 - 0,379 20
ZAÚSTĚNO DO TR. PROPUSTKU

SO - 102
CESTA C26

TRUBNÍ PROPUSTEK
DN 500 DÉLKY 6,55 m
KM 0,380 70

ODSTRANĚNÍ ST. TR. PROPUSTKU
DN 400 DÉLKY 8,0 m
KM 0,380 70

SJEZD NA POZEMKY (PC C25)
DÉLKY 4,0 m, ŠÍŘKY 6,6-7,6 m
ROZŠÍŘENÍ 53,6 m²
KM 0,381 80 - 0,385 80

VÝHYBNA
DÉLKY 20,7 m, ŠÍŘKY 2,0 m
KM 0,380 20 - 0,412 10
SE SJEZDEM NA POZEMKY (PC C25)
DÉLKY 7,5 m, ŠÍŘKY 4,4 m
KM 0,386 60 - 0,394 10
ROZŠÍŘENÍ 73,7 m²

PODÉLNÉ ODVODNĚNÍ
PRAVOSTRANNOU DRENÁŽÍ V DÉLCE 380,40 m
KM 0,000 00 - 0,381 30
ZAÚSTĚNO DO PŘEDPOLÍ TR. PROPUSTKU

PODÉLNÉ ODVODNĚNÍ
PRAVOSTRANNOU
DRENÁŽÍ V DÉLCE 598,70 m
KM 0,384 40 - 0,980 00
ZAÚSTĚNO DO DRENÁŽE

NAPOJENÍ POLNÍ CESTY
NA POLNÍ CESTU C24
ROZŠÍŘENÍ 176,1 m²
KM 0,000 00

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - P4,0/30

CESTA C26 k.ú. Horní Bobrová
KATALOGOVÝ LIST PN 402
KM 0,000 00 - 0,190 00
KM 0,380 00 - 1,063 05



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - P4,0/30

CESTA C26 k.ú. Horní Bobrová
KATALOGOVÝ LIST PN 402
KM 0,190 00 - 0,380 00



LEGENDA:

- CESTA C24 A C26
- PLOŠNÉ ODVODNĚNÍ
- KÁCENÍ
- VÝSADBA
- VRTANÉ SONDY

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

Vypracoval	Zodpovědný Projektant	Zodpovědný Zástupce	Kontrola
Tomáš Hrdonka	Tomáš Hrdonka	Ing. Jakoubek Jaroslav	Ing. Tměj Jaroslav

groprojekce Ulomuc s.r.o.
ROKYCANOVA 1141/V
VYSOKÉ MÝTO 566 01
tel. 465 423 691 - 2
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz

Kraj : Vysočina	PÚSRP : Nové Město n. Moravou
OÚ : Bobrová	
Investor : ČR – Státní pozemkový úřad, pobočka Žďár nad Sázavou	

Akce : Polní cesty C24 a C26 s výsadbou doprovodné zeleně v k. ú. Horní Bobrová	Stupeň : DSP + DPS
	Datum : 10. 2022
	Formát : 10 A4
	Zak.číslo : 041 30/22
	Měřítko : 1:500
Obsah : Podrobná situace č.2	Příloha : D.1.1.2.1.b.