

VYSVĚTLENÍ č. 1

zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Hlavní polní cesta HC1, k. ú. Topolná“

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Hlavní polní cesta HC1, k. ú. Topolná
Sp. značka: / č.j.:	SP4472/2023-525101 / SPU 190595/2023 / Odl
UID dokumentu:	spudms00000013580498
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, obdržel žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Hlavní polní cesta HC1, k. ú. Topolná“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona sděluje zadavatel k dotazům uvedeným v žádosti následující informace:

Dotaz č. 1:

K předložené zadávací (projektové) dokumentaci na uvedenou stavbu žádáme o vysvětlení následujícího.

SO 101 – Sanace podloží

V projektové dokumentaci (vzorovém příčném řezu, technické zprávě) je uvedeno pro úsek v km 0,000 – 0,304: „Sanace lomovým kamenem v tl. 0,5 m“. Ve výkazu výměr SO 101 ve st. dílu 2 Zakládání je tato vrstva sanace uvedena ve třech položkách p.č. 25, 26 a 27.

25	K	213311131	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drobného drceného, frakce 0 - 4 mm	86,630	m3
	VV		viz D.101.1-7		
	VV		sanace pláně		
	VV		5,15°30'4"0,05		
	VV		*rozšíř. *(27+36+13+41+17+33)*0,05		
26	K	213311R	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 0 - 32 mm	259,890	m3
	VV		viz D.101.1-7		
	VV		svrchní vrstva tl. 150mm		
	VV		sanace pláně		
	VV		5,15°30'4"0,15		
	VV		*rozšíř. *(27+36+13+41+17+33)*0,15		
27	K	213311R2	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 0 - 63 mm	519,780	m3
	VV		viz D.101.1-7		
	VV		spodní vrstva tl. 300mm		
	VV		sanace pláně		
	VV		5,15°30'4"0,3		
	VV		*rozšíř. *(27+36+13+41+17+33)*0,3		

Uváděné frakce (0-4, 0-32, 0-63) ve výkazu výměr nám nepřipadají jako „lomový kámen“ a dle našeho názoru jsou taktéž nevhodné pro uvažovanou sanaci podloží.

Upřesněte prosím druh (frakci) kamene pro sanaci a opravte v tomto smyslu položky ve výkazu výměr.

Odpověď č. 1:

Položky pro sanaci podloží byly nahrazeny jednou položkou - kamenivo frakce 63 – 125 mm. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl opraven a je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2:

SO 101 st. díl 9 Ostatní konstrukce a práce

Ve výkazu výměr SO 101 je položka p. č. 55 „Kostka štípaná stavební žula“.

55	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	0,276	m2
	VV		spec. k pol.916111122, -123		
	VV		13,4°0,2'1,03		
	VV		2,76 * 0,1 ' Přepočtené koeficientem množství		

Dle našeho názoru je u této položky uvedeno nesprávné množství.

Upřesněte prosím, případně upravte ve výkazu výměr správné množství.

Odpověď č. 2:

Množství v této položce bylo upraveno. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl opraven a je přílohou tohoto vysvětlení.

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá opravenou část zadávací dokumentace, a to přílohu č. 5 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu unixml v elektronické podobě. Toto aktuální platné znění přílohy č. 5 nahrazuje verzi, která byla původně zveřejněna na profilu zadavatele. Účastníci jsou povinni předložit v nabídce platnou aktualizovanou podobu přílohy č. 5 uvedenou v příloze tohoto vysvětlení ve formátu unixml. Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 12. 5. 2023

(elektronicky podepsáno)

Ing. Mlada Augustinová

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Příloha:

Opravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – příloha č. 5 zadávací dokumentace.