


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

Měřítko: 1:50

P 3,5/20

OBOUSMĚRNÁ KOMUNIKACE




KONSTRUKCE VOZOVKY CESTY :

Asfaltový nátěr dvojvrstvý	DV	20 mm	ČSN EN 12271, ČSN 736129
frakce kameniva 4/8 množství 12kg/m ² , 1,5 kg/m ² zbytkového pojiva			
frakce kameniva 2/4 množství 8kg/m ² , 1,2 kg/m ² zbytkového pojiva			
Penetrační makadam hrubý	PMH	150 mm	ČSN 73 6127-2
kostra 32/63, výplň 11/16, pojivo asfalt 100/150			$E_{del,2}=80\text{MPa}$
Postřik infiltrační z kationaktivní asf. emulze	PI-E, C 60 B 5	0,70 kg/m ²	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
Štěrkodrt'	ŠD _B 0/32 G _E	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt'	ŠD _B 0/63 G _E	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
CELKEM KONSTRUKCE		min. 470 mm	

Nová drenáž

Drenáž bude provedena pouze na základě odsouhlasení objednatelie a doporučení geologa stavby dle aktuálních podmínek na stavbě. Drenáž DN 150, profilovaná, perforovaná (standardní perforace s otvory na 220° po obvodu trubky) s plným dnem, kruhová pevnost SN 8, odolná vůči tlakovému čištění. Uložena do lože ze štěrkodrti ŠD 0/22 tl. 10 cm, s obsypem z HDK 8/32 tl. min. 10 cm nad potrubím, zásypem rýhy z HDK 16/32, ČSN EN 13242+A1 a filtrační geotextilií, plošná hmotnost 190g/m².

SVODNÝ ŽLÁBEK



D

Souřadnicový systém: S-JTSK, Výškový systém: BpV

Zhotovitel:		Objednatel PD:		OBEC JANKOV			
Ing. JIŘÍ HOVORKA		Adresa: Palmová 1531/4, 370 08 České Budějovice IČ: 02390558 e-mail: hakrji@gmail.com tel.: 608 819 310		Jankov 46, 373 84 Dubné e-mail: obec@jankovcb.cz tel.: 387 982 133 GSM: 725 031 287			
Obec:	JANKOV	Čís. zakázky:	20-051-C				
Kraj:	JIHOČESKÝ	Datum:	08/2022				
Akce:	Projektová dokumentace na polní cestu HC1R a HC3R v k.ú.Jankov u Českých Budějovic		Formát:	3x A4			
Část:	S.O.103 – POLNÍ CESTA HC3R B		Měřítko:	1:100			
Příloha:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		Stupeň PD:	DUSP/PDPS			
			Paré č.:				
			Číslo přílohy:	D 103.4			