

Č. j. SPU 179460/2023  
UID: spuess8c14e148

## Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: Odbor vodohospodářských staveb  
Oddělení: Oddělení vodohospodářských staveb Hradec Králové

Název akce: **Údržba HOZ Končice**

### Základní údaje:

Název HOZ: „K rybníčku“  
ID: 1090000246-11201000  
Kapacita prováděné údržby: 0,050 km  
povodí: Labe  
Katastrální území: Končice  
Obec: Žiželice  
ORP: Kolín  
Kraj: Středočeský

### Časový plán provádění prací:

Předpokládaný termín zahájení: červen 2023  
Předpokládaný termín ukončení: 2. 10. 2023

### Výchozí podklady a podmínky:

- udržovací prohlídka ze dne 21. 4. 2023

#### Majetkové/užívací vztahy k pozemkům

Pozemek pod HOZ p. č. 1/2 v k. ú. Končice, vedený jako druh pozemku vodní plocha – vlastník: ČR - Státní pozemkový úřad.

Pozemky sousední 1/14 a 1/15, vedené jako druh pozemků - zahrada, vlastník – fyzická osoba, prohlášení včetně souhlasu ze dne 21. 4. 2023, č. j. SPU 171821/2023.

#### Další podklady

Oznámení udržovacích prací (č. j. SPU 071044/2023, 1. 3. 2023 na MěÚ Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství).

### Popis současného stavu:

Otevřená část na HOZ v délce cca 50 m se nachází v soukromé oplocené zahradě (viz situace). Profil je zemní, lichoběžníkového tvaru. Průtočný profil je zarostlý hustým divokým porostem. Při průchodu velkých vod tvoří překážku v odtoku vody a způsobuje zatopení zahrady.

## Technický popis prací:

Udržovací práce budou provedeny na části HOZ v délce 50 m. Začátek (km 0,000) se nachází u vtoku do potrubí o průměru 40 cm a končí (km 0,050) na konci zahrady u oplocení. **Bude provedena dvojitá seč, první v červnu, druhá na konci září.**

Bude provedeno posečení celého průtočného profilu včetně pásu širokého 0,5 m za vrchní hranou, posekaná hmota bude vyhrabána a uložena podél vrchní hrany a poté zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

- posečení průtočného profilu 700 m<sup>2</sup>
- vyhrabání pokoseného porostu a jeho likvidace 0,07 ha

## Manipulace s křovím, stromy a divokým porostem:

Kácení stromů ani odstranění křovin není součástí prací.

Divoký porost bude posečen, vyhrabán a vhodným ekologickým způsobem zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění.

**Veškeré práce budou provedeny tak, aby v průtočném profilu i na okolních pozemcích nezůstaly žádné zbytky pokoseného porostu.**

## Vliv prací na životní prostředí:

Realizací údržbových prací nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí.

Udržovací práce na HOZ byly oznámeny dne 1. 3. 2023 na Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, č. j. SPU 071044/2023.

## Další doplňující údaje:

Za případné škody na okolních pozemcích odpovídá zhotovitel.

## Účel a cíl akce:

Udržovací práce za účelem udržení funkčnosti hlavního odvodňovacího zařízení, zachování maximální průtočnosti profilu HOZ.

## Střety zájmů:

S ohledem na typ požadovaných prací nebyly střety zájmů zjišťovány.

## Předpokládané finanční náklady:

Celkem bez DPH:	12 657,75 Kč
<b>Celkem po zaokrouhlení (předpokládaná hodnota)</b>	<b>12 700,00 Kč</b>

**Datum:** 24. 4. 2023

**Vyhotovil:** Ing. Miroslava Holcová

**Kontrolu provedl:** Bc. Lenka Novotná

**Schválil:** Ing. Zuzana Hančáková