

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
IČO / DIČ:	01312774 / CZ 01312774

Název veřejné zakázky:	HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova
Sp. značka / č.j.:	SP4714/2023-508207 / SPU 202959/2023/508207/Vět
UID dokumentu:	spudms00000013646287
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova, obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 11.05.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje k tomuto podání v souladu s ust. § 98 odst. 3 a § 99 odst. 1 zákona, vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Součástí slepého rozpočtu D.200. Mostní objekty - most M1 je mmj. položka 74/Zabíraní ocelových štětovic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu. Položka neobsahuje náklady na úpravu štětovic pro manipulaci, řezání nebo svaření, tyto úpravy se oceňují cenami souboru cen 1531111 Úprava ocelových štětovic pro štětové stěny. Tyto položky, nutné k realizaci díla, však v rozpočtu chybí. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď č. 1:

Pro štětovnice je standardní výrobní délka 4, 6, 8, 9 a 12 m. Dle projektu je min. požadovaná délka štětovnice 7,5 m, takže budou použity štětovnice délky 8 m a zabírány do požadované hloubky. Celkový počet štětovic délky 8 m je 1152 bm (144 ks). Upravena položka 73. Pokud má zhotovitel štětovnice vlastní jiných délek, musí si úpravu štětovic zahrnout do své reže. Položka na úpravu nebude do rozpočtu přidána.

Dotaz č. 2:

V rozpočtu D.200. Mostní objekty - most M1 je v oddíle Zemních prací pod č.p. 76 uvedena položka ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200. Domníváme se, že se jedná o specifikaci materiálu nutného k výrobě a montáži svařované konstrukce zpevňující

štětovnicové jímky. Položky na výrobu a montáž rámu v rozpočtu ale obsaženy nejsou. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď č. 2:

Průřez UPE200 je standardní profil, ze kterého budou svařence vyrobeny. Přesné dělení na jednotlivé nosníky nemůže být definováno z důvodu nepřesnosti skutečného provedení při realizaci beranění štětovnic (vzniknou geometrické odchylky u beraněných štětovnic). Konečná zámečnická úprava musí být realizována dle skutečného stavu zaražených štětovnic na místě stavby. Položka na montáž a úpravu byla doplněna - položka 75.

Dotaz č. 3:

Po dokončení mostních opěr dojde k zrušení štětovnicových jímek a k demontáži štětovnic. Položky na demontáž ztužujícího ocelového rámu a vytažení štětovnic v rozpočtu opět chybí.

Odpověď č. 3:

Štětovnice budou upáleny po provedení zásypu opěr. Doplněna položka 74 – upálení štětovnic.

Dotaz č. 4:

V rozpočtu D.200. Mostní objekty - most M1 jsou dále obsaženy některé položky, které svým popisem dostatečně nevymezují druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby. Bohužel lze konstatovat, že nejenže tyto položky dále ani neodkazují na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, které by umožnili jejich správné ocenění, ale v technické části zadávací dokumentace k těmto dodávkám jakákoliv detailní informace chybí. Konkrétně se jedná o položky s p.č. 123 až 131. Žádáme zadavatele o doplnění technické části zadávací dokumentace, případně o upřesnění.

Odpověď č. 4:

Přesnější specifikace položek:

Položka 123 - Plastové potrubí s vyšší odolností proti UV záření a teplotám, závěsy typové z nerezové oceli opatřené maskovacím dvousložkovým epoxidovým nátěrem (typový výrobek)

Položka 124 - Perforované překrytí vtoku - krycí plech z korozivzdorné oceli (s půdorysným rozměrem 150x150 mm nebo D150 mm. Plech tl. min. 2,5 mm s otvory do D10 mm.

Položka 125 - Epoxidová pryskyřice, 600-800 g/m² - Pečetící vrstva.

Položka 126 - Drenážní vrstva v místě odvodnění nosné konstrukce mostovky, viz VL 4, detail 406.11 (MD ČR).

Položka 127 - Drenážní vrstva odvodnění nosné konstrukce mostovky, viz VL 4, detail 406.12a.

Položka 128 - Jedná se o typový výrobek, elastomerové ložisko 200x250 Typ B.

Položka 129 - dle normy ČSN 73 6242, zálivka Typ N2 za horka.

Položka 130 - položka odstraněná a nahrazena položkou 85, jedná se o DN800 - plastové potrubí, nikoli ŽB, položka 85 (zahrnuje montáž, materiál i demontáž).

Položka 131 - položka 85 nahrazuje položky 130 i 131.

Dotaz č. 5:

Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o geometrický plán, případně o doplnění slepého rozpočtu o náklady na jeho pořízení.

Odpověď č. 5:

Geometrický plán na most byl do rozpočtu doplněn - položka 168.

Vzhledem ke změnám v položkách 73 a novým položkám 75 a 76 došlo ke změně i na položkách 145, 146 a 147 jenž řeší přesuny hmot.

Nedílnou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace je opravená příloha zadávací dokumentace:

HPC 3 v k.ú. Hrušovany u Chomutova_slepy_oprava č. 2.xml.

Současně s tímto zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na:

Datum: 29.05.2023

Hodina: 09:00

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích 19.05.2023

.....
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

v.z.
Ing. Jiří Pavliš, DiS.
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj