

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21_P104_HC2C

Stavba: Vedlejší polní cesta HC2C v k.ú. Štítary u Krásné

KSO:

Místo: Štítary u Krásné

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2023

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

GEOREAL spol. s r.o.

IČ: 40527514

DIČ: CZ40527514

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

IČ: 06324827

DIČ: CZ06324827

Poznámka:

Soupis prací je sestaven pomocí software KROS4 společnosti ÚRS Praha, a.s. s využitím cenové soustavy ÚRS 2022/I.

Výpočty výměr neuvedené v soupisu byly stanoveny za použití software AutoCAD, RoadPAC, RoadCAD, příp. PowerCivil V8i a jsou uvedeny v PD (viz Bilance zemních prací a Sestava ploch a kubatur zemních prací a konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí zadání VZ. konstrukčních vrstev), která je nedílnou součástí zadání VZ.

Zhotovitel je povinen si PD nastudovat a porovnat s výkazem výměr. Případně chybějící položky doplněny do výkazu výměr při výběrovém řízení, nebo budou fakturovány jako vícepráce dle aktuální cenové soustavy.

Cena bez DPH

5 302 446,74

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 302 446,74	1 113 513,82
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 415 960,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21_P104_HC2C

Stavba: Vedlejší polní cesta HC2C v k.ú. Štítary u Krásné

Místo: Štítary u Krásné

Datum: 8. 2. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: GEOREAL spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: DRS stavební s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		5 302 446,74	6 415 960,56
HC2C-R	Vedlejší polní cesta	5 302 446,74	6 415 960,56
SO105	VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA HC2C	4 455 320,69	5 390 938,03
SO305	Odvodnění polní cesty HC2C	593 626,05	718 287,52
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	253 500,00	306 735,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2C v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2C-R - Vedlejší polní cesta

Soupis:

SO105 - VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA HC2C

KSO:

Místo: Štítary u Krásné

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

GEOREAL spol. s r.o.

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

IČ:

06324827

DIČ:

CZ06324827

Cena bez DPH

4 455 320,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 455 320,69	21,00%	935 617,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 390 938,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vedlejší polní cesta HC2C v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt: HC2C-R - Vedlejší polní cesta

Soupis: **SO105 - VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA HC2C**

Místo: Štítary u Krásné

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2023

Projektant: GEOREAL spol. s r.o.

Zpracovatel: DRS stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 455 320,69

HSV - Práce a dodávky HSV

4 455 320,69

1 - Zemní práce

1 118 949,17

5 - Komunikace pozemní

3 184 182,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

50 580,00

998 - Přesun hmot

101 608,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2C v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2C-R - Vedlejší polní cesta

Soupis:

SO105 - VEDLEJŠÍ POLNÍ CESTA HC2C

Místo: Štítary u Krásné

Datum: 8. 2. 2023

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant: GEOREAL spol. s r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: DRS stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 455 320,69

D HSV Práce a dodávky HSV

4 455 320,69

D 1 Zemní práce

1 118 949,17

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	196,910	22,00	4 332,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu					
	VV		Spálení křovin					
	VV		88,31+51,8+56,8		196,910			
	VV		Součet		196,910			
2	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	196,910	55,00	10 830,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5					
	VV		Odstranění stávajících křovin a stromů					
	VV		88,31+51,8+56,8		196,910			
	VV		Součet		196,910			
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	290,00	2 320,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm (dřevo bude zlikvidováno/prodáno za odvoz)					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
4	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	7,000	730,00	5 110,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm (dřevo bude zlikvidováno/prodáno za odvoz)					
	VV		všechny dřeviny rozřezat na 1 m a uložit dřevo do 5km včetně jeho složení + větve uložit na jedno místo a se štěpkovat					
	VV		1+1+1+1+1+1		7,000			
	VV		Součet		7,000			
5	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	VV		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm (dřevo bude zlikvidováno/prodáno za odvoz)					
	VV		všechny dřeviny rozřezat na 1 m a uložit dřevo do 5km včetně jeho složení + větve uložit na jedno místo a se štěpkovat					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
6	K	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	VV		Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm					
	VV		všechny dřeviny rozřezat na 1 m a uložit dřevo do 5km včetně jeho složení + větve uložit na jedno místo a se štěpkovat					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	VV		Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm (dřevo bude zlikvidováno/prodáno za odvoz)					
	VV		všechny dřeviny rozřezat na 1 m a uložit dřevo do 5km včetně jeho složení + větve uložit na jedno místo a se štěpkovat					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
8	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	690,00	5 520,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm (dřevo bude zlikvidováno/prodáno za odvoz)					
	VV		všechny dřeviny rozřezat na 1 m a uložit dřevo do 5km včetně jeho složení + větve uložit na jedno místo a se štěpkovat					
	VV		1+1+4+1+1		8,000			
	VV		Součet		8,000			
9	K	112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 520,00	3 040,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	VV		Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm (dřevo bude zlikvidováno/prodáno za odvoz)					
	VV		všechny dřeviny rozřezat na 1 m a uložit dřevo do 5km včetně jeho složení + větve uložit na jedno místo a se štěpkovat					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	112251102	Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm	kus	12,000	1 040,00	12 480,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm					
	VV		Odstranění pařezů D přes 300 do 500 mm					
	VV		4+8		12,000			
	VV		Součet		12,000			
11	K	112251103	Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	15,000	1 600,00	24 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm					
	VV		Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm					
	VV		7+8		15,000			
	VV		Součet		15,000			
12	K	112251104	Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900 mm					
	VV		Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Součet		3,000			
13	K	112251105	Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	3 330,00	3 330,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 900 do 1100 mm					
	VV		Odstranění pařezů D přes 900 do 1100 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	12,000	280,00	3 360,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm					
	VV		Štěpkování					
	VV		1+1+1+1+3+1+1+1+1+1		12,000			
	VV		Součet		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	15,000	410,00	6 150,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	VV		Štěpkování					
	VV		7+8		15,000			
	VV		Součet		15,000			
16	K	112155125	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením	kus	12,000	630,00	7 560,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
	VV		Štěpkování					
	VV		1+1+8+2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
17	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	422,010	65,00	27 430,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		Sejmutí ornice					
	VV		8,35+10,76+29,6+14,6+11,8+82,9+33,75+45,2+96,7+88,35		422,010			
	VV		Součet		422,010			
18	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	357,488	240,00	85 797,12	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
	VV		Výkop					
	VV		416,72		416,720			
	VV		Výkop - svah					
	VV		4,07		4,070			
	VV		Odpočet sejmutí ornice					
	VV		-0,15*(8,35+10,76+29,6+14,6+11,8+82,9+33,75+45,2+96,7+88,35)		-63,302			
	VV		Součet		357,488			
19	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	276,013	290,00	80 043,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Výkop					
	VV		416,72		416,720			
	VV		Výkop - svah					
	VV		4,07		4,070			
	VV		Odpočet násyp					
	VV		-60,48-50,45		-110,930			
	VV		Odpočet ornice - násyp					
	VV		-(180,93+41,081+116,46)*0,1		-33,847			
	VV		Součet		276,013			
20	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 348,299	1,80	11 426,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		Vodorovné přemístění					
	VV		276,013*23		6 348,299			
	VV		Součet		6 348,299			
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	276,013	14,00	3 864,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		276,013		276,013			
	VV		Součet		276,013			
22	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	455,976	160,00	72 956,16	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		odpad - zemina					
	VV		276,349*1,65			455,976		
	VV		Součet			455,976		
23	K	122252205.AZ	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	764,370	240,00	183 448,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3					
	VV		Výkop - aktivní zóna					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		764,37			764,370		
	VV		Součet			764,370		
24	K	162751117.AZ	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	764,370	290,00	221 667,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Výkop - aktivní zóna					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		764,37			764,370		
	VV		Součet			764,370		
25	K	162751119.AZ	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17 580,510	1,80	31 644,92	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		Výkop - aktivní zóna					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		764,37*23			17 580,510		
	VV		Součet			17 580,510		
26	K	997221873.AZ	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 261,211	160,00	201 793,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		odpad - zemina					
	VV		764,37*1,65			1 261,211		
	VV		Součet			1 261,211		
27	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	110,930	118,00	13 089,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	VV		Násyp					
	VV		50,45			50,450		
	VV		Násyp - svah					
	VV		60,48			60,480		
	VV		Součet			110,930		
28	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	1 847,087	20,00	36 941,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		Úprava pláně					
	VV		jízdní pruh					
	VV		(876,81+162,75+678,66)*1,075			1 847,087		
	VV		Součet			1 847,087		
29	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	338,471	22,00	7 446,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		Ohumusování tl. 100 mm					
	VV		180,93+41,081+116,46			338,471		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		338,471			
30	K	182201101	Svahování násypů strojně	m2	338,471	80,00	27 077,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		Svahování násypů strojně		338,471			
	VV		180,93+41,081+116,46		338,471			
	VV		Součet		338,471			
31	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	338,471	34,00	11 508,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výsev travníku hydroosevem na ornici					
	VV		Výsev travníku hydroosevem na ornici		338,471			
	VV		180,93+41,081+116,46		338,471			
	VV		Součet		338,471			
32	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	11,846	195,00	2 309,97	CS ÚRS 2023 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		osivo směs travní parková		11,846			
	VV		(180,93+41,081+116,46)/100*3,5		11,846			
	VV		Součet		11,846			
	D	5	Komunikace pozemní				3 184 182,92	
33	K	564861111.AZ	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	3 694,173	250,00	923 543,25	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm					
	VV		Aktivní zóna ŠD fr. 0-63 tl. 400 mm					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		((876,81+162,75+678,66)*1,075)*2		3 694,173			
	VV		Součet		3 694,173			
34	K	564871116.AZ	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	275,000	375,00	103 125,00	
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
	VV		Aktivní zóna ŠD fr. 0-63 tl. 300 mm					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		Pro úsek km 0,2 - 0,25					
	VV		50*5,50		275,000			
	VV		Součet		275,000			
35	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	252,190	133,00	33 541,27	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm					
	VV		krajnice					
	VV		39,42+85,75+127,02		252,190			
	VV		Součet		252,190			
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 718,220	274,00	470 792,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		ACO 11, tl. 40 mm, ČSN EN 13108-1					
	VV		876,81+162,75+678,66		1 718,220			
	VV		Součet		1 718,220			
37	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	1 726,811	14,50	25 038,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	VV		PS-EP, 0,3 kg/m2, ČSN 73 6129					
	VV		(876,81+162,75+678,66)*1,005		1 726,811			
	VV		Součet		1 726,811			
38	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 726,811	435,00	751 162,79	CS ÚRS 2023 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		ACP 16+, tl. 70 mm, ČSN EN 13108-1					
	VV		(876,81+162,75+678,66)*1,005		1 726,811			
	VV		Součet		1 726,811			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
39	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 804,131	310,00	559 280,61	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		MZK, tl. 150 mm, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)					
	VV		(876,81+162,75+678,66)*1,05		1 804,131			
	VV		Součet		1 804,131			
40	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 847,087	172,00	317 698,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		ŠDa, fr. 0-63 tl. 150 mm, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)					
	VV		(876,81+162,75+678,66)*1,075		1 847,087			
	VV		Součet		1 847,087			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				50 580,00	
41	K	01.HR	Ochrana nadzemního hraničního znaku 13 - V RÁMCI STAVBY DOCHÁZÍ KE STYKU SE STÁTNÍ HRANICÍ	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
	PP		Ochrana nadzemního hraničního znaku 13 - V RÁMCI STAVBY DOCHÁZÍ KE STYKU SE STÁTNÍ HRANICÍ					
	VV		Ochrana nadzemního hraničního znaku 13 - V RÁMCI STAVBY DOCHÁZÍ KE STYKU SE STÁTNÍ HRANICÍ					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	02.HR	D+M hraničního znaku 12/13/0/2 - JE NUTNO NAHRADIT V TOTOŽNÉ POLOZE HRANIČNÍM ZNAKEM POVRCHOVÝM, ANIŽ BY BYLA PORUŠENA PŘÍPADNÁ PODZEMNÍ STABILIZACE	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		D+M hraničního znaku 12/13/0/2 - JE NUTNO NAHRADIT V TOTOŽNÉ POLOZE HRANIČNÍM ZNAKEM POVRCHOVÝM, ANIŽ BY BYLA PORUŠENA PŘÍPADNÁ PODZEMNÍ STABILIZACE					
	VV		D+M hraničního znaku 12/13/0/2 - JE NUTNO NAHRADIT V TOTOŽNÉ POLOZE HRANIČNÍM ZNAKEM POVRCHOVÝM, ANIŽ BY BYLA PORUŠENA PŘÍPADNÁ PODZEMNÍ STABILIZACE					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		Montáž svislého dopravního značení B19, (FeZn prolis)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
44	M	B19	Svislé dopravní značení B19 (FeZn prolis)	kus	1,000	840,00	840,00	
	PP		Svislé dopravní značení B19 (FeZn prolis)					
	VV		Svislé dopravní značení B19, (FeZn prolis)					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	VV		montáž sloupku pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m s patkou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
	VV		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	919721122	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 30 kN/m	m2	275,000	128,00	35 200,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu podélná pevnost v tahu 30 kN/m					
	VV		Geomříž					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		Pro úsek km 0,2 - 0,25					
	VV		50*5,50		275,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet				275,000	
D	998		Přesun hmot				101 608,60	
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 805,788	15,00	27 086,82	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
VV			ACO, ACP, postřik					
VV			178,231+0,535+318,821		497,587			
VV			MZK					
VV			670,956		670,956			
VV			ŠD					
VV			637,245		637,245			
VV			Součet		1 805,788			
49	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	9 028,940	2,50	22 572,35	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
VV			ACO, ACP, postřik					
VV			(178,231+0,535+318,821)*5		2 487,935			
VV			MZK					
VV			670,956*5		3 354,780			
VV			ŠD					
VV			637,245*5		3 186,225			
VV			Součet		9 028,940			
50	K	998225111.AZ	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 889,070	15,00	28 336,05	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
VV			AZ					
VV			1699,32+189,75		1 889,070			
VV			Součet		1 889,070			
51	K	998225195.AZ	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	9 445,350	2,50	23 613,38	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
VV			AZ					
VV			bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
VV			(1699,32+189,75)*5		9 445,350			
VV			Součet		9 445,350			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2C v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2C-R - Vedlejší polní cesta

Soupis:

SO305 - Odvodnění polní cesty HC2C

KSO:

Místo: Štítary u Krásné

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

GEOREAL spol. s r.o.

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

IČ:

06324827

DIČ:

CZ06324827

Cena bez DPH

593 626,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	593 626,05	21,00%	124 661,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

718 287,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2C v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2C-R - Vedlejší polní cesta

Soupis:

SO305 - Odvodnění polní cesty HC2C

Místo:

Štítary u Krásné

Datum:

8. 2. 2023

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant:

GEOREAL spol. s
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

593 626,05

HSV - Práce a dodávky HSV

593 626,05

1 - Zemní práce

108 706,16

2 - Zakládání

452 279,29

8 - Trubní vedení

18 640,60

998 - Přesun hmot

14 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2C v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2C-R - Vedlejší polní cesta

Soupis:

SO305 - Odvodnění polní cesty HC2C

Místo:

Štítary u Krásné

Datum:

8. 2. 2023

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant:

GEOREAL spol. s
r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

593 626,05

D HSV Práce a dodávky HSV

593 626,05

D 1 Zemní práce

108 706,16

1	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	18,000	380,00	6 840,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		zasakovací jámy					
	VV		(1*2*1,5)*6		18,000			
	VV		Součet		18,000			
2	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	78,400	550,00	43 120,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	VV		Trativod					
	VV		78,40		78,400			
	VV		Součet		78,400			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	96,400	290,00	27 956,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Výkop - trativod					
	VV		78,40		78,400			
	VV		Výkop - zasakovací jámy					
	VV		18,00		18,000			
	VV		Součet		96,400			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 217,200	1,80	3 990,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		Vodorovné přemístění					
	VV		96,40*23		2 217,200			
	VV		Součet		2 217,200			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	96,400	14,00	1 349,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		78,40		78,400			
	VV		18,00		18,000			
	VV		Součet		96,400			
6	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	159,060	160,00	25 449,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení AD/TDI					
	VV		odpad - zemina					
	VV		96,4*1,65		159,060			
	VV		Součet		159,060			
	D	2	Zakládání				452 279,29	
7	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	507,240	144,00	73 042,56	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VV		trativod					
	VV		253,58+253,66		507,240			
	VV		Součet		507,240			
8	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	20,290	1 745,00	35 406,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného					
	VV		trativod					
	VV		(253,58+253,66)*0,4*0,1		20,290			
	VV		Součet		20,290			
9	K	211521111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	96,400	1 690,00	162 916,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm					
	VV		(1*2*1,5)*6		18,000			
	VV		78,40		78,400			
	VV		Součet		96,400			
10	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	1 310,976	24,00	31 463,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	VV		zasakovací jámy					
	VV		((1*2)*2)*1,2*6		28,800			
	VV		((1+1+2+2)*1,5)*1,2*6		64,800			
	VV		trativod					
	VV		(253,58+253,66)*(0,5*4*1,2)		1 217,376			
	VV		Součet		1 310,976			
11	M	69311084	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 700g/m2	m2	1 310,976	114,00	149 451,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 700g/m2					
	VV		zasakovací jámy					
	VV		((1*2)*2)*1,2*6		28,800			
	VV		((1+1+2+2)*1,5)*1,2*6		64,800			
	VV		trativod					
	VV		(253,58+253,66)*(0,5*4*1,2)		1 217,376			
	VV		Součet		1 310,976			
	D	8	Trubní vedení				18 640,60	
12	K	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	8,140	2 290,00	18 640,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu					
	VV		Pozinkovaný U profil se zesílenou nájezdovou hranou					
	VV		4,04*4,1		8,140			
	VV		Součet		8,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				14 000,00	
13	K	DOP	Doprava veškerého materiálu	kpl	1,000	14 000,00	14 000,00	
PP			Doprava veškerého materiálu					
VV			Doprava veškerého materiálu					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2C v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2C-R - Vedlejší polní cesta

Soupis:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo: Štítary u Krásné

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

GEOREAL spol. s r.o.

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 2. 2023

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

IČ:

06324827

DIČ:

CZ06324827

Cena bez DPH

253 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	253 500,00	21,00%	53 235,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

306 735,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vedlejší polní cesta HC2C v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt: HC2C-R - Vedlejší polní cesta

Soupis: **VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Místo: Štítary u Krásné

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 8. 2. 2023

Projektant: GEOREAL spol. s
r.o.

Zpracovatel: DRS stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

253 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

253 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

145 000,00

VRN2 - Řízení stavby

3 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

69 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

31 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vedlejší polní cesta HC2C v k.ú. Štítary u Krásné

Objekt:

HC2C-R - Vedlejší polní cesta

Soupis:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Štítary u Krásné

Datum:

8. 2. 2023

Zadavatel:

ČR - Státní pozemkový úřad

Projektant:

GEOREAL spol. s r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

DRS stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

253 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

253 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

145 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce - vytyčení stáv. inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Průzkumné práce - vytyčení stáv. inženýrských sítí					
	P		<i>Poznámka k položce: vytyčení stáv. inženýrských sítí za účasti správce sítě nebo jeho pokynů, projednání jejich ochrany před poškozením se správcem, včetně určení dimenze a hloubky sítě, bude protokolováno, používáno při stavbě a součástí stavebního deníku, sondy k ověření polohy</i>					
2	K	011314000	Archeologický dohled	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Archeologický dohled					
	VV		1		1,000			
3	K	011324000	Archeologický průzkum	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Archeologický průzkum					
	P		<i>Poznámka k položce: základní orientační průzkum během dohledu</i>					
	VV		1		1,000			
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	P		<i>Poznámka k položce: vytyčení hranic pozemků, vytyčení hranice odnětí půdy a zajištění jejich nepřekročení, vytyčení staveniště a stavebního objektu, určení průběhu nadzemního nebo podzemního stávajícího i plánovaného vedení, určení vytyčovací sítě, ...</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				1,000	
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	P		<i>Poznámka k položce: výšková měření, výpočet objemů, atd. které mají charakter kontrolních a upřesňujících činností geodetické zaměřování všech nových inženýrských sítí - kanalizace dešťová, plynovod, elektrická vedení, sdělovací vedení.</i>					
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: geodetické zaměření provedení všech stavebních objektů, včetně hloubek šachet a potrubí, hloubek uložení ostatních sítí, podélných profilů a dimenze všech nových inženýrských sítí plynovodu, elektrických vedení, sdělovacích kabelů, po provedení ochrany chrániček, dešťová kanalizace, opěrné stěny a ostatní dle požadavku TDI a investora a dle podmínek stavebního a VH povolení, včetně papírového tisku 4 ks,</i>					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	P		<i>Poznámka k položce: vyhotovení na podkladě geodetického zaměření provedené stavby, 4 x paré, 1 x CD, pro účely SÚ ke kolaudaci, zanesení veškerých změn oproti DSP, bude zpracováno dle příloh vyžadující vyhláška 499/2006 Sb. včetně fotodokumentace současného stavu a fotodokumentace během stavby</i>					
	VV		1				1,000	
8	K	013254000.1	Realizační dokumentace stavby (RDS)	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Realizační dokumentace stavby (RDS)					
	VV		1				1,000	
	VV		Součet				1,000	
9	K	013294000	Ostatní dokumentace	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ostatní dokumentace					
	P		<i>Poznámka k položce: předání závěrečného paré se splněnými podmínkami správců a podmínkami vydaného stavebního a vodoprávního povolení, včetně jejich stanovisek ke stavbě, počet kusů 4</i>					
	D	VRN2	Řízení stavby				3 500,00	
10	K	041903000.1	Účast správců a vlastníků sítí na realizaci stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Účast správců a vlastníků sítí na realizaci stavby					
	P		<i>Poznámka k položce: předpoklád každý kontrolní den</i>					
11	K	045303000	Koordinační a kompletační činnost dodavatele	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Koordinační činnost					
	P		<i>Poznámka k položce: Koordinační a kompletační činnost dodavatele (koordinace s pracemi, které bude provádět jiný zhotovitel - sdělovací vedení, elektrická vedení, plynovod, splašková a dešťová kanalizace, ostatní), koordinace s přílehlými vlastníky a obyvateli, koordinace a dohled nad dodržováním podmínek platného stavebního a VH povolení dle TKP (Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací - vydalo Ministerstvo dopravy)</i>					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				69 500,00	
12	K	032002000	Vybavení staveniště a zařízení staveniště	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vybavení staveniště a zařízení staveniště					
	P		<i>Poznámka k položce: jsou objekty a zařízení, která slouží po dobu provádění stavby k provozním, výrobním a sociálním účelům zhotovitele a ostatním subjektům výstavby. Vybavení potřebná pro realizaci stavby, včetně nutného odděňování staveniště, včetně zřízení příjezdu, staveniště není v té samé ulici, nutno respektovat vybavení dle Souhrnné zprávy, započíst veškerý nutný provoz a zabezpečení, včetně připojení energií, oplocení, zabezpečení přílehlých pozemků, osvětlení, dopravní značení na vlastním staveništi (směrové tabule příkazů a zákazů, ostatní)</i>					
			<i>při zemních pracech budou použity stroje s ekologicky čistými mazadly, pohonnými hmotami, atd.</i>					
13	K	034303000	Technické opatření na staveništi - pěší provoz	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Technické opatření na staveništi - pěší provoz					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: zřízení bezkolizních přístupů pěších do obytných budov během stavby a hlavně během výstavby bezbarierových ramp, v případě tělesně postiženého zajistit pozvolnou rampou, řádné označení a osvětlení výkopů a překopů. Deponované zeminy a materiály budou zajištěny proti prašnosti. Veškerá výše uvedená množství jsou pouze předpokládaná orientační, firma přizpůsobí svým vlastním vnitřním předpisům a svému pracovnímu postupu tak, aby plně vyhovovalo plánu bezpečnosti BOZP zák. č. 309/2006 Sb.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	034303000.1	Technické opatření na staveništi - automobilový provoz	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Technické opatření na staveništi - automobilový provoz					
	P		<i>Poznámka k položce: obsahuje hlavně mobilní oplocení s mobilními patkami z výplně drátového pletiva, přejezdové plechy ocelové předpokládaných rozměrů 3 * 1,5 m pro zatížení osobních a nákladních, firma přizpůsobí svým vlastním vnitřním předpisům a svému pracovnímu postupu tak, aby plně vyhovovalo plánu bezpečnosti BOZP zák. č. 309/2006 Sb.</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	034503000	Informační tabule na staveništi, včetně dodání vhodných kamenů a informační tabule s údaji podle stavebního povolení	kus	3,000	7 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Informační tabule na staveništi, včetně dodání vhodných kamenů a informační tabule s údaji podle stavebního povolení					
	P		<i>Poznámka k položce: výroba a montáž informační tabule z voděodolného materiálu, vysoce trvanlivý plast nebo slitina kovu, včetně všech grafických náležitostí, informační tabule obsahuje popis projektu, symbol Společenství EU a logo příslušného programu platného pro dané období. Velikost, obsah a umístění informační tabule budou upřesněny při realizaci stavby. Připevnění informační tabule bude provedeno trvalým způsobem – šrouby nebo nýty. Základní velikost informační tabule A3. Připevnění na vhodný kámen včetně nákupu, doprava, složení kamene na určené místo investorem z vhodného kamene s plochou přední hranou pro připevnění tabule, předpokládaný kámen do 1 m3 objemu</i>					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	K	039002000	Zrušení zařízení stavenišť	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zrušení zařízení stavenišť					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				31 500,00	
17	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zkoušky bez rozlišení					
	P		<i>Poznámka k položce: veškeré nutné zkoušky a měření např. hutnění, dle příslušných směrnic a pokynů TDI a investora dle TKP (Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací - vydalo Ministerstvo dopravy)</i>					
18	K	044002000	Revize	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Revize					
	P		<i>Poznámka k položce: veškeré dodatečné dílčí revize neobsažené ve stavebním objektu dané specializace, plynovod, elektrická vedení, sdělovací vedení.</i>					
	D	VRN7	Provozní vlivy				4 000,00	
19	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Územní vlivy					
	P		<i>Poznámka k položce: Územní vlivy - nemožnost použití těžkých strojů hutnicích, práce v blízkosti zástavby, ztížené dopravní podmínky při přepravě materiálu průjezdu obcí, splnění podmínek a požadavků uvedených v plánu BOZP po dobu výstavby</i>					
20	K	075002000	Ochranná pásma	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Ochranná pásma					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

*Poznámka k položce:
 respektování a přizpůsobení prací v ochranných pásmech elektrického vedení, plynového vedení, vodárenská (vodní zdroje, vodojemy, čistírný vod, vodovodní řady), přírodních hodnot (zákaz poškození přírodního prostředí, zákaz hluku), protipožární a jiná, dále ochrana odkrytých stáv. zařízení dle stavebního povolení, obnovení výstražných folií porušených během stavby*