

Položkový rozpočet

Zakázka: **KLIMATIZACE V SÍDLE KPÚ PRO JMK, HROZNOVÁ 17, BRNO**
D.3 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základ pro sníženou DPH: 15 %

CZK

Základ pro základní DPH: 21 %

CZK

Cena celkem bez DPH:

CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

Místo

08.06.2023

Datum

Popis:

Stavba:	KLIMATIZACE V SÍDLE KPÚ PRO JMK, HROZNOVÁ 17, BRNO	List č.2
Rozpočet:	D.3 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV		0,44690
97	Prorážení otvorů	HSV		0,00245
721	Vnitřní kanalizace	PSV		0,02545
Celkem:				0,47480

Stavba:	KLIMATIZACE V SÍDLE KPÚ PRO JMK, HROZNOVÁ 17, BRNO	List č.3
Rozpočet:	D.3 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	
Část:		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní				
1	612 45-1111.R00	Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená	m2	5,00000
2	612 45-1121.R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	5,00000
3	612 42-1121.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých	m2	5,00000
Díl: 97 Prorážení otvorů				
4	974 03-1164.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	5,00000
5	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,20000
6	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,20000
7	971 04-2123.R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 6 cm, hl. do 45 cm	kus	6,00000
Díl: 721 Vnitřní kanalizace				
8	721 17-1803.R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	3,00000
9	721 29-0822.R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,01500
10	721 19-4103.R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	1,00000
11	721 29-0123.R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm	m	45,00000
12	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	3,00000
13	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	1,00000
14	721-PC	Potrubí PPR PN16 D32x4,4+izolace 6mm+mont., (kondenzát)+uložení do korýtek	m	45,00000
15	721-PC	Nálevkový kalich pro úkapy, odtok DN32, s přidavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou	kus	1,00000
16	721 17-0953.R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 75 mm	kus	1,00000
17	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	150,00000