SITUACE STAVBY - So 03

M 1 : 500



So 03.3 - PROČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KORYTA TOKU

So 03.3 - UKONČUJÍCÍ ŽB PRAH

So 03.3 - ZÁHOZ Z LK
- LK 200 - 500 kg

So 03.4 - ODTOKOVÉ KORYTO OD BEZP. P.
- šířka ve dně 3,0 - 7,46 m, délka 15,6 m
- opevněno záhozem z LK (200 - 500 kg)

So 03.4 - BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV - PRŮLEH
- přelivná hrana délky 7,90 m (6,29 m přímá + 2 x 0,805 m šikmá)

So 03.2 - HRÁZ
- výška hráze na kótě 283,00 m n.m., šířku 3,5 m, délka 31,0 m
- sklon návodního líce 1 : 3 a sklon vzdušného líce 1 : 2

So 03.3 - VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ - POŽERÁK
- světlý rozměr šachty 1,20 x 1,35 m
- přítok z obetonovaného potrubí PP DN 400 délky 1,60 m
- odtok z obetonovaného potrubí PP DN 400 délky 6,60 m

So 03.3 - SCHODY DO ZÁTOPY
- schody z LK do betonu, šířky 1,2 m a délky 5,5 m
- 10 stupňů rozměru 167 x 500 mm

So 03.1 - NOVÉ KORYTO TOKU
- šířka ve dně 1,0 m, hloubka 20 cm, sklon svahů 1 : 2
- délka 72,0 m

LEGENDA:

- - -	HLADINA RETENČNÍHO PROSTORU Hrp	282,65 m n.m.
———	HLADINA MAXIMÁLNÍ Hmax	282,95 m n.m.
	ZATOPENÁ PLOCHA PŘI Hrp	1 240 m²
	OBJEM PŘI Hrp	935 m³

OPEVNĚNÍ HRÁZE A ZÁHOZ Z LK

S

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

VED. PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
Ing. Pavel Fiala	Ing. Pavel Fiala	Ing. Blahoslav Kopeček
INVESTOR	ČR - Státní pozemkový úřad	
MÍSTO STAVBY	k.ú. Žákovice, Vítonice u Bystřice pod Hostýnem	

K INVEST s.r.o.
Demlova 1011, 674 01 Třebíč
IČO : 255 89 679

AKCE

REALIZACE KOPÚ ŽÁKOVICE - III. ETAPA

SO 03 - VODNÍ NÁDRŽ VN3

DRUH VÝKR. SITUACE STAVBY - So 03

DATUM	02/2022
MĚŘÍTKO	1 : 500
FORMÁT	A3
STUPEŇ	DUR+DSP+DPS
VERZE PD	Č.VÝKRESU D.III - **1**