# VYZTUŽENÍ KARI SÍTÍ - VZOR - So 02

M 1 : 5

## PŘEKRYTÍ NAVAZUJÍCÍCH KARISÍTÍ




## PROVÁDĚNÍ SPOJŮ KARISÍTÍ V ROZÍCH




## POMOCNÁ VÝZTUŽ - TŘMEN




## POZNÁMKA :

- NAPOJOVÁNÍ SÍTÍ BUDE PROVEDENO VŽDY PŘEKRYTÍM PŘES 2 OKA SE SVÁZÁNÍM VÁZACÍM DRÁTEM
- KRYTÍ VÝZTUŽE V KONSTRUKCI BUDE VŽDY 5 CM (OD POVRCHU KONSTRUKCE K POVRCHU VÝZTUŽE)
- U KONSTRUKCÍ, KTERÉ BUDOU BETONOVAT PO ETAPÁCH, BUDE VÝZTUŽ VŽDY VYTAŽENA MIN. 30 CM Z KONSTRUKCE, PRO PROVÁZÁNÍ VÝZTUŽE PŘI DALŠÍM BETONOVÁNÍ
- PŘI ROZÍCH KONSTRUKCÍ SE PŘI VYZTUŽOVÁNÍ POUŽIJE POMOCNÁ VÝZTUŽ - TŘMENY. TŘMENY SE V ROZÍCH OSADÍ PO 30 CM A UPEVNÍ SE VÁZACÍM DRÁTEM KE KARI SÍTÍM

| VED. PROJEKTU | VYPRACOVAL | ZODP. PROJEKTANT |
|---|---|---|
| Ing. Pavel Fiala | Ing. Pavel Fiala | Ing. Blahoslav Kopeček |
| | | |
| INVESTOR | ČR - Státní pozemkový úřad | |
| MÍSTO STAVBY | k.ú. Žákovice, Vítonice u Bystřice pod Hostýnem | |

K INVEST s.r.o.
Demlova 1011, 674 01 Třebíč
IČO : 255 89 679

AKCE
**REALIZACE KOPÚ ŽÁKOVICE - III. ETAPA**
**SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ VN2**

DRUH VÝKR. VYZTUŽENÍ KARI SÍTÍ - VZOR - So 02

| | |
|---|---|
| DATUM | 02/2022 |
| MĚŘÍTKO | 1 : 5 |
| FORMÁT | A3 |
| STUPEŇ | DUR+DSP+DPS |
| VERZE PD | Č.VÝKRESU D.II - **14** |