SO- 101 POLNÍ CESTA KOMUNIKAČNÍ
PROPOJENÍ K SILNICI I/34 - K.Ú. SVITAVY-PŘEDMĚSTÍ
KM 0,000 00 - 0,271 49

SO- 101 POLNÍ CESTA HPC1
KM 0,271 49 - 0,484 12

PODÉLNÉ ODVODNĚNÍ PLÁNĚ DRENÁŽÍ
KM 0,271 49 - 0,484 12

ZAÚSTĚNÍ DRENÁŽE DO TOKU
ZAKONČENÍ VÝTOKOVÝM ČELEM
KM 0,467 10

ROZŠÍŘENÍ PŘI NAPOJENÍ NA
ÚČELOVOU KOMUNIKACI
KM 0476 2 - 0,484 12
LEVOSTRANNÝ SJEZD
ZAKONČENÝ SILNIČNÍ OBRUBOU
9,85 M DO BETONOVÉHO LOŽE
KM 0,478 2 - 0,484 12
ROZŠÍŘENÍ 41,03 M2 VČETNĚ KRAJNICE

ŘEZÁNÍ KOMUNIKACE
+ ASF. EMULZNÍ ZÁLIVKA DL. 23,70M
KM 0,484 12

VEDENÍ VN NADZEMNÍ

760960 - Svitavy-předměstí
761001 - Čtyřicet Lánů
779989 - Vendolí

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ P4,0/30
POLNÍ CESTA HPCI
KATALOGOVÝ LIST PN 4-I



- ASFALTOBETON ACO 11 50/70,ČSN EN 13108-1, 40 mm
- POSTŘIK SPOJOVACÍ Z KATIONAKTIVNÍHO ASFALTOVÉ EMULZE PRO SPOJOVACÍ POSTŘIKY V MNOŽSTVÍ ZBYTKOVÉHO ASFALTU 0,20 kg/m
- OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16+, 50/80,ČSN EN 13108-1, 80 mm
- POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 150 mm - ZHUTNĚNÝ 80 MPa
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 200 mm - ZHUTNĚNÝ 50 Mpa
- UPRAVENÁ PLÁŇ KOMBINACE SE ZHUTNĚNÍM 30MPa
- STABILIZOVANÉ PODLOŽÍ CEMENTOVÁPRAŠ. SMĚS SII V TL.500mm

LEGENDA:

- CESTA HP1
- POLNÍ CESTA KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ K SILNICI I/34 - K.Ú. SVITAVY-PŘEDMĚSTÍ
- VRTANÉ SONDY
- OPTICKÝ KABEL
- METALICKÝ KABEL
- VN NADZEMNÍ
- MELIORACE
- HRANICE PARCEL
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO SILNICE I. TŘ.

Nedílná součást vyjádření
č.j. 10799/-2021/OP-Hej
ze dne 1.2.2022

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

Vypracoval	Zodpovědný Projektant	Zodpovědný Zástupce	Kontrola
Štěpánka Mikulecká	Ing. Hana Synková	Ing. Jakoubek Jaroslav	Tomáš Hrdonka

agroprojekce Litomyšl s.r.o.
ROKYCANOVA 114/IV
VYSOKÉ MÝTO 566 01
tel. 465 423 691 - 2
E-mail: agroprojekce@agroprojekce.cz

Kraj : Pardubický	PÚSrP : Svitavy
MěÚ : Svitavy	
Investor : Město Svitavy, T.G. Masaryka 5/32, 568 02 Svitavy	

Akce :
Polní cesty v k.ú. Svitavy-předměstí
a Čtyřicet Lánů
Polní cesta HPC 1

PODROBNÁ SITUACE

Stupeň :	DSP
Datum :	12. 2021
Formát :	8 A4
Zak.číslo :	021 30/21
Měřítko :	1:1000
Příloha :	D.1.1.2.1.