

Č.j. objednatele: SPU 293198/2023/Kal
UID objednatele: spudms00000013822226
Č.j. zhotovitele:

SMLOUVA NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (NPO)

č. 882-2023-504101

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00

Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35

zastoupený: Mgr. Petrem Brožem, vedoucím oddělení pozemkových úprav a zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň,
Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky Plzeň

Tel.: +420 727 956 822

E-mail: plzen.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: STROMMY COMPANY, s.r.o.

Sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

Č.j. objednatele: SPU 293198/2023/Kal
UID objednatele: spudms00000013822226
Č.j. zhotovitele:

zastoupený:	Ing. Pavel Bláha, ředitel (na základě plné moci)
tel./fax:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	76fw8mi
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel./fax:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	300748352/0300
IČO:	01919652
DIČ:	CZ01919652 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vložka 56915.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) realizuje příslušná veřejná zakázka. Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dále jen „**RRF**“), který byl zřízen Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021. Tento nástroj má pomoci zemím Evropské unie zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Česká republika realizuje využití prostředků RRF prostřednictvím Národního plánu obnovy na období 2021-2026 (dále jen „**NPO**“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **24.5.2023**

Zadávací dokumentace ze dne: **21.04.2023**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **26.06.2023**

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Ves Touškov** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky „**Realizace větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touškov/2**“ (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).

2. Předmětem smlouvy je provedení "**Realizace větrořadů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touřkov**" (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Realizace větrořadů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touřkov**

Místo plnění: **k.ú. Ves Touřkov, kód k.ú. 780383, obec Ves Touřkov, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj**

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacíh bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost **Geocart CZ a.s., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČO: 25567179**, č. zakázky **21.0030**. Uvedená projektová dokumentace v analogové formě bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
 - a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
 - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
 - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
 - d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
 - e. Zajištění povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci pro NPO na období 2021–2026. Údaje povinné publicity jsou stanoveny v Příloze č. 3.
 - f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
 - g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit

provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

- h. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
 - i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, (dle čl. II bod 2., písm. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným zadávacím řízením.
 - j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zařízení místa plnění, a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
 - l. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné záборы plocha poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - q. Zajištění ochrany inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
 - r. Po ukončení výsadby bude zajištěna následná péče o zeleň.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze

dne 24.5.2023. Přičemž zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění zajištěním zeleně a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	7 877 300,00 Kč.
DPH 21 % činí	1 654 233,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **9 531 533,00 Kč.**

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby:	
bez DPH činí	5 452 684,56Kč.
DPH 21 % činí	1 145 063,75Kč
Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí	6 597 748,31Kč.

2. Cena za zajištění následné péče:	
bez DPH činí	2 424 615,45 Kč.
DPH 21 % činí	509 169,24Kč
Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí	2 933 784,69Kč.

a) 1. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	892 689,15Kč.
DPH	187 464,72Kč.
Cena včetně DPH	1 080 153,87Kč.

b) 2. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	805 705,15Kč.
DPH	169 198,08Kč.
Cena včetně DPH	974 903,23Kč. ¹

c) 3. rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	726 221,15Kč.
DPH	152 506,44Kč.
Cena včetně DPH	878 727,59Kč.

¹ DPH a cena včetně DPH byly upraveny z důvodu chybného zaokrouhlení DPH.

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude jako příloha č. 2 nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedení výsadby na základě protokolárního předání a převzetí uvedeného díla dle této smlouvy.
3. V případě realizace následné péče o vysazený porost uhradí objednatel zhotoviteli část ceny díla po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, část ceny díla po ukončení 3. roku péče o vysazený porost, vždy na základě protokolárního předání a převzetí dané etapy díla dle této smlouvy.
4. Vystavená faktura musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka, a potvrzené objednatelem. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30. 11. příslušného roku. Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po provedené výsadbě zeleně budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem a technickým dozorem stavebníka a protokol o předání první části díla s podpisy obou smluvních stran. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude kopie protokolu o předání a převzetí celého díla s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

8. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. příslušného roku.
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z NPO. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003 a 004), na které může být poskytnuta dotace NPO.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany objednatele, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrole veřejné správy, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, , do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení poslední faktury za provedení díla.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do **15. 11. 2023**.
2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do **05. 11. 2026**.
3. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi plnění. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně

zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li zastavení prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li zastavení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí místa plnění **do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - b. Termín zahájení díla **do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - c. Termín dokončení díla (výsadba) **15. 11. 2023**
 - d. Termín předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče: **05. 11. 2026**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body – termíny jednotlivých fází plnění:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Stavba oplocenek – termín plnění do: 29. 09. 2023

7. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

Rok 1.: **04. 11. 2024**

Rok 2.: **03. 11. 2025**

Rok 3.: **05. 11. 2026**

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení zajištění zeleně, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namíste plnění – pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
 - b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám i mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.

10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.
16. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace
17. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní

použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;

- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **9 531 533,00** Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Nedoložení uvedených dokumentů je důvodem, pro který může objednatel od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a

na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodloužení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Místo plnění

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií i smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

7. Zhotovitel je do doby obdržení nových pokynů od objednatele oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

Kontrola prováděných prací

8. Objednatel, nebo jím pověřené osoby, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

Kontrolní dny

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.
10. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
11. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
12. Kontrolní dny vede objednatel nebo jím pověřená osoba. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.
13. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

Předání a převzetí díla

14. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání díla – provedení výsadby zeleně a následně k předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče, Pokud není dohodnuto jinak, je místem

předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň.

16. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
17. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, nebo vykazuje hrubé či zásadní nedostatky, objednatel dílo nepřevzme a zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě. Zhotovitel nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznámá, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
18. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - iii. Objednateli budou předány následující doklady:
 1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 2. certifikáty použitých materiálů,
 3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
 4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
19. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
20. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
21. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.
22. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

Čl. XI Evidence

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci provedených prací.
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím pověřená osoba musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.
8. Evidence musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době dokončení realizace díla (výsadby) a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 48 měsíců ode dne dokončení realizace díla (výsadby). Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.
3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku ve lhůtách počínajících od doby jejich odstranění.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (NPO), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu. Totéž platí v případě, pokud by objednateli nebyly proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci NPO z důvodu zjištěného porušení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), na straně zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavatelů.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází plnění díla dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
23. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VII odst. 18, čl. VIII, odst. 1, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500,-Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.
24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatel předem neupozornil.
26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech konkrétně uvedených v jednotlivých ustanoveních této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, anebo v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z NPO, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
- b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - vi. zhotovitel se stane obchodní společností smyslu § 4b zákona o střetu zájmů nebo se takovou obchodní společností stane některý z jeho poddodavatelů, a zhotovitel nenahradí tohoto poddodavatele ve stanovené lhůtě,
 - vii. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit činnost a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.
2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo
dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo
dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v rozsahu řešení technických otázek, které nemají dopad na ustanovení SoD a obsahu povinných příloh SoD včetně specifikací uvedených v položkovém rozpočtu, jsou:

Č.j. objednatele: SPU 293198/2023/Kal
UID objednatele: spudms00000013822226
Č.j. zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň

Tel.: + 420 606 646 926

E-mail: p.velkoborsky@spucr.cz

Jméno/funkce: Ing. Jiřina Šliková, odborný rada Pobočky Plzeň

Tel.: + 420 770 169 889

E-mail: j.slikova@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: XXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z NPO; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.
4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti

společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.

7. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
9. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
10. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
11. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
12. V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:

<i>Číslo položky</i>	<i>Název položky</i>
<i>TEO 2 v k.ú. Ves Touškov</i>	
<i>Objekt: Příprava staveniště</i>	
<i>Pol.č. 40</i>	<i>Osazení oplocení lesních kultur výšky 1,5 m s drátěným pletivem</i>
<i>Objekt: Výsadba</i>	
<i>Pol.č. 2</i>	<i>Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř. 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m2 v rovině a svahu do 1:5</i>

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku, vyhrazené změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek, avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny

skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny. K odsouhlasení těchto změn je oprávněn pouze zástupce objednatele jednající ve smluvních záležitostech.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a před uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v položkovém nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.
12. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo upravit cenu za povinnou publicitu v souvislosti s výší vysoutěžené ceny, a to v případě, že vysoutěžená cena bez DPH nedosáhne hodnoty 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu více než 1 milion EUR, a rovněž v případě, že vysoutěžená cena bez DPH přesáhne hodnotu 1 milion EUR a předpokládaná hodnota činila v přepočtu méně než 1 milion EUR (jedná se zejména o změnu povinnosti umístit

plakát či billboard). Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu NPO, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy jsou podmínky povinné publicity NPO
7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.

Č.j. objednatele: SPU 293198/2023/Kal
UID objednatele: spudms00000013822226
Č.j. zhotovitele:

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
12. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.
13. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

V Plzni dne 02.08.2023

V Modřicích dne 02.08.2023

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad
objednatel

Ing. Pavel Bláha
ředitel
STROMMY COMPANY, s.r.o.
zhotovitel

za administraci: Mgr. Nikola Běhounková

Příloha č. 1 ke SOD

Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace větrolamů s označením TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v kat. území Ves Touškov, okres Plzeň-jih, v Plzeňském kraji, na parcelách ostatní plochy s druhem využití zeleň. Dle Územního plánu obce Ves Touškov, účinného v 1/2013 je navržený záměr situován v nezastavěném území a v plochách zemědělských. Plánovaná realizace je v souladu s územním plánem obce Ves Touškov. Návrh větrolamů vychází ze schváleného plánu společných zařízení, který byl zpracován v rámci KoPÚ v k.ú. Ves Touškov, 1/2018 a během kterého došlo k vymezení samostatných parcel pro větrolamy.

Jedná se o výsadbu dřevinné vegetace (skupin stromů a keřů vysazených ve více řadách), které budou sloužit jako větrolam, tj. bude tvořit přirozenou ochranu polí před větrnou erozí.

Dílo je členěno na:

TEO 2

Na parcele parc.č. 2027 v k.ú. Ves Touškov, výměra 9105 m².

Výměra celkem: 9105 m²

Délka větrolamu: 753 m

Celkový počet stromů (odrostky): 1374 ks

Celkový počet keřů (sazenice): 1129 ks

TEO 4

Na parcelách parc.č. 2024 v k.ú. Ves Touškov, výměra 2800 m² a parc.č. 2035 v k.ú. Ves Touškov, výměra 8821 m².

Výměra celkem: 11621 m²

Délka větrolamu: 966 m

Celkový počet stromů (odrostky): 1780 ks

Celkový počet keřů (sazenice): 1526 ks

TEO 5

Na parcele parc.č. 2281 v k.ú. Ves Touškov, výměra 14618 m².

Výměra celkem: 14618 m²

Délka větrolamu: 1103 m

Celkový počet stromů (poloodrostky): 1772 ks

Celkový počet keřů (sazenice): 1997 ks

Celkový počet stromů (vysokokmeny): 16 ks

Funkce větrolamů: dělí velké plochy zemědělské půdy a ochraňují ji před větrnou erozí, ochlazují a zvlhčují vzduch, zabraňují vysušování půdy a vegetace, pomáhají tvorbě rosy, zachycují sníh. Neméně důležitá je také jejich ekologická funkce, kdy umožňují zvěři, drobným živočichům i hmyzu volný a bezpečný pohyb po krajině. Hnízdí zde široká škála zpěvných



Č.j. objednatele: SPU 293198/2023/Kal
UID objednatele: spudms00000013822226
Č.j. zhotovitele:

ptáků, kteří při shánění potravy sesbírají na okolních zemědělských plodinách velkou část škodlivého hmyzu a jejich larev a rovněž dravců, lovcích hlodavce.

Na celé ploše vyčleněných pozemků pro větrolam dojde k odstranění travinobylinného porostu. Následně bude provedena orba, smykování a válení. Celá plocha bude poté zatravněna osivem v množství 4-5 g/m² se zastoupením travin i bylin. Po vytyčení a přípravě staveniště bude provedeno kosení nově založeného travinobylinného porostu a před samotnou výsadbou dřevin bude po obvodu výsadeb umístěno dočasné drátěné lesnické oplocení k ochraně výsadeb proti okusu, vždy s bránou pro vstup. Do předem připravené půdy bude provedena výsadba dřevin v 5 řadách, přičemž u vnějších řad po obou krajích dojde k výsadbě sazenic keřů a u prostředních řad budou vysazeny poloodrostky stromů. Rozestup mezi řadami bude 1,5 m, celková šířka větrolamů bude 6 m a je uzpůsobena tak, aby byl vždy od okraje větrolamu zachován 3 m prostor k sousední parcele. S následnou péčí je počítáno na dobu 3 let.

Návrh postupu realizace

1. Vytyčení stavby, staveniště, přístupových tras, souběhu a křížení s veřejnými sítěmi
 - po ukončení těchto přípravných prací a před započatím dalších kroků výstavby mohou projektant i stavební úřad předejít nejasnostem a případným problémům na kritických místech
 - vytyčení bude provedeno osobou oprávněnou pro ověřování výsledků zeměměřických činností
2. Odstranění travinobylinného porostu
3. Orba, smykování, vláčení
4. Založení travinobylinného porostu
5. Kosení travinobylinného porostu
6. Příprava staveniště
 - Zajištění ohraničení a označení staveniště včetně přístupů na něj. Zajistit označení zákazu vstupu nepovolaným osobám k prostoru výsadby
 - Vybudování zařízení staveniště a vyznačení ploch pro skladování materiálu
7. Kosení travinobylinného porostu
8. Stavba oplocenek
9. Výsadba keřů a stromů
10. Kontrola stavby před dokončením a soulad s projektovou dokumentací.

Duben – říjen – následná péče – 1. – 3. rok.

STROMMY COMPANY s.r.o.
Andělská Hora 143
793 31 Andělská Hora

IČ: 01919652
DIČ: CZ01919652



HARMONOGRAM PRACÍ

pro akci Realizace větrolamů TEO2, TEO4 a TEO5 v k.ú Ves Touškov/2

Přesné termíny se mohou lišit dle klimatických vlivů.
Při případném podpisu smlouvy bude dodavatelem
dodán upřesněný harmonogram prací dle domluvy se
zadavatelem a pokud jím bude vyžadován.

2023 - týdenní harmonogram prací, předpoklad																																							
Název akce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
	Březen				Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen			Září			Říjen			Listopad									
založení trávníků a oplocenky																																							
Výsadba dřevin, trávníky																																							

3 letá následná péče



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 210030-02
Stavba: Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

KSO:
Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:
Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:
SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ: STROMMY COMPA
DIČ: CZ01919652

Projektant:
Geocart CZ a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH **2 065 277,63**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 065 277,63	433 708,30
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **2 498 985,93**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210030-02

Stavba: Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 065 277,63	2 498 985,93
210030-02-01	Příprava staveniště	686 268,20	830 384,52
210030-02-02	Výsadba	718 266,23	869 102,14
210030-02-03	Následná péče	645 743,20	781 349,27
210030-02-03-01	Následná péče - 1. rok	237 114,90	286 909,03
210030-02-03-02	Následná péče - 2. rok	214 414,40	259 441,42
210030-02-03-03	Následná péče - 3. rok	194 213,90	234 998,82
210030-02-04	VRN	15 000,00	18 150,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-01 - Příprava staveniště

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ:

STROMMY COMPAN

DIČ:

CZ01919652

Projektant:

Geocart CZ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

686 268,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	686 268,20	21,00%	144 116,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

830 384,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-01 - Příprava staveniště

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

686 268,20

HSV - Práce a dodávky HSV

686 268,20

1 - Zemní práce

257 687,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

391 277,00

998 - Přesun hmot

37 303,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-01 - Příprava staveniště

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

686 268,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				686 268,20	
D	1		Zemní práce				257 687,50	
1	K	111111331	Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	9 105,000	4,00	36 420,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111111331 VV "Celoplošné" 9105		9 105,000			
2	K	111151231	Pokosení trávníku lučního pl do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	18 210,000	2,00	36 420,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151231 VV "Kosení 2x před výsadbou se shrabáním a odvozem" 9105*2		18 210,000			
3	K	119005131	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu pl přes 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	4 250,000	2,00	8 500,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119005131 VV "Plocha výsadeb" 4250		4 250,000			
4	K	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9 105,000	4,00	36 420,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451311 VV "Celoplošná vysetí travinobylinného porostu" 9105		9 105,000			
5	M	R01	osivo směs travinobylinná krajinná-rovinná	kg	45,525	1 500,00	68 287,50	
			VV 9105*0,005		45,525			
6	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	9 105,000	2,00	18 210,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403151 VV "Celoplošná úprava půdy smykováním" 9105		9 105,000			
7	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	9 105,000	2,00	18 210,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161 VV "Celoplošná úprava půdy válením" 9105		9 105,000			
8	K	183408252	Orba střední na hl od 180 do 250 mm na plochách do 1 ha v půdě střední	ha	0,911	20 000,00	18 220,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183408252 VV "Celoplošná orba" 9105/10000		0,911			
9	K	183551613	Úprava půdy hloubkovým melioračním kypřením do 0,8 m ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	0,425	40 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183551613 VV "Rozrušení podorničí naoráním do hl. 0,6 m" 4250/10000		0,425			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				391 277,00	
10	K	348951256	Osazení oplocení lesních kultur výšky přes 1,5 m s drátěným pletivem	m	1 519,000	155,00	235 445,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348951256 VV "lesnické pletivo typ 160/20/15" 1519		1 519,000			
11	M	05213011	výřezy tyčové	m3	11,857	12 000,00	142 284,00	CS ÚRS 2022 02
			VV "akátové nebo dubové kůly výšky 2,2 m, d = min. 10 cm (483 ks)" 483*2,2*0,05*0,05*3,14		8,341			
			VV "vzpěry proti vyvrácení u každého třetího kůlu (174 ks)" 174*2*0,05*0,05*3,14		2,732			
			VV "každý pátý kůl výšky 2,7 m (36 ks)" 36*2,7*0,05*0,05*3,14		0,763			
			VV "Berličky (29 ks)" 36*0,3*0,025*0,025*3,14		0,021			
			VV Součet		11,857			
12	K	348952178	Osazení vrat z plotových tyček výšky přes 1,5 m plochy do 10 m2	m	18,000	250,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348952178 VV "6 ks vrat šířky 3 m" 6*3		18,000			
13	M	05213011	výřezy tyčové	m3	0,754	12 000,00	9 048,00	CS ÚRS 2022 02
			VV "16 m tyčoviny pro 1 ks vrat, d = 0,1 m" 6*16*0,05*0,05*3,14		0,754			
D	998		Přesun hmot				37 303,70	
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	106,582	350,00	37 303,70	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-02 - Výsadba

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ:

STROMMY COMPAN

DIČ:

CZ01919652

Projektant:

Geocart CZ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

718 266,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	718 266,23	21,00%	150 835,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

869 102,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-02 - Výsadba

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

718 266,23

HSV - Práce a dodávky HSV

718 266,23

1 - Zemní práce

702 155,38

998 - Přesun hmot

16 110,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-02 - Výsadba

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

718 266,23

D HSV Práce a dodávky HSV

718 266,23

D 1 Zemní práce

702 155,38

1	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 129,000	10,00	11 290,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101113 VV "Keře - sazenice" 1129		1 129,000			
2	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 374,000	20,00	27 480,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101114 VV "Polodrostky" 1374		1 374,000			
3	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 129,000	10,00	11 290,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102110					
4	M	R03	Krytokořenné sazenice keřů 40 - 60 cm	kus	1 129,000	65,00	73 385,00	
			VV "Trnka obecná" 300		300,000			
			VV "Hloh jednosemenný" 195		195,000			
			VV "Bez černý" 150		150,000			
			VV "Líska obecná" 216		216,000			
			VV "Růže šípková" 268		268,000			
			VV Součet		1 129,000			
5	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1 374,000	20,00	27 480,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102111					
6	M	R02	Krytokořenné polodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 cm	kus	1 374,000	125,00	171 750,00	
			VV "Dub zimní" 120		120,000			
			VV "Lípa srdčitá" 120		120,000			
			VV "Javor mléč" 114		114,000			
			VV "Javor babyka" 204		204,000			
			VV "Habr obecný" 204		204,000			
			VV "Třešeň ptačí" 162		162,000			
			VV "Hrušeň polníčka" 144		144,000			
			VV "Jeřáb ptačí" 144		144,000			
			VV "Jabloň lesní" 162		162,000			
			VV Součet		1 374,000			
7	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kulem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m	kus	1 374,000	30,00	41 220,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112 VV "Ukotvení stromů - polodrostků" 1374		1 374,000			
8	M	R14	úvazek s dutinkou (80 cm na strom)	m	1 099,200	12,00	13 190,40	
			VV 1374*0,8		1 099,200			
9	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	1 374,000	120,00	164 880,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	11,290	1 000,00	11 290,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133 VV "Keře - sazenice" 1129/100		11,290			
11	M	R05	repelent proti okusu zvěř	kg	5,645	75,00	423,38	
12	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	13,740	1 000,00	13 740,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134 VV "Stromy - polodrostky" 1374/100		13,740			
13	M	R04	repelent proti okusu zvěř	kg	6,870	75,00	515,25	
14	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl přes 0,1 do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	675,280	30,00	20 258,40	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911431 VV "Stromy - polodrostky" 0,6*0,6*1374		494,640			
			VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1129		180,640			
			VV Součet		675,280			
15	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	103,318	650,00	67 165,70	CS ÚRS 2022 02
			VV 675,28 * 0,153 * Přepočtené koeficientem množství		103,318			
16	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	38,770	150,00	5 815,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121 VV "Dovoz vody z obecního rybníku"					
			VV "Stromy 20 l" 1374*0,02		27,480			
			VV "keře 10l" 1129*0,01		11,290			
			VV Součet		38,770			
17	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	38,770	25,00	969,25	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129 VV 38,77		38,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	R06	Aplikace přírodního minerálního hnojiva v množství přes 1 do 2 kg k jedné sazenici	kus	2 503,000	0,50	1 251,50	
	VV		"Stromy - poloodrostky - 2 kg" 1374		1 374,000			
	VV		"Keře - sazenice- 1 kg" 1129		1 129,000			
	VV		Součet		2 503,000			
19	M	R07	<i>hnojivo pro výsadby</i>	kg	3 877,000	10,00	38 770,00	
	VV		"Stromy - poloodrostky - 2 kg" 1374*2		2 748,000			
	VV		"Keře - sazenice - 1 kg" 1129*1		1 129,000			
	VV		Součet		3 877,000			
D	998		Přesun hmot				16 110,85	
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	46,031	350,00	16 110,85	CS ÚRS 2022 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-03 - Následná péče

Soupis:

210030-02-03-01 - Následná péče - 1. rok

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ:

STROMMY COMPAN

DIČ:

CZ01919652

Projektant:

Geocart CZ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

237 114,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	237 114,90	21,00%	49 794,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

286 909,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-03 - Následná péče

Soupis:

210030-02-03-01 - Následná péče - 1. rok

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

237 114,90

HSV - Práce a dodávky HSV

237 114,90

1 - Zemní práce

231 804,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 500,00

998 - Přesun hmot

2 810,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-03 - Následná péče

Soupis:

210030-02-03-01 - Následná péče - 1. rok

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

237 114,90

D HSV Práce a dodávky HSV

237 114,90

D 1 Zemní práce

231 804,75

1	K	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	22,580	500,00	11 290,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133 VV "Keře - sazenice - 2x ročně" 1129/100*2 22,580								
2	M	R05	repelent proti okusu zvěř	kg	11,290	75,00	846,75	
VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1129/1000*2 11,290								
3	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	27,480	500,00	13 740,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134 VV "Stromy - poloodrostky - 2x ročně" 1374/100*2 27,480								
4	M	R04	repelent proti okusu zvěř	kg	13,740	75,00	1 030,50	
VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1374/1000*2 13,740								
5	K	184851613	Ruční ožínání sazenic v pružích sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v bušeně přes 60 cm	ha	1,821	15 000,00	27 315,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613 VV "Kosení 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na místě" 9105*2/10000 1,821								
6	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	675,280	30,00	20 258,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421 VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1374 494,640 VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1129 180,640 VV Součet 675,280								
7	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	33,764	650,00	21 946,60	CS ÚRS 2022 02
VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1374*0,05 24,732 VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1129*0,05 9,032 VV Součet 33,764								
8	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	387,700	150,00	58 155,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311 VV "Zalítí 10x za 1. rok" 387,700 VV "Stromy 20 l" 1374*0,02*10 274,800 VV "keře 10l" 1129*0,01*10 112,900 VV Součet 387,700								
9	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	387,700	150,00	58 155,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121 VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 38,77*10 387,700								
10	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zalívku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	387,700	25,00	9 692,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129 VV 38,77*10 387,700								
11	K	R09	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	kus	125,000	10,00	1 250,00	
VV "Předpoklad úhynu 5 %" (1374+1129)*0,05 125,150 VV Součet 125,150 VV 125 125,000 VV Součet 125,000								
12	M	R08	Krytokořenné sazenice	kus	125,000	65,00	8 125,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 500,00								
13	K	R10	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu dřevin, oprava úvazků 4x ročně	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D 998 Přesun hmot 2 810,15								
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	8,029	350,00	2 810,15	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-03 - Následná péče

Soupis:

210030-02-03-02 - Následná péče - 2. rok

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ:

STROMMY COMPAN

DIČ:

CZ01919652

Projektant:

Geocart CZ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

214 414,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 414,40	21,00%	45 027,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

259 441,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-03 - Následná péče

Soupis:

210030-02-03-02 - Následná péče - 2. rok

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

214 414,40

HSV - Práce a dodávky HSV

214 414,40

1 - Zemní práce

206 604,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 000,00

998 - Přesun hmot

2 810,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-03 - Následná péče

Soupis:

210030-02-03-02 - Následná péče - 2. rok

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

214 414,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV					214 414,40	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	1	Zemní práce					206 604,25	
---	---	-------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	50,060	500,00	25 030,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---------	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134

VV "Keře - sazenice - 2x ročně" 1129/100*2 22,580

VV "Stromy - polodrostky - 2x ročně" 1374/100*2 27,480

VV Součet 50,060

2	M	R04	repelent proti okusu zvěří	kg	25,030	75,00	1 877,25	
---	---	-----	----------------------------	----	--------	-------	----------	--

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1129/1000*2 11,290

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1374/1000*2 13,740

VV Součet 25,030

3	K	184851613	Ruční ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřené přes 60 cm	ha	1,821	15 000,00	27 315,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613

VV "Kosení 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na místě" 9105*2/10000 1,821

4	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	675,280	30,00	20 258,40	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421

VV "Stromy - polodrostky" 0,6*0,6*1374 494,640

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1129 180,640

VV Součet 675,280

5	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	33,764	650,00	21 946,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	-------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

VV "Stromy - polodrostky" 0,6*0,6*1374*0,05 24,732

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1129*0,05 9,032

VV Součet 33,764

6	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	310,160	150,00	46 524,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

VV "Zalítí 8x za 2. rok" 310,160

VV "Stromy 20 l" 1374*0,02*8 219,840

VV "keře 10l" 1129*0,01*8 90,320

VV Součet 310,160

7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	310,160	150,00	46 524,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 310,160

8	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	310,160	25,00	7 754,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 310,160

9	K	R09	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	kus	125,000	10,00	1 250,00	
---	---	-----	--	-----	---------	-------	----------	--

VV "Předpoklad úhynu 5%" (1374+1129)*0,05 125,150

VV Součet 125,150

VV 125 125,000

VV Součet 125,000

10	M	R08	Krytokořeně sazenice	kus	125,000	65,00	8 125,00	
----	---	-----	----------------------	-----	---------	-------	----------	--

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					5 000,00	
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	----------	--

11	K	R10	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu dřevin, oprava úvazků 4x ročně	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
----	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

D	998	Přesun hmot					2 810,15	
---	-----	-------------	--	--	--	--	----------	--

12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	8,029	350,00	2 810,15	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-03 - Následná péče

Soupis:

210030-02-03-03 - Následná péče - 3. rok

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ:

STROMMY COMPAN

DIČ:

CZ01919652

Projektant:

Geocart CZ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

194 213,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	194 213,90	21,00%	40 784,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

234 998,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-03 - Následná péče

Soupis:

210030-02-03-03 - Následná péče - 3. rok

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

194 213,90

HSV - Práce a dodávky HSV

194 213,90

1 - Zemní práce

181 403,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 000,00

998 - Přesun hmot

2 810,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-03 - Následná péče

Soupis:

210030-02-03-03 - Následná péče - 3. rok

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

194 213,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV					194 213,90	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	1	Zemní práce					181 403,75	
---	---	-------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	50,060	500,00	25 030,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	---------	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134

VV

"Keře - sazenice - 2x ročně" 1129/100*2 22,580

VV

"Stromy - poloodrostky - 2x ročně" 1374/100*2 27,480

VV

Součet 50,060

2	M	R04	repelent proti okusu zvěří	kg	25,030	75,00	1 877,25	
---	---	-----	----------------------------	----	--------	-------	----------	--

VV

"Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1129/1000*2 11,290

VV

"Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1374/1000*2 13,740

VV

Součet 25,030

3	K	184851613	Ruční ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřené přes 60 cm	ha	1,821	15 000,00	27 315,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613

VV

"Kosení 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na místě" 9105*2/10000 1,821

4	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	675,280	30,00	20 258,40	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421

VV

"Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1374 494,640

VV

"Keře - sazenice" 0,4*0,4*1129 180,640

VV

Součet 675,280

5	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	33,764	650,00	21 946,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	-------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

"Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1374*0,05 24,732

VV

"Keře - sazenice" 0,4*0,4*1129*0,05 9,032

VV

Součet 33,764

6	K	185804311	Zalítk rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	232,620	150,00	34 893,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

VV

"Zalítk 6x za 3. rok" 164,880

VV

"Stromy 20 l" 1374*0,02*6 67,740

VV

"keře 10l" 1129*0,01*6 232,620

VV

Součet 232,620

7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	232,620	150,00	34 893,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV

"Dovoz vody z obecního rybníku" 232,62 232,620

8	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	232,620	25,00	5 815,50	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV

232,62 232,620

9	K	R09	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	kus	125,000	10,00	1 250,00	
---	---	-----	--	-----	---------	-------	----------	--

VV

"Předpoklad úhynu 5%" (1374+1129)*0,05 125,150

VV

Součet 125,150

VV

125 125,000

VV

Součet 125,000

10	M	R08	Krytokořeně sazenice	kus	125,000	65,00	8 125,00	
----	---	-----	----------------------	-----	---------	-------	----------	--

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					10 000,00	
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

11	K	R10	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu dřevin, oprava úvazků 4x ročně	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	-----	---	-----	-------	-----------	-----------	--

D	998	Přesun hmot					2 810,15	
---	-----	-------------	--	--	--	--	----------	--

12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	8,029	350,00	2 810,15	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-04 - VRN

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ:

STROMMY COMPAN

DIČ:

CZ01919652

Projektant:

Geocart CZ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				15 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	15 000,00	21,00%	3 150,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK	18 150,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-04 - VRN

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba Větrolamu TEO 2 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-02-04 - VRN

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

1	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	----------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011314000

VV 1 1,000

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000

VV "Vytyčení hranic parcely p. č. 2027, k.ú. Ves Touškov a 30 bodů dle výkresu C.4. Vytyčovací situace" 1 1,000

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000

VV "Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby" 1 1,000

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000

5	K	R12	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Zhotovení a instalace informačního billboardu na sloupku dle podmínek dotačního titulu.

Nejpozději do 1 měsíce od převzetí staveniště osazení na místě realizace (dočasná publicita) a osazení na sloupku po dokončení stavby (stálá publicita).

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 2 000,00

6	K	R11	Zařízení staveniště včetně jeho označení a zrušení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 210030-03
Stavba: Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

KSO:
Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:
Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:
SPÚ, pobočka Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ: STROMMY COMPAN
DIČ: CZ01919652

Projektant:
Geocart CZ a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 707 032,15
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 707 032,15	568 476,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 275 508,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210030-03

Stavba: Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 707 032,15	3 275 508,90	
210030-03-01	Příprava staveniště	911 346,05	1 102 728,72	STA
210030-03-02	Výsadba	938 793,90	1 135 940,62	STA
210030-03-03	Následná péče	838 892,20	1 015 059,56	STA
210030-03-03-01	Následná péče - 1. rok	309 356,40	374 321,24	Soupis
210030-03-03-02	Následná péče - 2. rok	278 797,40	337 344,85	Soupis
210030-03-03-03	Následná péče - 3. rok	250 738,40	303 393,46	Soupis
210030-03-04	VRN	18 000,00	21 780,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-01 - Příprava staveniště

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ:

STROMMY COMPAN

DIČ:

CZ01919652

Projektant:

Geocart CZ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

911 346,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	911 346,05	21,00%	191 382,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 102 728,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-01 - Příprava staveniště

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

911 346,05

HSV - Práce a dodávky HSV

911 346,05

1 - Zemní práce

347 933,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

515 084,00

998 - Přesun hmot

48 329,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-01 - Příprava staveniště

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

911 346,05

D	HSV		Práce a dodávky HSV				911 346,05	
D	1		Zemní práce				347 933,00	
1	K	111111331	Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	11 548,000	4,00	46 192,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111111331 VV "Celoplošné" 11548		11 548,000			
2	K	111151331	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m ² lučňho v rovině nebo svahu do 1:5	m ²	23 096,000	2,00	46 192,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151331 VV "Kosení 2x před výsadbou se shrábáním a odvozem" 11548*2		23 096,000			
3	K	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kofenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m ²	95,000	75,00	7 125,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211101 VV "Odstranění keřového porostu o celkových jednotlivých plochách do 40 m ² " VV 35+20+20+20		95,000			
4	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	17,850	500,00	8 925,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101 VV "Hloubení Rýhy pro uložení zemnicího pásu oplocení - hloubka 0,85 m" 20*0,85*0,35*3 VV Rýhy		17,850			
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	17,850	300,00	5 355,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101 VV Rýhy		17,850			
6	K	R17	Odvoz a ekologická likvidace keřového porostu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			VV 1		1,000			
7	K	119005131	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m ² ve sponu	m ²	5 410,000	1,00	5 410,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119005131 VV "Plocha výsadeb" 5410		5 410,000			
8	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	11 548,000	4,00	46 192,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451311 VV "Celoplošné vyseť travinobylinného porostu" 11548		11 548,000			
9	M	R01	osivo směs travinobylinná krajinná-rovinná	kg	57,740	1 500,00	86 610,00	
			P Poznámka k položce: Vychází z položky c. 00572472. Změna materiálu na travinobylinnou směs při výsevku 5 g/m ² . VV 11548*0,005		57,740			
10	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	11 548,000	2,00	23 096,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403151 VV "Celoplošná úprava půdy smykováním" 11548		11 548,000			
11	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	11 548,000	2,00	23 096,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161 VV "Celoplošná úprava půdy válením" 11548		11 548,000			
12	K	183408252	Orba na plochách jednotlivě do 1 ha střední, na hloubku od 180 do 250 mm, v půdě střední	ha	1,155	20 000,00	23 100,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183408252 VV "Celoplošná orba" 11548/10000		1,155			
13	K	183551613	Úprava zemědělské půdy - orba hloubkovým melioračním kypřením, hl. do 0,8 m do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,541	40 000,00	21 640,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183551613 VV "Rozrušení podomíči naoráním do hl. 0,6 m" 5410/10000		0,541			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				515 084,00	
14	K	348951256	Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osově vzdálenosti 3 m (dodávka řeziva ve specifikaci) v oplocení výšky přes 1,5 m s drátěným pletivem	m	1 969,000	155,00	305 195,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348951256 P Poznámka k položce: Součástí položky je drátěné pletivo výšky 1,6 m, typ 160 cm, 1,6 / 2 mm, 23 drátů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			VV "lesnické pletivo typ 160 cm, 1,6 - 2 mm, 23 drátů" 1969		1 969,000				
15	M	05213011	výřezy tyčové	m3	15,322	12 000,00	183 864,00	CS ÚRS 2022 02	
			<i>Poznámka k položce:</i> - akátové nebo dubové kůly výšky 2,2 m, d = min. 10 cm (418 ks) - vzpěry proti vyvrácení u každého třetího kůlu (148 ks) - každý pátý kůl výšky 2,7 m, osazen berličkou pro dravce (29 ks)						
			P "akátové nebo dubové kůly výšky 2,2 m, d = min. 10 cm (628 ks)" 628*2,2*0,05*0,05*3,14		10,846				
			VV "vzpěry proti vyvrácení u každého třetího kůlu (224 ks)" 224*2*0,05*0,05*3,14		3,517				
			VV "každý pátý kůl výšky 2,7 m (44 ks)" 44*2,7*0,05*0,05*3,14		0,933				
			VV "Berličky (44 ks)" 44*0,3*0,025*0,025*3,14		0,026				
			VV Součet		15,322				
16	K	348952178	Osazení oplocení lesních kultur vrata z plotových tyček výšky přes 1,5 m plochy přes 2 do 10 m2	m	24,000	250,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348952178 <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je drátěné pletivo výšky 1,6 m, typ 160 cm, 1,6 / 2 mm, 23 drátů						
			VV "8 ks vrat šířky 3 m" 8*3		24,000				
17	M	05213011	výřezy tyčové	m3	1,005	5 000,00	5 025,00	CS ÚRS 2022 02	
			<i>Poznámka k položce:</i> 6 ks kůlů na jedné straně, na druhé bude rohový kůl již započtený						
			VV "16 m tyčoviny pro 1 ks vrat, d = 0,1 m" 8*16*0,05*0,05*3,14		1,005				
18	K	R25	Uzemnění drátěného pletiva v ochranném pásmu VVN	ks	3,000	5 000,00	15 000,00		
			<i>Poznámka k položce:</i> - pás zemnicí FeZn 30x4 mm, délky 20 m - svorky k přichycení k oplocení - D+M						
			VV 3		3,000				
			D 998 Přesun hmot				48 329,05		
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	138,083	350,00	48 329,05	CS ÚRS 2022 02	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-02 - Výsadba

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ:

DIČ:

STROMMY COMPAN

CZ01919652

Projektant:

Geocart CZ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				938 793,90
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	938 793,90	21,00%	197 146,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 135 940,62
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-02 - Výsadba

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

938 793,90

HSV - Práce a dodávky HSV

938 793,90

1 - Zemní práce

917 769,40

998 - Přesun hmot

21 024,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-02 - Výsadba

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

938 793,90

D	HSV		Práce a dodávky HSV				938 793,90	
D	1		Zemní práce				917 769,40	
1	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	1 526,000	10,00	15 260,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101113 VV "Keře - sazenice" 1526		1 526,000			
2	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	1 780,000	20,00	35 600,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101114 VV "Poloodrostky" 1780		1 780,000			
3	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm	kus	1 526,000	10,00	15 260,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102110 P Poznámka k položce: - včetně zalití 10 l vody při výsadbě keří - včetně vytváření závlahové mísy s min. kapacitou 10 l					
4	M	R03	Krytokoňenné sazenice keřů 40 - 60 cm	kus	1 526,000	65,00	99 190,00	
			VV "Trnka obecná" 387		387,000			
			VV "Hloh jednosemenný" 263		263,000			
			VV "Bez černý" 199		199,000			
			VV "Líska obecná" 274		274,000			
			VV "Růže šípková" 352		352,000			
			VV "Ptačí zob obecný" 14		14,000			
			VV "Svída krvavá" 22		22,000			
			VV "Zimolez obecný" 15		15,000			
			VV Součet		1 526,000			
5	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	1 780,000	20,00	35 600,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102111 P Poznámka k položce: - včetně zalití 20 l vody při výsadbě dřevin - včetně vytváření závlahové mísy s min. kapacitou 10 l					
6	M	R02	Krytokoňenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 cm	kus	1 780,000	125,00	222 500,00	
			VV "Dub zimní" 167		167,000			
			VV "Lípa srdčitá" 49		49,000			
			VV "Lípa velkolistá" 114		114,000			
			VV "Javor mléč" 151		151,000			
			VV "Javor babyka" 196		196,000			
			VV "Habr obecný" 195		195,000			
			VV "Třešeň ptačí" 204		204,000			
			VV "Hrušeň polníčka" 187		187,000			
			VV "Jeřáb ptačí" 187		187,000			
			VV "Jabloň lesní" 199		199,000			
			VV "Jilm habrolistý" 131		131,000			
			VV Součet		1 780,000			
7	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	1 780,000	30,00	53 400,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112 VV "Ukotvení stromů - poloodrostků" 1780		1 780,000			
8	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	1 780,000	120,00	213 600,00	CS ÚRS 2021 02
9	M	R14	úvazek s dutinkou (80 cm na strom)	bm	1 424,000	12,00	17 088,00	
			VV 1780*0,8		1 424,000			
10	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	15,260	1 000,00	15 260,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133 VV "Keře - sazenice" 1526/100		15,260			
11	M	R05	repelent proti okusu zvěří	kg	7,630	75,00	572,25	
			VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic" 5*1526/1000		7,630			
12	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	17,800	1 000,00	17 800,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134 VV "Stromy - poloodrostky" 1780/100		17,800			
13	M	R04	repelent proti okusu zvěří	kg	8,900	75,00	667,50	
			VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic" 5*1780/1000		8,900			
14	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	884,960	30,00	26 548,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911431 VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1780		884,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Keře - sazenice" 0,4*0,4*1526		244,160			
	VV		Součet		884,960			
15	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	135,399	650,00	88 009,35	CS ÚRS 2021 02
	VV		884,96 * 0,153 " Přepočtené koeficientem množství		135,399			
16	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	50,860	150,00	7 629,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
	VV		"Dovoz vody z obecního rybníku" 50,86		50,860			
17	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	50,860	25,00	1 271,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
	VV		50,86		50,860			
18	K	R06	Aplikace přírodního minerálního hnojiva v množství přes 1 do 2 kg k jedné sazenici	kus	3 306,000	0,50	1 653,00	
	VV		"Stromy - poloodrostky - 2 kg" 1780		1 780,000			
	VV		"Keře - sazenice - 1 kg" 1526		1 526,000			
	VV		Součet		3 306,000			
19	M	R07	hnojivo pro výsadby	kg	5 086,000	10,00	50 860,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace v technické zprávě D+M					
	VV		"Stromy - poloodrostky - 2 kg" 1780*2		3 560,000			
	VV		"Keře - sazenice - 1 kg" 1526*1		1 526,000			
	VV		Součet		5 086,000			
	D	998	Přesun hmot				21 024,50	
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	60,070	350,00	21 024,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-03 - Následná péče

Soupis:

210030-03-03-01 - Následná péče - 1. rok

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Plzeň

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

STROMMY COMPAN

DIČ: CZ01919652

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

309 356,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	309 356,40	21,00%	64 964,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

374 321,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-03 - Následná péče

Soupis:

210030-03-03-01 - Následná péče - 1. rok

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

309 356,40

HSV - Práce a dodávky HSV

309 356,40

1 - Zemní práce

303 169,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 500,00

998 - Přesun hmot

3 686,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-03 - Následná péče

Soupis:

210030-03-03-01 - Následná péče - 1. rok

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

309 356,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				309 356,40	
D	1		Zemní práce				303 169,50	
1	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	30,520	500,00	15 260,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133					
			VV "Keře - sazenice - 2x ročně" 1526/100*2		30,520			
2	M	R05	repelent proti okusu zvěří	kg	15,260	75,00	1 144,50	
			VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1526/1000*2		15,260			
3	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	35,600	500,00	17 800,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134					
			VV "Stromy - poloodrostky - 2x ročně" 1780/100*2		35,600			
4	M	R04	repelent proti okusu zvěří	kg	17,800	75,00	1 335,00	
			VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1780/1000*2		17,800			
5	K	184851613	Strojní ožínání sazenic v pružích sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	2,310	15 000,00	34 650,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613					
			VV "Kosení 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na místě" 11548*2/10000		2,310			
6	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	884,960	30,00	26 548,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421					
			VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1780		640,800			
			VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1526		244,160			
			VV Součet		884,960			
7	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	44,248	650,00	28 761,20	CS ÚRS 2022 02
			VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1780*0,05		32,040			
			VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1526*0,05		12,208			
			VV Součet		44,248			
8	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	508,600	150,00	76 290,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311					
			VV "Zalítí 10x za 1. rok"					
			VV "Stromy 20 l" 1780*0,02*10		356,000			
			VV "keře 10l" 1526*0,01*10		152,600			
			VV Součet		508,600			
9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	508,600	150,00	76 290,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
			VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 50,86*10		508,600			
10	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	508,600	25,00	12 715,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
			VV 50,86*10		508,600			
11	K	R09	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	kus	165,000	10,00	1 650,00	
			P Poznámka k položce: Položka vychází z položky č. 184102111.					
			VV "Předpoklad úhynu 5 %" (1780+1526)*0,05		165,300			
			VV Součet		165,300			
			VV 165		165,000			
			VV Součet		165,000			
12	M	R08	Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 cm	kus	165,000	65,00	10 725,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 500,00	
13	K	R10	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu dřevin, oprava úvazků 4x ročně	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D	998		Přesun hmot				3 686,90	
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	10,534	350,00	3 686,90	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-03 - Následná péče

Soupis:

210030-03-03-02 - Následná péče - 2. rok

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Plzeň

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

STROMMY COMPAN

DIČ: CZ01919652

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

278 797,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	278 797,40	21,00%	58 547,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

337 344,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-03 - Následná péče

Soupis:

210030-03-03-02 - Následná péče - 2. rok

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

278 797,40

HSV - Práce a dodávky HSV

278 797,40

1 - Zemní práce

270 110,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 000,00

998 - Přesun hmot

3 686,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-03 - Následná péče

Soupis:

210030-03-03-02 - Následná péče - 2. rok

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

278 797,40

D HSV Práce a dodávky HSV

278 797,40

D 1 Zemní práce

270 110,50

1	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	66,120	500,00	33 060,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134					
			VV "Keře - sazenice - 2x ročně" 1526/100*2			30,520		
			VV "Stromy - poloodrostky - 2x ročně" 1780/100*2			35,600		
			VV Součet			66,120		
2	M	R04	repelent proti okusu zvěří	kg	33,060	75,00	2 479,50	
			VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1526/1000*2			15,260		
			VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1780/1000*2			17,800		
			VV Součet			33,060		
3	K	184851613	Strojní ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	2,310	15 000,00	34 650,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613					
			VV "Kosení 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na místě" 11548*2/10000			2,310		
4	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	884,960	30,00	26 548,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421					
			VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1780			640,800		
			VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1526			244,160		
			VV Součet			884,960		
5	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	44,248	650,00	28 761,20	CS ÚRS 2022 02
			VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1780*0,05			32,040		
			VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1526*0,05			12,208		
			VV Součet			44,248		
6	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	406,880	150,00	61 032,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311					
			VV "Zalítí 8x za 2. rok"					
			VV "Stromy 20 l" 1780*0,02*8			284,800		
			VV "keře 10l" 1526*0,01*8			122,080		
			VV Součet			406,880		
7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	406,880	150,00	61 032,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
			VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 50,86*8			406,880		
8	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	406,880	25,00	10 172,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
			VV 50,86*8			406,880		
9	K	R09	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	kus	165,000	10,00	1 650,00	
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			VV <i>Položka vychází z položky č. 184102111.</i>					
			VV "Předpoklad úhynu 5 %" (1780+1526)*0,05			165,300		
			VV Součet			165,300		
			VV 165			165,000		
			VV Součet			165,000		
10	M	R08	Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 cm	kus	165,000	65,00	10 725,00	
			D 3 Svislé a kompletní konstrukce				5 000,00	
11	K	R10	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu dřevin, oprava úvazků 4x ročně	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			D 998 Přesun hmot				3 686,90	
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	10,534	350,00	3 686,90	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-03 - Následná péče

Soupis:

210030-03-03-03 - Následná péče - 3. rok

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Plzeň

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

STROMMY COMPAN

DIČ: CZ01919652

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

250 738,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	250 738,40	21,00%	52 655,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

303 393,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-03 - Následná péče

Soupis:

210030-03-03-03 - Následná péče - 3. rok

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

250 738,40

HSV - Práce a dodávky HSV

250 738,40

1 - Zemní práce

237 051,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 000,00

998 - Přesun hmot

3 686,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-03 - Následná péče

Soupis:

210030-03-03-03 - Následná péče - 3. rok

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

250 738,40

D HSV Práce a dodávky HSV

250 738,40

D 1

Zemní práce

237 051,50

1	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	66,120	500,00	33 060,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134					
			VV "Keře - sazenice - 2x ročně" 1526/100*2			30,520		
			VV "Stromy - poloodrostky - 2x ročně" 1780/100*2			35,600		
			VV Součet			66,120		
2	M	R04	repelent proti okusu zvěří	kg	33,060	75,00	2 479,50	
			VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1526/1000*2			15,260		
			VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1780/1000*2			17,800		
			VV Součet			33,060		
3	K	184851613	Strojní ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	2,310	15 000,00	34 650,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613					
			VV "Kosení 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na místě" 11548*2/10000			2,310		
4	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	884,960	30,00	26 548,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421					
			VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1780			640,800		
			VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1526			244,160		
			VV Součet			884,960		
5	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	44,248	650,00	28 761,20	CS ÚRS 2022 02
			VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1780*0,05			32,040		
			VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1526*0,05			12,208		
			VV Součet			44,248		
6	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	305,160	150,00	45 774,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311					
			VV "Zalití 6x za 3. rok"					
			VV "Stromy 20 l" 1780*0,02*6			213,600		
			VV "keře 10l" 1526*0,01*6			91,560		
			VV Součet			305,160		
7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	305,160	150,00	45 774,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
			VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 50,86*6			305,160		
8	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	305,160	25,00	7 629,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
			VV 50,86*6			305,160		
9	K	R09	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	kus	165,000	10,00	1 650,00	
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			VV <i>Položka vychází z položky č. 184102111.</i>					
			VV "Předpoklad úhynu 5 %" (1780+1526)*0,05			165,300		
			VV Součet			165,300		
			VV 165			165,000		
			VV Součet			165,000		
10	M	R08	Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 cm	kus	165,000	65,00	10 725,00	
			D 3 Svislé a kompletní konstrukce				10 000,00	
11	K	R10	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu dřevin, oprava úvazků 4x ročně	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
			D 998 Přesun hmot				3 686,90	
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	10,534	350,00	3 686,90	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-04 - VRN

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ:

STROMMY COMPAN

DIČ:

CZ01919652

Projektant:

Geocart CZ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				18 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	18 000,00	21,00%	3 780,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		21 780,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-04 - VRN

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-03-04 - VRN

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				13 000,00	
1	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011314000					
		VV	1		1,000			
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000					
		VV	"Vytyčení hranic parcel p. č. 2035 a 2024, k.ú. Ves Touškov a 94 bodů dle výkresu C.4. Vytyčovací situace" 1		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000					
		VV	"Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby" 1		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000					
5	K	R12	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
		Poznámka k položce:						
		Zhotovení a instalace informačního billboardu na sloupku dle podmínek dotačního titulu.						
		Nejpozději do 1 měsíce od převzetí staveniště osazení na místě realizace (dočasná publicita) a osazení na sloupku po dokončení stavby (stálá publicita).						
		VV	1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00	
6	K	R11	Zařízení staveniště včetně jeho označení a zrušení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 210030-03
Stavba: Stavba větrolamu TEO 4 v k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
210030-03-01	Příprava staveniště		
Rýhy			17,850
	"Hloubení Rýhy pro uložení zemního pásu oplocení - hloubka 0,85 m" 20*0,85*0,35*3		17,850
Rýhy	Součet		17,850
Použití figury:			
132251101		m3	17,850
174151101		m3	17,850
Rýhy_1			59,500

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 210030-04
Stavba: Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

KSO:
Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:
Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:
SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ: STROMMY COMPAN
DIČ: CZ01919652

Projektant:
Geocart CZ a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			3 104 990,23
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 104 990,23	652 047,95
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 757 038,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210030-04

Stavba: Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Místo: **k.ú. Ves Touškov**

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 104 990,23	3 757 038,18	
210030-04-01	Příprava staveniště	1 115 240,40	1 349 440,88	STA
210030-04-02	Výsadba	1 034 769,78	1 252 071,43	STA
210030-04-03	Následná péče	939 980,05	1 137 375,86	STA
210030-04-03-01	Následná péče - 1. rok	346 217,85	418 923,60	Soupis
210030-04-03-02	Následná péče - 2. rok	312 493,35	378 116,95	Soupis
210030-04-03-03	Následná péče - 3. rok	281 268,85	340 335,31	Soupis
210030-04-04	VRN	15 000,00	18 150,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-01 - Příprava staveniště

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ:

STROMMY COMPAN

DIČ:

CZ01919652

Projektant:

Geocart CZ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 115 240,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 115 240,40	21,00%	234 200,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 349 440,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-01 - Příprava staveniště

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 115 240,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 115 240,40

1 - Zemní práce

417 760,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

640 828,00

998 - Přesun hmot

56 652,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-01 - Příprava staveniště

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 115 240,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 115 240,40	
D	1		Zemní práce				417 760,00	
1	K	111111331	Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14 480,000	4,00	57 920,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111111331 VV "Celoplošné" 14480		14 480,000			
2	K	111151331	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	28 960,000	2,00	57 920,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111151331 VV "Kosení 2x před výsadbou se shrabáním a odvozem" 14480*2		28 960,000			
3	K	119005131	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace zapojených nebo v záhonu, plochy přes 100 m2 ve sponu	m2	6 640,000	0,50	3 320,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119005131 VV "Plocha výsadeb" 6640		6 640,000			
4	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	59,500	500,00	29 750,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101 VV "Hloubení rýhy pro uložení zemnicího pásu oplocení - hloubka 0,6 m" 20*0,85*0,35*10		59,500			
			VV Rýhy Součet		59,500			
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	59,500	300,00	17 850,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101 VV Rýhy		59,500			
6	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14 480,000	2,00	28 960,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451311 VV "Celoplošné vyseť travinobylinného porostu" 14480		14 480,000			
7	M	R01	osivo směs travinobylinná krajinná-rovinná	kg	72,400	1 500,00	108 600,00	
			Poznámka k položce: Vychází z položky č. 00572472. Změna materiálu na travinobylinnou směs při výsevu 5 g/m2. 14480*0,005		72,400			
8	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14 480,000	2,00	28 960,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403151 VV "Celoplošná úprava půdy smykováním" 14480		14 480,000			
9	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	14 480,000	2,00	28 960,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161 VV "Celoplošná úprava půdy válením" 14480		14 480,000			
10	K	183408212	Orba na plochách jednotlivě přes 1 ha střední, na hloubku od 180 do 250 mm, v půdě střední	ha	1,448	20 000,00	28 960,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183408212 VV "Celoplošná orba" 14480/10000		1,448			
11	K	183551613	Úprava zemědělské půdy - orba hloubkovým melioračním kypřením, hl. do 0,8 m do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,664	40 000,00	26 560,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183551613 VV "Rozrušení podomíči naoráním do hl. 0,6 m" 6640/10000		0,664			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				640 828,00	
12	K	R25	Uzemnění drátěného pletiva v ochranném pásmu VVN	ks	10,000	5 000,00	50 000,00	
			Poznámka k položce: - pás zemnicí FeZn 30x4 mm, délky 20 m - svorky k přichycení k oplocení - D+M					
			VV 10		10,000			
13	K	348951256	Osazení oplocení lesních kultur včetně dřevěných kůlů průměru do 120 mm, v osově vzdálenosti 3 m (dodávka řeziva ve specifikaci) v oplocení výšky přes 1,5 m s drátěným pletivem	m	2 284,000	155,00	354 020,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348951256 Poznámka k položce: Součástí položky je drátěné pletivo výšky 1,6 m, typ 160 cm, 1,6 / 2 mm, 23 drátů					
			VV "lesnické pletivo typ 160 cm, 1,6 - 2 mm, 23 drátů" 2284		2 284,000			
14	M	05213011	výřezy tyčové	m3	17,853	12 000,00	214 236,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - akátové nebo dubové kůly výšky 2,2 m, d = min. 10 cm (418 ks) - vzpěry proti vyvrácení u každého třetího kůlu (148 ks) - každý pátý kůl výšky 2,7 m, osazen berličkou pro dravce (29 ks)					
	VV		"akátové nebo dubové kůly výšky 2,2 m, d = min. 10 cm (730 ks)" 730*2,2*0,05*0,05*3,14		12,607			
	VV		"vzpěry proti vyvrácení u každého třetího kůlu (262 ks)" 262*2*0,05*0,05*3,14		4,113			
	VV		"každý pátý kůl výšky 2,7 m (52ks)" 52*2,7*0,05*0,05*3,14		1,102			
	VV		"Berličky (52 ks)" 52*0,3*0,025*0,025*3,14		0,031			
	VV		Součet		17,853			
15	K	348952178	Osazení oplocení lesních kultur vrata z plotových tyček výšky přes 1,5 m plochy přes 2 do 10 m2	m	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348952178					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je drátěné pletivo výšky 1,6 m, typ 160 cm, 1,6 / 2 mm, 23 drátů					
	VV		"10 ks vrat šířky 3 m" 10*3		30,000			
16	M	05213011	výřezy tyčové	m3	1,256	12 000,00	15 072,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 6 ks kůlů na jedné straně, na druhé bude rohový kůl již započtený					
	VV		"16 m tyčoviny pro 1 ks vrat, d = 0,1 m" 10*16*0,05*0,05*3,14		1,256			
	D	998	Přesun hmot				56 652,40	
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	161,864	350,00	56 652,40	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-02 - Výsadba

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ:

DIČ:

STROMMY COMPAN

CZ01919652

Projektant:

Geocart CZ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 034 769,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 034 769,78	21,00%	217 301,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 252 071,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-02 - Výsadba

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 034 769,78

HSV - Práce a dodávky HSV

1 034 769,78

1 - Zemní práce

1 012 321,48

998 - Přesun hmot

22 448,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-02 - Výsadba

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 034 769,78

D HSV Práce a dodávky HSV

1 034 769,78

D 1 Zemní práce

1 012 321,48

1	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	1 997,000	10,00	19 970,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101113 VV "Keře - sazenice - 35 x 35 x 30 cm" 1997 1 997,000								
2	K	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	1 772,000	20,00	35 440,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101114 VV "Poloodrostky - 50 x 50 x 30 cm" 1772 1 772,000								
28	K	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183101115 VV "Vysokokmeny - 70 x 70 x 40 cm" 16 16,000								
3	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm	kus	1 997,000	10,00	19 970,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102110 P Poznámka k položce: - včetně zalití 10 l vody při výsadbě keřů - včetně vytváření závlahové mísy s min. kapacitou 10 l								
4	M	R03	Krytokořenné sazenice keřů 40 - 60 cm	kus	1 997,000	65,00	129 805,00	
VV "Trnka obecná" 514 514,000 VV "Hloh jednosemenný" 268 268,000 VV "Bez černý" 190 190,000 VV "Líska obecná" 263 263,000 VV "Růže šípková" 458 458,000 VV "Ptačí zob obecný" 88 88,000 VV "Svídá krvavá" 128 128,000 VV "Zimolez obecný" 88 88,000 VV Součet 1 997,000								
5	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	1 772,000	20,00	35 440,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102111 P Poznámka k položce: - včetně zalití 20 l vody při výsadbě dřevin - včetně vytváření závlahové mísy s min. kapacitou 10 l								
6	M	R02	Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 cm	kus	1 772,000	125,00	221 500,00	
VV "Dub zimní" 164 164,000 VV "Lípa srdčitá" 46 46,000 VV "Lípa velkolistá" 106 106,000 VV "Javor mléč" 145 145,000 VV "Javor babyka" 262 262,000 VV "Habr obecný" 261 261,000 VV "Třešeň ptačí" 208 208,000 VV "Hrušeň polníčka" 187 187,000 VV "Jeřáb ptačí" 187 187,000 VV "Jabloň lesní" 206 206,000 VV Součet 1 772,000								
7	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184102112								
8	M	R14	Vysokokmen 180-220 cm	kus	16,000	850,00	13 600,00	
VV "švetska domácí (Prunus domestica Durancie)" 16 16,000								
9	K	184215112	Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	1 772,000	30,00	53 160,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215112 VV "Ukotvení stromů - poloodrostků" 1772 1 772,000								
10	M	R15	úvazek s dutinkou (80 cm na strom)	bm	1 417,600	12,00	17 011,20	
VV 1772*0,8 1 417,600								
11	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	1 772,000	120,00	212 640,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	16,000	100,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215132 P Poznámka k položce: - včetně 2x3 ks příčníků dl. 0,3 m pro každý strom VV "Vysokokmeny" 16 16,000								
13	M	R16	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m	bm	38,400	120,00	4 608,00	
VV 16*2,4 38,400								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	48,000	120,00	5 760,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		16*3		48,000			
27	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	16,000	30,00	480,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184215412					
	VV		"Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin - 16 ks ovocných stromů" 16		16,000			
15	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	16,000	100,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813121					
	P		Poznámka k položce: V ceně započteno pletivo výšky 160 cm s oky průměru do 5 cm					
	VV		"Vysokokmeny" 16		16,000			
16	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	19,970	1 000,00	19 970,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133					
	VV		"Keře - sazenice" 1997/100		19,970			
17	M	R05	repelent proti okusu zvěří	kg	9,885	75,00	741,38	
	VV		"Aplikace 5 kg/1000 sazenic" 5*1977/1000		9,885			
18	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	17,720	1 000,00	17 720,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134					
	VV		"Stromy - poloodrostky" 1772/100		17,720			
19	M	R04	repelent proti okusu zvěří	kg	8,860	75,00	664,50	
	VV		"Aplikace 5 kg/1000 sazenic" 5*1772/1000		8,860			
20	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	967,680	30,00	29 030,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911431					
	VV		"Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1772		637,920			
	VV		"Keře - sazenice" 0,4*0,4*1997		319,520			
	VV		"Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*16		10,240			
	VV		Součet		967,680			
21	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	148,055	650,00	96 235,75	CS ÚRS 2022 02
	VV		967,68 * 0,153 " Přepočtené koeficientem množství		148,055			
22	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	55,730	150,00	8 359,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
	VV		"Dovoz vody z obecního rybníku" 55,73		55,730			
23	K	185851129	Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	55,730	25,00	1 393,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
	VV		55,73		55,730			
24	K	R06	Aplikace přírodního minerálního hnojiva v množství přes 1 do 2 kg k jedné sazenici	kus	3 785,000	0,50	1 892,50	
	VV		"Stromy - poloodrostky + vysokokmeny- 2 kg" 1772+16		1 788,000			
	VV		"Keře - sazenice- 1 kg" 1997		1 997,000			
	VV		Součet		3 785,000			
25	M	R07	hnojivo pro výsadby	kg	5 573,000	10,00	55 730,00	
	P		Poznámka k položce: Specifikace v technické zprávě D+M					
	VV		"Stromy - poloodrostky + vysokokmeny - 2 kg" (1772+16)*2		3 576,000			
	VV		"Keře - sazenice - 1 kg" 1997*1		1 997,000			
	VV		Součet		5 573,000			
	D	998	Přesun hmot				22 448,30	
26	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	64,138	350,00	22 448,30	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-03 - Následná péče

Soupis:

210030-04-03-01 - Následná péče - 1. rok

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ:

STROMMY COMPAN'

DIČ: CZ01919652

Projektant:

Geocart CZ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

346 217,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	346 217,85	21,00%	72 705,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

418 923,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-03 - Následná péče

Soupis:

210030-04-03-01 - Následná péče - 1. rok

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

346 217,85

HSV - Práce a dodávky HSV

346 217,85

1 - Zemní práce

339 659,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 500,00

998 - Přesun hmot

4 058,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-03 - Následná péče

Soupis:

210030-04-03-01 - Následná péče - 1. rok

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

346 217,85

D HSV Práce a dodávky HSV 346 217,85

D 1 Zemní práce 339 659,25

1	K	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	39,940	500,00	19 970,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---------	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813133

VV "Keře - sazenice - 2x ročně" 1997/100*2 39,940

2	M	R05	repelent proti okusu zvěří	kg	19,970	75,00	1 497,75	
---	---	-----	----------------------------	----	--------	-------	----------	--

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1997/1000*2 19,970

3	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	35,440	500,00	17 720,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	---------	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134

VV "Stromy - poloodrostky - 2x ročně" 1772/100*2 35,440

4	M	R04	repelent proti okusu zvěří	kg	17,720	75,00	1 329,00	
---	---	-----	----------------------------	----	--------	-------	----------	--

VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1772/1000*2 17,720

5	K	184851613	Strojní ožínání sazenic v pružích sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	2,896	15 000,00	43 440,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613

VV "Kosení 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na místě" 14480*2/10000 2,896

6	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	967,680	30,00	29 030,40	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1772 637,920

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1997 319,520

VV "Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*16 10,240

VV Součet 967,680

7	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	48,384	650,00	31 449,60	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	-------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1772*0,05 31,896

VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1997*0,05 15,976

VV "Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*16*0,05 0,512

VV Součet 48,384

8	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	557,300	150,00	83 595,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311

VV "Zalítí 10x za 1. rok" 357,600

VV "Stromy 20 l" 1788*0,02*10 199,700

VV "keře 10l" 1997*0,01*10 557,300

VV Součet 557,300

9	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	557,300	150,00	83 595,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121

VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 55,73*10 557,300

10	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	557,300	25,00	13 932,50	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129

VV 55,73*10 557,300

11	K	R09	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	kus	188,000	10,00	1 880,00	
----	---	-----	--	-----	---------	-------	----------	--

P Poznámka k položce:

Položka vychází z položky č. 184102111.

VV "Předpoklad úhynu 5%" (1772+1997)*0,05 188,450

VV Součet 188,450

VV 188 188,000

VV Součet 188,000

12	M	R08	Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 cm	kus	188,000	65,00	12 220,00	
----	---	-----	--	-----	---------	-------	-----------	--

VV 188 188,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 500,00

13	K	R10	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu dřevin, oprava úvazků 4x ročně	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
----	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	--

D 998 Přesun hmot 4 058,60

14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	11,596	350,00	4 058,60	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-03 - Následná péče

Soupis:

210030-04-03-02 - Následná péče - 2. rok

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

STROMMY COMPAN'

DIČ: CZ01919652

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

312 493,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	312 493,35	21,00%	65 623,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

378 116,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-03 - Následná péče

Soupis:

210030-04-03-02 - Následná péče - 2. rok

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

312 493,35

HSV - Práce a dodávky HSV

312 493,35

1 - Zemní práce

303 434,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 000,00

998 - Přesun hmot

4 058,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov
 Objekt: 210030-04-03 - Následná péče
 Soupis: **210030-04-03-02 - Následná péče - 2. rok**

Místo: k.ú. Ves Touškov
 Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň
 Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Datum: 24. 5. 2023
 Projektant: Geocart CZ a.s.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								312 493,35
D	HSV		Práce a dodávky HSV					312 493,35
D	1		Zemní práce					303 434,75
1	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	75,380	500,00	37 690,00	CS ÚRS 2022 02
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134 VV "Keře - sazenice - 2x ročně" 1997/100*2 39,940 VV "Stromy - poloodrostky - 2x ročně" 1772/100*2 35,440 VV Součet 75,380</small>					
2	M	R04	<i>repelent proti okusu zvěří</i>	kg	37,690	75,00	2 826,75	
			<small>VV "Applikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1997/1000*2 19,970 VV "Applikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1772/1000*2 17,720 VV Součet 37,690</small>					
3	K	184851613	Strojní ožínání sazenic v pružích sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	2,896	15 000,00	43 440,00	CS ÚRS 2022 02
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613 VV "Kosení 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na místě" 14480*2/10000 2,896</small>					
4	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	967,680	30,00	29 030,40	CS ÚRS 2022 02
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421 VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1772 637,920 VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1997 319,520 VV "Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*16 10,240 VV Součet 967,680</small>					
5	M	10391100	<i>kúra mulčovací VL</i>	m3	48,384	650,00	31 449,60	CS ÚRS 2022 02
			<small>VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1772*0,05 31,896 VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1997*0,05 15,976 VV "Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*16*0,05 0,512 VV Součet 48,384</small>					
6	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	445,840	150,00	66 876,00	CS ÚRS 2022 02
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311 VV "Zaliti 8x za 2. rok" 286,080 VV "Stromy 20 l" 1788*0,02*8 159,760 VV "keře 10l" 1997*0,01*8 445,840 VV Součet 445,840</small>					
7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	445,840	150,00	66 876,00	CS ÚRS 2022 02
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121 VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 55,73*8 445,840</small>					
8	K	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	445,840	25,00	11 146,00	CS ÚRS 2022 02
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129 VV 55,73*8 445,840</small>					
9	K	R09	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	kus	188,000	10,00	1 880,00	
			<small>P <i>Poznámka k položce:</i> Položka vychází z položky č. 184102111. VV "Předpoklad úhynu 5%" (1772+1997)*0,05 188,450 VV Součet 188,450 VV 188 188,000 VV Součet 188,000</small>					
10	M	R08	<i>Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 cm</i>	kus	188,000	65,00	12 220,00	
			<small>VV 188 188,000</small>					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					5 000,00
11	K	R10	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu dřevin, oprava úvazků 4x ročně	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	998		Přesun hmot					4 058,60
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	11,596	350,00	4 058,60	CS ÚRS 2022 02
			<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311</small>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-03 - Následná péče

Soupis:

210030-04-03-03 - Následná péče - 3. rok

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ:

STROMMY COMPAN

DIČ: CZ01919652

Projektant:

Geocart CZ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

281 268,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	281 268,85	21,00%	59 066,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

340 335,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-03 - Následná péče

Soupis:

210030-04-03-03 - Následná péče - 3. rok

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

281 268,85

HSV - Práce a dodávky HSV

281 268,85

1 - Zemní práce

267 210,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 000,00

998 - Přesun hmot

4 058,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-03 - Následná péče

Soupis:

210030-04-03-03 - Následná péče - 3. rok

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

281 268,85

D	HSV		Práce a dodávky HSV				281 268,85	
D	1		Zemní práce				267 210,25	
1	K	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	75,380	500,00	37 690,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813134					
			VV "Keře - sazenice - 2x ročně" 1997/100*2			39,940		
			VV "Stromy - poloodrostky - 2x ročně" 1772/100*2			35,440		
			VV Součet			75,380		
2	M	R04	repelent proti okusu zvěří	kg	37,690	75,00	2 826,75	
			VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1997/1000*2			19,970		
			VV "Aplikace 5 kg/1000 sazenic - 2x ročně" 5*1772/1000*2			17,720		
			VV Součet			37,690		
3	K	184851613	Strojní ožínání sazenic v pruzích sklon do 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	2,896	15 000,00	43 440,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184851613					
			VV "Kosení 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na místě" 14480*2/10000			2,896		
4	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kúrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	967,680	30,00	29 030,40	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184911421					
			VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1772*0,05			637,920		
			VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1997			319,520		
			VV "Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*16			10,240		
			VV Součet			967,680		
5	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	48,384	650,00	31 449,60	CS ÚRS 2022 02
			VV "Stromy - poloodrostky" 0,6*0,6*1772*0,05			31,896		
			VV "Keře - sazenice" 0,4*0,4*1997*0,05			15,976		
			VV "Stromy - vysokokmeny" 0,8*0,8*16*0,05			0,512		
			VV Součet			48,384		
6	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	334,380	150,00	50 157,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804311					
			VV "Zaliti 6x za 3. rok"					
			VV "Stromy 20 l" 1788*0,02*6			214,560		
			VV "keře 10l" 1997*0,01*6			119,820		
			VV Součet			334,380		
7	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	334,380	150,00	50 157,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851121					
			VV "Dovoz vody z obecního rybníku" 55,73*6			334,380		
8	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	334,380	25,00	8 359,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185851129					
			VV 55,73*6			334,380		
9	K	R09	Doplnění úhynu sazenic všech kategorií a druhů	kus	188,000	10,00	1 880,00	
			P <i>Poznámka k položce:</i>					
			Položka vychází z položky č. 184102111.					
			VV "Předpoklad úhynu 5%" (1772+1997)*0,05			188,450		
			VV Součet			188,450		
			VV 188			188,000		
			VV Součet			188,000		
10	M	R08	Krytokořenné poloodrostky listnatých dřevin, 81 - 120 cm	kus	188,000	65,00	12 220,00	
			VV 188			188,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				10 000,00	
11	K	R10	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu dřevin, oprava úvazků 4x ročně	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	998		Přesun hmot				4 058,60	
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	11,596	350,00	4 058,60	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-04 - VRN

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ:

DIČ:

STROMMY COMPAN

CZ01919652

Projektant:

Geocart CZ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				15 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	15 000,00	21,00%	3 150,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		18 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-04 - VRN

Místo:

k.ú. Ves Touškov

Datum:

24. 5. 2023

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant:

Geocart CZ a.s.

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Objekt:

210030-04-04 - VRN

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant: Geocart CZ a.s.

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 000,00

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				15 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
1	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011314000					
		VV	1		1,000			
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000					
		VV	"Vytyčení hranic parcely p. č. 2281, k.ú. Ves Touškov a 138 bodů dle výkresu C.4. Vytyčovací situace" 1		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000					
		VV	"Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby" 1		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000					
5	K	R12	Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
		Poznámka k položce:						
		Zhotovení a instalace informačního billboardu na sloupku dle podmínek dotačního titulu.						
		Nejpozději do 1 měsíce od převzetí staveniště osazení na místě realizace (dočasná publicita) a osazení na sloupku po dokončení stavby (stálá publicita).						
		VV	1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00	
6	K	R11	Zařízení staveniště včetně jeho označení a zrušení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 210030-04
Stavba: Stavba větrolamu TEO 5 v k.ú. Ves Touškov

Datum: 24. 5. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
210030-04-01	Příprava staveniště		
Rýhy			59,500
	"Hloubení rýhy pro uložení zemního pásu oplocení - hloubka 0,6 m" 20*0,85*0,35*10		59,500
Rýhy	Součet		59,500
Použití figury:			
132251101		m3	59,500
174151101		m3	59,500

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 3 Podmínky povinné publicity NPO

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

1. Podmínky pro použití log Evropské unie

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřipustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

1.1 Logo Evropské unie

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

1.2 Logo Národního plánu obnovy

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Povinné nástroje publicity

1. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
2. Dočasný billboard
3. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- a. název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu),
- b. hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 1 (dle záměru))
- c. logo a heslo EU
- d. logo NPO

Záměr	Text hlavního cíle operace
a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu	Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny	Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Tab. č. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

Variantně: U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3.

Variantně: U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt): Zhotovitel umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a logem NPO. Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou s logem EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým technickým provedením toto trvalé ponechání umožňuje).

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 2.

Nástroj	Fáze rozpracovanosti projektu	Termín splnění publicity
Projekty do 1 000 000 EUR		
Informační deska nebo plakát	V průběhu výsadby zeleně i po ukončení výsadby zeleně	Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění)
Projekty nad 1 000 000 EUR		

Dočasný billboard	V průběhu výsadby zeleně	Do 1 měsíce od předání staveniště
Stálá pamětní deska nebo stálý billboard	Po ukončení výsadby zeleně	Do 3 měsíců od ukončení výsadby zeleně

Tab. č. 2: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

2.2 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,
- b. Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachován.

2.3 Povinná publicita v průběhu výsadby zeleně

2.3.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt) nepřesáhne 1 000 000 EUR (přepočteno dle kurzu ECB ke dni zadávání veřejné zakázky s přihlédnutím k odhadnuté vysoutěžené ceně). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od předání staveniště.
- e. Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení výsadby zeleně.

2.3.2 Dočasný billboard

- a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace na projekt jako celek) přesáhne 1 000 000 EUR (tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele).
- b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2100x2200 mm. Po ukončení výsadby zeleně je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- d. Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

2.4 Povinná publicita po ukončení výsadby zeleně

2.4.1 Informační deska nebo plakát

Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během výsadby zeleně, jsou umístěny trvale.

2.4.2 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

Č.j. objednatele: SPU 293198/2023/Kal
UID objednatele: spudms00000013822226
Č.j. zhotovitele:

U projektů s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukončení výsadby zeleně používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení výsadby zeleně.

Stálá pamětní deska

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- c. může být orientována na výšku nebo na šířku,
- d. poměr velikostí písma musí být zachován.

Stálý billboard

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- c. poměr velikostí písma musí být zachován.

3. Další informace a doporučení

Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.



STROMMY COMPANY, s.r.o.

PLNÁ MOC

Níže podepsaná
obchodní korporace

STROMMY COMPANY, s.r.o.

IČ: 019 19 652

se sídlem Andělská Hora č.p. 143, PSČ 793 31

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 56915

zastoupená Ing. Radimem Macháčem, jednatelem

jako zmocnitel uděluje tímto **plnou moc**

zmocněnci Ing. Pavlu Bláhovi,  bytem 

k tomu, aby nás zastupoval ve věci výběrových řízení na veřejné zakázky a u zakázek soukromých investorů, a to v plném rozsahu a bez omezení, kdy toto zmocnění zahrnuje podpis a podání nabídky, podpis a podání doplnění nabídky, podávání žádosti o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám a k podmínkám zakázek soukromých investorů, podpis smlouvy o dílo, včetně podpisu případných dodatků, předávacích protokolů, zastupování společnosti při jednání s investorem či zadavatelem veřejné zakázky, při otevírání obálek a v dalším jednání s tím souvisejícím, jakož i ke všem právním jednáním s tím spojených.

Zmocněnec není oprávněn udělit zmocnění další osobě.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.


Obě strany s plnou mocí souhlasí a berou ji na vědomí, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Brně dne 02.01.2019


STROMMY COMPANY, s.r.o.
Ing. Radim Macháč, jednatel

Toto zmocnění přijímám.

V Brně dne 02.01.2019


STROMMY COMPANY, s.r.o.
Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Brno 2

Poř.č.: 60200-0637-0989

Vlastnoručně podepsal: Radim Macháč

Datum a místo narození: [REDACTED]

Adresa pobytu: [REDACTED]

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: [REDACTED]
Občanský průkaz

Brno 2 dne 14.03.2019
Pospíšilová Hana



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Brno 2

Poř.č.: 60200-0637-0987

Vlastnoručně podepsal: Pavel Rláha

Datum a místo narození: [REDACTED]

Adresa pobytu: [REDACTED]

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: [REDACTED]
Občanský průkaz

Brno 2 dne 14.03.2019
Pospíšilová Hana

