

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 19. 1. 2023 pod č.j. objednatele 30-2023-520202

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech, které nemají
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Jana Ďásková, referentka Pobočky
Havlíčkův Brod
+420 727957247
vysočina.kraj@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
CZ01312774 není plátcem DPH
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HB Golf s.r.o.
Sídlo: Olešná 32, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený: Milanem Kolářem, MBA; jednatelem
společnosti
tel./fax: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
ID DS: aze9vq9
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
tel./fax: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 276333148/0300
IČO: 275 13 688
DIČ: CZ27513688 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 23499.
(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 19. 1. 2023 na zhotovení stavby „**Vodní nádrž VNK1 v k. ú. Barovice**“

Čl. I

1. Zhotovitel předložil dne 8. 8. 2023 žádost o nepodstatnou změnu hodnoty závazku, která spočívá ve změně měrných jednotek u položek pro manipulaci se zeminou. Tuto změnu vyvolala jednání v rámci kontrolních dnů stavby. Z důvodu této změny se odpadá odvozová vzdálenost a vyvstává nutnost zrekultivovat a upravit pozemky po uložení přebytečné zeminy.
2. Dále zhotovitel požádal o posun termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v během jarních měsíců a před termínem dokončení díla. Nový termín je tímto dodatkem stanoven na 31.8.2023.

Čl. II

1. Tímto dodatkem se stanoví cena víceprací následovně:
Cena víceprací bez DPH: **117 558,80 Kč**
Cena méněprací bez DPH: **117 558,80 Kč**
(rozpočet víceprací a méněprací dle přílohy tohoto dodatku).
2. Celková cena díle dle článku Čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo, **je beze změny.**
Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí: **2 936 772,00 Kč**
DPH 21 % činí **616 722,12 Kč**
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **3 553 494,12Kč**

Čl. III

1. Tímto dodatkem se mění termín v Čl. V. Doba plnění, odst. 1. smlouvy o dílo takto:
Původní znění odst. 1, Čl. V Doba plnění:
1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15. 8. 2023**
Nové znění odst. 1, Čl. V Doba plnění:
2. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31. 8. 2023**
2. Zároveň se tímto dodatkem mění termín v Čl. V. Doba plnění, odst. 4 bod c. smlouvy o dílo takto:
Původní znění odst. 4.c., Čl. V Doba plnění
c. Termín dokončení stavebních prací: **15. 8. 2023**
Nové znění odst. 4.c., Čl. V Doba plnění
c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 8. 2023**

Čl. IV

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí dodatku tvoří přílohy – týdenní harmonogram, rozpočet víceprací a méněprací.

4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 14. 8. 2023

V Olešné dne 11. 8. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

Milan Kolář, MBA
jednatel společnosti
HB Golf s.r.o.

Za správnost: Jana Ďásková

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - MĚNĚPRÁCE

Kód: 021-Barovice
Stavba: Vodní nádrž VNK1

KSO:
Místo: Barovice

CC-CZ:
Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			117 558,80
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	117 558,80	24 687,35
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	142 246,15
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 021-Barovice

Stavba: Vodní nádrž VNK1

Místo: **Barovice**

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		117 558,80	142 246,15	
021-Bar-01	SO-01 Vodní nádrž VNK1	50 355,20	60 929,79	STA
021-Bar-02	SO-02 Zemní nehomogenní hráz	51 123,60	61 859,56	STA
021-Bar-03	SO-03 Spodní výpust	0,00	0,00	STA
021-Bar-04	SO-04 Bezpečnostní přeliv	0,00	0,00	STA
021-Bar-05	SO-05 Napouštěcí objekt	0,00	0,00	STA
021-Bar-06	SO-06 Průtočná vodní tůň	16 080,00	19 456,80	STA
021-Bar-00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-01 - SO-01 Vodní nádrž VNK1

KSO:

Místo: Barovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 355,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 355,20	21,00%	10 574,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 929,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-01 - SO-01 Vodní nádrž VNK1

Místo:

Barovice

Datum:

04.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 355,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				50 355,20	
D	1		Zemní práce				50 355,20	
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	0,000	14,69	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151125					
		VV	"dle kublistu"1080/0,3			0,000		
2	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	0,000	53,05	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151106					
		VV	"dle kublistu _ předpoklad 70% objemu"1970*0,7			0,000		
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,000	101,16	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251105					
		VV	"dle kublistu _ předpoklad 30% objemu"1970*0,3			0,000		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				50 355,20	
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,000	35,37	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
		VV	"na mezideponii"1970			0,000		
		VV	"z mezideponie do násypů hráze"500+900			0,000		
		VV	"navýšení terénu mezi VT a skluzem BP"150			0,000		
		VV	"rozprostření zeminy v okolí zatrávněného průlehu"100			0,000		
		VV	Součet			0,000		
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	320,000	157,36	50 355,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112					
		VV	"odvoz přebytku z těžby v zátopě"1970-500-900-150-100			320,000		
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000	40,69	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111					
		VV	"zmezideponie"1970-1650			0,000		
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00	
7	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	0,000	67,59	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101					
		VV	"navýšení terénu mezi VT a skluzem BP - dle kublistu"150			0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"navýšení terénu v okolí nádrže - dle kublistu"100		0,000			
	VV		"uložení přebytku-odvoz"320		0,000			
	VV		Součet		0,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
8	K	181351115	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	0,000	20,61	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351115					
	VV		"navýšení humusového horizontu v tl. min 0,3m"780/0,3		0,000			
9	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	0,000	7,25	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451122					
	VV		"Ohumusování a rekultivace ploch v okolí nádrže včetně ohumusování hráze a břehů"(1080-780)/0,2		0,000			
10	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,000	92,92	0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1500*0,025		0,000			
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	19,33	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
	VV		"dno zátopy nádrže"1280		0,000			
	VV		"povrch násypů mezi korytem a skluzem od BP"210		0,000			
	VV		"okolí břehů nádrže v pásu 5m"125*5,0		0,000			
	VV		Součet		0,000			
12	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	0,000	62,64	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
	VV		"svahy břehů nádrže"(2300-1280)*1,05		0,000			
13	K	182351133	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	0,000	40,84	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351133					
	VV		"Ohumusování a rekultivace ploch v okolí nádrže včetně ohumusování hráze a břehů"(1080-780)/0,2		0,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00	
14	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	0,000	218,05	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/810391811					
	VV		"potrubí stávajícího drenážního systému DN250, 300"130		0,000			
15	K	R96-001-1	Odstranění stávajícího drenážního systému - drenážní péra	soubor	0,000	11 239,74	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: položka zahrnuje veškeré práce spojené s odstraněním drenážních per v celém prostoru zakládání hráze a v prostoru zátopy navrhované nádrže položka zahrnuje rovněž nakládání, dopravu vybouraného materiálu s uložením na řízenou skládku odpadů, zákonnou likvidaci odpadu, včetně poplatků</i>					
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00	
16	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	284,58	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
17	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,000	131,88	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512					
18	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	0,000	12,74	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519					
	VV		41,6 * 9 " Přepočtené koeficientem množství		0,000			
19	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	1 168,36	0,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013602					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-02 - SO-02 Zemní nehomogenní hráz

KSO:

Místo: Barovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 123,60

DPH základní
snížená

Základ daně

51 123,60

Sazba daně

21,00%

Výše daně

10 735,96

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

61 859,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-02 - SO-02 Zemní nehomogenní hráz

Místo:

Barovice

Datum:

04.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

51 123,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 123,60	
D	1		Zemní práce				51 123,60	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00	
1	K	R11001-11	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby	objekt	0,000	11 065,60	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: bude zajištěno převedení vody a čerpání v rámci zájmového prostoru stavebního objektu po celou dobu jeho výstavby čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou realizaci prvků stavby</i>					
			<i>převedení vody přes základovou spáru hráze čerpání vody</i>					
	VV		1		0,000			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00	
2	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,000	65,07	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151105					
	VV		"výkopy zákl.spáry hráze - dle kub.listu 70%"330*0,7		0,000			
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,000	99,59	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251105					
	VV		"výkopy zákl.spáry hráze - dle kub.listu 30%"330*0,3		0,000			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				51 123,60	
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,000	34,82	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
	VV		"50% materiálu na mezideponii k výběru vhodné zeminy"330*0,5		0,000			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	330,000	154,92	51 123,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112					
	VV		"odvoz přebytku na trvalou deponii"330		330,000			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,000	40,06	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111					
	VV		"z mezideponie"165		0,000			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
7	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	0,000	83,36	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171103201					
		VV	"násypy těsnícího jádra hráze - dle kub.listu"500		0,000			
		VV	"násypy stabilizační části hráze - dle kub.listu"900		0,000			
		VV	Součet		0,000			
8	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	0,000	66,54	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101					
		VV	"uložení přebytku zeminy"330		0,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
9	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	5,45	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121					
		VV	"koruna hráze"70*3,0		0,000			
10	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	0,000	9,22	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122					
		VV	400*1,05		0,000			
11	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,000	91,47	0,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	(210+420)*0,025		0,000			
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	19,03	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
		VV	"základová spára hráze"1020		0,000			
		VV	"koruna hráze"70*3,		0,000			
		VV	Součet		0,000			
13	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	0,000	53,26	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101					
		VV	"návodní a vzdušní líc hráze"(1020-210)*1,05		0,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				0,00	
14	K	457531111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm	m3	0,000	973,76	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457531111					
		VV	"patní dren-filtr fr.8-16mm"(16,0+13,0)*1,0+(13,0+16,0)*1,25		0,000			
15	K	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	0,000	818,85	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457531112					
		VV	"podsyp pod opev.náv.líce fr.16-32 a 32-63mm, celk.tl. 0,25 m^42*7,4*0,25+18*7,4*0,25		0,000			
16	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m	m2	0,000	41,75	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457971121					
		VV	(16+13)*3,3		0,000			
17	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	0,000	24,86	0,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	(16+13)*3,3*1,1		0,000			
	D	46	Zpevněné plochy				0,00	
18	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	0,000	1 748,52	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512161					
		VV	"patka opevnění náv.líce"0,6*50,0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
19	K	462512169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu	m2	0,000	103,28	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512169 1,0*50,0		0,000			
20	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklynováním spár a dutin úlomky kamene	m3	0,000	2 301,62	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111 "opevnění náv.líce před BP"18*7,4*0,4		0,000			
21	K	464511122	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	0,000	1 320,48	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/464511122 "opevnění náv.líce"42*7,4*0,3		0,000			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000	141,64	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111 "zahutněný štěrk na koruně hráze"170		0,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	87	Potrubicí z trub plastických a skleněných				0,00	
23	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	0,000	8,26	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871228111 "patní drén"25,5+28		0,000			
24	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	0,000	40,79	0,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	25,5+28		0,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	99	Přesuny hmot a sutí				0,00	
25	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	243,44	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-03 - SO-03 Spodní výpust

KSO:

Místo: Barovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-03 - SO-03 Spodní výpust

Místo:

Barovice

Datum:

04.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00	
1	K	R11001-1	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby	objekt	0,000	11 999,99	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: bude zajištěno převedení vody a čerpání v rámci zájmového prostoru stavebního objektu po celou dobu jeho výstavby čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou realizaci prvků stavby</i>					
	VV		1		0,000			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00	
2	K	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	0,000	119,20	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153100					
	VV		"pro vyústění do toku a opevnění v korytě toku"20*1,1*0,5		0,000			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				0,00	
3	K	132151253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	0,000	252,80	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151253					
	VV		"pro uložení potrubí od výpusti"8,0*1,5*3,0+14*0,5*3,0		0,000			
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				0,00	
4	K	153191121	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zařízení	m3	0,000	689,63	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153191121					
	VV		"zatěsnění dvojité dlužové stěny - jílová výplň"0,325		0,000			
5	M	R15-001	Jílovitá zemina - těsnící výplň dvojité dlužové stěny požeráku - dodávka materiálu	m3	0,000	800,00	0,00	
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				0,00	
6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,000	37,76	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
	VV		"výkopy pro základy a potrubí _ na mezideponii a zpět do zásypů a násypů v rámci stavby"(57+11)*2		0,000			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00	
7	K	172103103	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zeminých a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se zhutněním do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m	m3	0,000	105,60	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/172103103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"uložení zeminy v rámci stavby do hutněných násypů"57+11		0,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	20,64	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
	VV		"základová spára objektu"22*3,0		0,000			
9	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	0,000	66,88	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
	VV		20*1,1		0,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
	D	32	Konstrukce přehrad a opěrné zdi				0,00	
10	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	0,000	5 312,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116					
	VV		"základ požeráku a křídla"7,3*0,6		0,000			
	VV		"zavazovací křídla"(2*2,25*0,3)		0,000			
	VV		"protiprúsakové žebro"0,89*2,2		0,000			
	VV		"čelo výusti potrubí"0,85*1,0		0,000			
	VV		Součet		0,000			
11	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	0,000	1 232,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010					
	VV		"základ požeráku a křídla"(14,4*0,6+7,1*0,6)		0,000			
	VV		"zavazovací křídla"(4*2,25)		0,000			
	VV		"protiprúsakové žebro"(2*0,89+2*3,6)		0,000			
	VV		"čelo výusti potrubí"(2*0,8+2*1,8*1,0)		0,000			
	VV		Součet		0,000			
12	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	0,000	366,40	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010					
	VV		"základ požeráku a křídla"(14,4*0,6+7,1*0,6)		0,000			
	VV		"zavazovací křídla"(4*2,25)		0,000			
	VV		"protiprúsakové žebro"(2*0,89+2*3,6)		0,000			
	VV		"čelo výusti potrubí"(2*0,8+2*1,8*1,0)		0,000			
	VV		Součet		0,000			
13	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000	56 159,96	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111					
	VV		"pruty pro ukotvení potrubí"(13*1,5+13*1,0)*1,1*0,0004		0,000			
14	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,000	58 880,01	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211					
	VV		"základ požeráku a křídla"(2*7,3+14,0*0,50)*1,1*0,008		0,000			
	VV		"zavazovací křídla"(4*2,25)*1,1*0,008		0,000			
	VV		"protiprúsakové žebro"(2*0,89+2*3,6)*1,1*0,008		0,000			
	VV		"čelo výusti potrubí"(2*0,8+2*1,8*1,0)*1,1*0,008		0,000			
	VV		"podkladní beton pod základem požeráku"(2*13,2)*1,1*0,008		0,000			
	VV		"obetonování potrubí"2,75*20*1,1*0,008		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,000			
15	K	R32001	Prefabrikovaná šachta spodní výpusti H=3,80 m	m	0,000	23 199,98	0,00	
			<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje kompletní náklady na výrobu a osazení prefabrikátu šachty výpusti</i>					
	P		<i>konstrukce z vodostavebního betonu s ocelovou výztuží dodávka vč. MTŽ, dopravy na staveništi, vykládky a osazení na místo, ukotvení k základovému bloku včetně ocelových drážek pro dlže a česl.mříže včetně česlicových mříží - dle PD včetně poklopu, uchycení poklopu na požerák, madla, pantů, uzamčení poklopu metalizace, (PKO ocel,prvků dle projektu) včetně napojeného plast.potrubi DN400 pro odpovídající navázání odtokového PP korug. potrubí odtoku</i>					
			<i>bude doložena certifikace otevřeného prefa požeráku</i>					
			<i>položka zahrnuje cenu za dopravu požeráku od výrobce na stavbu</i>					
	VV		"výška prefabrikátu"3,8		0,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				0,00	
16	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	0,000	3 512,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311171					
	VV		"pod schody z kamene"7,5*1,0*0,2		0,000			
	VV		"pod základem požeráku (plocha x tl.)"13,2*0,2		0,000			
	VV		"pod odpadním potrubím (plocha x tl.)"20,3*1,3*0,2		0,000			
	VV		"pod protiprúsakovým žebrem (plocha x tl.)" 3,1*0,2		0,000			
	VV		"pod čelem výusti potrubí (plocha x tl.)"1,4*0,9*0,2		0,000			
	VV		Součet		0,000			
17	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,000	381,60	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452351101					
	VV		"pod schody z kamene"2*7,5*0,2+2*1,0*0,2		0,000			
	VV		"pod základem požeráku (délka x h)"16,1*0,2		0,000			
	VV		"pod odpadním potrubím (délka x h)"2*20,3*0,2		0,000			
	VV		"pod protiprúsakovým žebrem (délka x h)" 7,8*0,2		0,000			
	VV		"pod čelem výusti potrubí (délka x h)"(2*1,4+2*0,9)*0,2		0,000			
	VV		Součet		0,000			
18	K	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	0,000	888,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457531112					
	VV		"podsyp opevnění náv.lice u objektu (plocha x tl.)"50*0,2		0,000			
	VV		"podsyp opevnění mezi křídly požeráku (plocha x tl.)"2,7*0,2		0,000			
	VV		Součet		0,000			
	D	46	Zpevněné plochy				0,00	
19	K	463211143	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	0,000	2 512,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211143					
	VV		"zajišťovací práh spadiště na odtoku pod výustí"3,5*0,8*0,6		0,000			
20	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	0,000	2 359,99	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211152					
	VV		"patka opevnění návodního líce u objektu (pl.řezu x dl)"2*0,6*5,5		0,000			
	VV		"opevnění náv.lice u objektu (včetně vytvarování schodů do betonu) (plocha x tl.)"50*0,4		0,000			
	VV		"opevnění pod výustí potrubí kam.rovnaninou (plocha x tl.)"20*1,1*0,4		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"podesta k požeráku"1,0		0,000			
	VV		"opevnění před požerákem kam.rovnaninou (plocha x tl.)"2,7*0,4		0,000			
	VV		Součet		0,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	87	Potrubi z trub plastických a skleněných				0,00	
21	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	0,000	244,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871390410					
	VV		21		0,000			
22	M	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	0,000	1 424,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"dodávka potrubí (ztratné 3%)"21*1,03		0,000			
23	M	59223730-R	podkladek betonový pod potrubí výpusti 60 x 17 x 15 cm	kus	0,000	200,00	0,00	
	VV		"pro uložení potrubí"11		0,000			
24	K	R87001-1	Uložení beton.podkladků pod potrubí	kus	0,000	80,00	0,00	
	VV		11		0,000			
	D	89	Ostatní konstrukce				0,00	
25	K	321351010-R	profil do bednění na zkosení obetonování potrubí - vložka do bednění obetonování potrubí	m	0,000	96,00	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		včetně odstranění při odbědňování 2*20,3		0,000			
26	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37	m3	0,000	3 456,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623181					
	VV		"obetonování odtokového potrubí"20,3*(0,8*0,825-3,14*0,2*0,2)		0,000			
27	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	0,000	391,20	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899643111					
	VV		20,3*0,9*2		0,000			
28	K	R89001	Nerezový plech tl. 5 mm, 700 x 300 mm	kus	0,000	2 400,00	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		položka zahrnuje dodávku výrobku a jeho ukotvení na stěnu požeráku (nerez šrouby do betonu _ 4 ks) "viz. detail ve výkresové části PD"1		0,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
29	K	931994101	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry pracovní	m	0,000	848,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994101					
	VV		"pracovní spára - požerák-křídla"2*2,0		0,000			
	VV		Součet		0,000			
30	M	56284672	pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí 15x10mm	m	0,000	156,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Těsnící bobtnající profil nerozpustný ve vodě, při styku s vodou bobtná. dvojitě bobtnající profil s nosným dutým jádrem 4*1,1		0,000			
31	K	931994105	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní	m	0,000	476,80	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994105					
	VV		"mezi obetonování a žebro"3,3		0,000			
32	M	56284620	pás těsnící PVC do pracovních spár betonových konstrukcí vnitřní š 150mm	m	0,000	152,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		3,3*1,1		0,000			
33	K	931994110-R	Těsnící profil - gumový těsnící pás (L-profil) _ D+ MTŽ	m	0,000	176,00	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		včetně uchycení, včetně lepení a vrutů s ocelovou podložkou "celková délka"2,6		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	0,000	2 912,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/934956124					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	vč.impregnace "hradící dlužová stěna v požeráku"2,5*0,85*2+2,4*0,87		0,000			
35	M	R95003	Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodávka, osazení do kamenného obkladu (vrtání, chem kotva), geod.měření	kus	0,000	1 200,00	0,00	
		VV	1		0,000			
36	M	R950022	Měrná lať výroba, dodávka, osazení	m	0,000	2 000,00	0,00	
		P	Poznámka k položce:					
		VV	měrná lať v délce 1,0 m s vyznačením Mz a Mmax lať osazená na boční stěnu požeráku 1,0		0,000			
37	M	13010812	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65	t	0,000	47 999,97	0,00	CS ÚRS 2022 02
		P	Poznámka k položce:					
		VV	vč. PKO "ve dně požeráku"3*0,8*0,008*1,1		0,000			
		D 94	Lešení a stavební výtahy				0,00	
38	K	R94001	Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2	m2	0,000	120,00	0,00	
		P	Poznámka k položce:					
		VV	zřízení lešení, dodávka prvků lešení, trvání lešení po dobu realizace objektu rozebrání a odvoz lešení "pro realizaci šachty požeráku, čela výpusti" 4,0*4,0*4		0,000			
		D 99	Přesuny hmot a suti				0,00	
39	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	264,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-04 - SO-04 Bezpečnostní přeliv

KSO:

Místo: Barovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž VNK1

Objekt: **021-Bar-04 - SO-04 Bezpečnostní přeliv**

Místo: Barovice

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00	
1	K	R11001-111	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby	objekt	0,000	3 999,99	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: bude zajištěno převedení vody a čerpání v rámci zájmového prostoru stavebního objektu po celou dobu jeho výstavby čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou realizaci prvků stavby</i>					
			<i>převedení vody v korytě toku čerpání vody</i>					
	VV	1			0,000			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00	
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,000	110,40	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151102					
	VV		"výkopy pro BP, skluz a zaústění do koryta toku-zpětný zásyp"95*0,5		0,000			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				0,00	
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,000	37,76	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
	VV		"z výkopů na mezideponii a zpět do zásypů a násypů v rámci staveniště"2*47,5		0,000			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00	
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	0,000	116,80	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103					
	VV		"výkopy pro BP, skluz a zaústění do koryta toku-zpětný zásyp"95*0,5		0,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
5	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	0,000	66,88	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
	VV		"tvarování BP a skluzu koryto VT pod skluzem"95*1,1		0,000			
D	32		Zdi přehradní a opěrné				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	0,000	5 311,99	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116					
		P	Poznámka k položce: XF3					
		VV	"prahy BP"7,5*0,5*2		0,000			
7	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	0,000	1 232,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010					
		VV	7,5*2*2+1,6*2*2*0,5+1,5*0,5*2*2		0,000			
8	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	0,000	366,40	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010					
		VV	36,2		0,000			
9	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,000	58 880,04	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211					
		VV	(7,5*2+1,4*0,4*2+5,9*0,4*2)*0,008*1,1*2		0,000			
		VV	0,1		0,000			
		VV	Součet		0,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				0,00	
10	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	0,000	3 511,99	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311171					
		VV	"pod dlažbou"(1,6*2+1,5)*2,0*0,2		0,000			
		VV	"pod prahy"6,4*0,9*0,2*2		0,000			
		VV	Součet		0,000			
11	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,000	381,60	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452351101					
		VV	2,0*0,2*2		0,000			
		VV	6,4*0,2*2*2+0,9*0,2*2*2		0,000			
		VV	Součet		0,000			
	D	46	Zpevněné plochy				0,00	
12	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	0,000	1 751,99	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270					
		VV	"skluz od BP"68*1,1*0,4		0,000			
13	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	0,000	156,80	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002					
		VV	"skluz od BP"68*1,1		0,000			
14	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	0,000	2 496,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111					
		VV	"opevnění koryta VT u zaústění skluzu od BP"20*1,1*0,4		0,000			
15	K	465513328	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 300 mm	m2	0,000	1 304,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328					
					0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"koruna BP"(1,6*2+1,5)*2,0		0,000			
	D	99	Staveništní přesun hmot		0,000		0,00	
16	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	0,000	209,60	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998312011		0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-05 - SO-05 Napouštěcí objekt

KSO:

Místo: Barovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-05 - SO-05 Napouštěcí objekt

Místo:

Barovice

Datum:

04.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00	
1	K	R11001-11	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby	objekt	0,000	3 999,94	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: bude zajištěno převedení vody a čerpání v rámci zájmového prostoru stavebního objektu po celou dobu jeho výstavby čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou realizaci prvků stavby</i>					
	VV		1		0,000			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00	
2	K	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	0,000	119,20	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153100					
	VV		"pro založení objektu a opevnění v korytě VT*25*0,5		0,000			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				0,00	
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,000	37,76	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
	VV		"na mezideponii a zpět do násypů"2*12,5		0,000			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00	
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,000	18,24	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201					
	VV		12,5		0,000			
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	118,40	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101					
	VV		"zpětný zásyp, násypy v rámci staveniště"12,5		0,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
6	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	0,000	66,88	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
	VV		25*1,1		0,000			
D	2		Zakládání				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	23		Zakládání - piloty				0,00	
7	K	232211111	Úprava ocelových jehel, pilot nebo zápor pro zaražení nebo zaberanění z válcovaných tyčí o hmotnosti do 15 kg/m	t	0,000	1 199,98	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/232211111 "profily U80*6*2,0*0,009*1,1		0,000			
8	K	232221111	Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotnosti do 15 kg/m, na délku od 0 do 2 m	m	0,000	473,59	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/232221111 6*2,0		0,000			
9	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,000	46 399,67	0,00	CS ÚRS 2022 02
		P	Poznámka k položce:					
		VV	vč. PKO "profily U80*6*2,0*0,009*1,1		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	46		Zpevněné plochy				0,00	
10	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	0,000	2 495,94	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111 "opevnění koryta VT a nátoky v rámci objektu"25*1,1*0,4		0			
					0,000			
11	K	467951220	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m dvojité z kulatiny Ø od 200 do 290 mm	m	0,000	1 815,97	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/467951220 "celá stěna prahu dle přílohy D-10*2,5*3,0		0,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	99		Přesuny hmot a suti				0,00	
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	264,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-06 - SO-06 Průtočná vodní tůň

KSO:

Místo: Barovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 080,00

DPH základní
snížená

Základ daně
16 080,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 376,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

19 456,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž VNK1

Objekt: **021-Bar-06 - SO-06 Průtočná vodní tůň**

Místo: Barovice

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 080,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 080,00	
D	1		Zemní práce				16 080,00	
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00	
1	K	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	0,000	118,12	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153100					
	VV		"přivodní koryto včetně vodní tůně_dle kublistu"100		0,000			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				16 080,00	
2	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	100,000	160,80	16 080,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112					
	VV		"odvoz k trvalému uložení"100		100,000			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00	
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	0,000	69,53	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101					
	VV		100		0,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
4	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	0,000	7,08	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451122					
	VV		"svahy přivodního koryta a vodní tůně"242*1,1-100		0,000			
5	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,000	108,33	0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		166,2*0,025		0,000			
6	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	0,000	71,25	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
	VV		"tvarování přivodního koryta a vodní tůně"242*1,1		0,000			
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00	
7	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	360,44	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Barovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž VNK1

Objekt: **021-Bar-00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Barovice

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	0,000	8 769,93	0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000

Poznámka k položce:

- Průběžné vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství v rámci navržených objektů, konstrukcí a oprav

- v rámci stavby budou vytyčeny (umístění) všechny navrhované objekty, dále budou vytyčeny hranice dotčených pozemků.

- Vytyčení bude provedeno geodetickou firmou na základě předané digitální formy situace stavby v JTSK a BPV. Detailní vytyčení jednotlivých prvků stavebních objektů bude provedeno na základě předané projektové dokumentace k provádění stavby (rozměry prvků, výškové osazení).

VV "Průběžné vytyčení stavby nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství" 1 0,000

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000	28 063,78	0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000

Poznámka k položce:

Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství pro účely zpracování dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci stavby (3 paré + 1 v elektronické formě).

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,000	21 924,83	0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

Poznámka k položce:

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli.

VV "Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli" 1 0,000

D VRN2 Příprava staveniště 0,00

4	K	R11022	Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do nádrže včetně celého prostoru staveniště, údržba dotčených komunikací včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a protokolární předání použitých pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům.	soubor	0,000	21 924,83	0,00	
---	---	--------	---	--------	-------	-----------	------	--

Poznámka k položce:

položka obsahuje zřízení a zpevnění příjezdových a odvozových cest v obvodu staveniště.

Průběžná údržba a oprava dotčených komunikací mimo staveniště

a předání použitých pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům na základě protokolu o předání.

P Položka obsahuje rovněž realizaci dočasného zpevněného sjezdu do zátopy nádrže, a příjezdu ke staveništi včetně projednání podmínek a povolení tohoto příjezdu
Zpevnění dočasného sjezdu a komunikace dle vyzklostí dodavatele - po odsouhlasení investorem stavby. Součástí položky je rovněž rozebrání těchto dočasných komunikací, odvoz, likvidace.

včetně rozebrání odvozu a likvidace zpevnění těchto dočasných přístupů a ploch

včetně uvedení pozemků, ploch a cest min.do původního stavu

VV 1 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	R11004	Vyhotovení povodňového a havarijního plánu a zajištění provedení opatření z něj vyplývajících	soubor	0,000	17 539,86	0,00	
	VV		1		0,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000	74 544,43	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000					
		P	<i>Poznámka k položce: Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, objektů pro pracovníky, přípojek, přístupů, skládek, deponií včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu apod.</i>					
7	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	0,000	8 769,93	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034103000					
		P	<i>Poznámka k položce: oplocení ZS, skládek, výkopů, objektů na staveništi</i>					
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	0,000	8 769,93	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000					
		P	<i>Poznámka k položce: dopravní značení na krajské silnici ve vztahu k realizované stavbě návrh DIO, zajištění jejich realizace před stavbou, při výstavbě a odstranění po ukončení stavby případné vyřízení ZUK</i>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
9	K	VRN4-002	Požizování fotodokumentace v digitální podobě	kpl	0,000	2 192,48	0,00	
		P	<i>Poznámka k položce: Fotodokumentace postupu prací během provádění díla s popisem pracovních postupů, lokalizací a uvedením data pořízení.</i>					
	VV		1		0,000			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - VÍCEPRÁCE

Kód: 021-Barovice
Stavba: Vodní nádrž VNK1

KSO:
Místo: Barovice

CC-CZ:
Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			117 558,80
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	117 558,80	24 687,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	142 246,15
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 021-Barovice

Stavba: Vodní nádrž VNK1

Místo: **Barovice**

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		117 558,80	142 246,15	
021-Bar-01	SO-01 Vodní nádrž VNK1	105 203,60	127 296,36	STA
021-Bar-02	SO-02 Zemní nehomogenní hráz	12 355,20	14 949,79	STA
021-Bar-03	SO-03 Spodní výpust	0,00	0,00	STA
021-Bar-04	SO-04 Bezpečnostní přeliv	0,00	0,00	STA
021-Bar-05	SO-05 Napouštěcí objekt	0,00	0,00	STA
021-Bar-06	SO-06 Průtočná vodní tuň	0,00	0,00	STA
021-Bar-00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-01 - SO-01 Vodní nádrž VNK1

KSO:

Místo: Barovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 203,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 203,60	21,00%	22 092,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 296,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž VNK1

Objekt: 021-Bar-01 - SO-01 Vodní nádrž VNK1

Místo: Barovice

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 203,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				105 203,60	
D	1		Zemní práce				105 203,60	
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00	
1	K	121151125	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	0,000	14,69	0,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151125 VV "dle kublistu"1080/0,3				0,000	
2	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	0,000	53,05	0,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151106 VV "dle kublistu _ předpoklad 70% objemu"1970*0,7				0,000	
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,000	101,16	0,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251105 VV "dle kublistu _ předpoklad 30% objemu"1970*0,3				0,000	
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				18 924,40	
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	420,000	35,37	14 855,40	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102 VV "na mezideponii"1970				0,000	
			VV "z mezideponie do násypů hráze"500+900				0,000	
			VV "navýšení terénu mezi VT a skluzem BP"150				0,000	
			VV "rozprostření zeminy v okolí zatrávněného průlehu"100				0,000	
			VV Součet				0,000	
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	0,000	157,36	0,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112 VV "odvoz přebytku z těžby v zátopě"1970-500-900-150-100				0,000	
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,000	40,69	4 069,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111 VV "zmezideponie"1970-1650				100,000	
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00	
7	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	0,000	67,59	0,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101 VV "navýšení terénu mezi VT a skluzem BP - dle kublistu"150				0,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"navýšení terénu v okolí nádrže - dle kublistu"100		0,000			
	VV		"uložení přebytku-odvoz"320		0,000			
	VV		Součet		0,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				86 279,20	
8	K	181351115	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	0,000	20,61	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351115					
	VV		"navýšení humusového horizontu v tl. min 0,3m"780/0,3		0,000			
9	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	0,000	7,25	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451122					
	VV		"Ohumusování a rekultivace ploch v okolí nádrže včetně ohumusování hráze a břehů"(1080-780)/0,2		0,000			
10	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,000	92,92	0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		1500*0,025		0,000			
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 433,924	19,33	27 717,75	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
	VV		"dno zátopy nádrže"1280		0,000			
	VV		"povrch násypů mezi korytem a skluzem od BP"210		0,000			
	VV		"okolí břehů nádrže v pásu 5m"125*5,0		0,000			
	VV		Součet		0,000			
12	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	0,000	62,64	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
	VV		"svahy břehů nádrže"(2300-1280)*1,05		0,000			
13	K	182351133	Rozprostření a urovňání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 433,924	40,84	58 561,45	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351133					
	VV		"Ohumusování a rekultivace ploch v okolí nádrže včetně ohumusování hráze a břehů"(1080-780)/0,2		0,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	96		Bourání konstrukcí				0,00	
14	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	0,000	218,05	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/810391811					
	VV		"potrubí stávajícího drenážního systému DN250, 300"130		0,000			
15	K	R96-001-1	Odstranění stávajícího drenážního systému - drenážní péra	soubor	0,000	11 239,74	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: položka zahrnuje veškeré práce spojené s odstraněním drenážních per v celém prostoru zakládání hráze a v prostoru zátopy navrhované nádrže položka zahrnuje rovněž nakládání, dopravu vybouraného materiálu s uložením na řízenou skládku odpadů, zákonnou likvidaci odpadu, včetně poplatků</i>					
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00	
16	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	284,58	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011					
D	997		Přesun sutě				0,00	
17	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,000	131,88	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006512					
18	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t	0,000	12,74	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997006519					
	VV		41,6 * 9 " Přepočtené koeficientem množství		0,000			
19	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,000	1 168,36	0,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013602					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-02 - SO-02 Zemní nehomogenní hráz

KSO:

Místo: Barovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 355,20

DPH základní
snížená

Základ daně

12 355,20

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 594,59

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

14 949,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-02 - SO-02 Zemní nehomogenní hráz

Místo:

Barovice

Datum:

04.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 355,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 355,20	
D	1		Zemní práce				12 355,20	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00	
1	K	R11001-11	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby	objekt	0,000	11 065,60	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: bude zajištěno převedení vody a čerpání v rámci zájmového prostoru stavebního objektu po celou dobu jeho výstavby čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou realizaci prvků stavby</i>					
	VV		<i>převedení vody přes základovou spáru hráze čerpání vody</i>					
	VV	1			0,000			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00	
2	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,000	65,07	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151105					
	VV		"výkopy zákl.spáry hráze - dle kub.listu 70%"330*0,7		0,000			
3	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,000	99,59	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251105					
	VV		"výkopy zákl.spáry hráze - dle kub.listu 30%"330*0,3		0,000			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				12 355,20	
4	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	165,000	34,82	5 745,30	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
	VV		"50% materiálu na mezideponii k výběru vhodné zeminy"330*0,5		0,000			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	0,000	154,92	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112					
	VV		"odvoz přebytku na trvalou deponii"330		0,000			
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	165,000	40,06	6 609,90	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111					
	VV		"z mezideponie"165		0,000			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
7	K	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	0,000	83,36	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171103201					
		VV	"násypy těsnícího jádra hráze - dle kub.listu"500		0,000			
		VV	"násypy stabilizační části hráze - dle kub.listu"900		0,000			
		VV	Součet		0,000			
8	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	0,000	66,54	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101					
		VV	"uložení přebytku zeminy"330		0,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
9	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,000	5,45	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411121					
		VV	"koruna hráze"70*3,0		0,000			
10	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	0,000	9,22	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411122					
		VV	400*1,05		0,000			
11	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,000	91,47	0,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	(210+420)*0,025		0,000			
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	19,03	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
		VV	"základová spára hráze"1020		0,000			
		VV	"koruna hráze"70*3,		0,000			
		VV	Součet		0,000			
13	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	0,000	53,26	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101					
		VV	"návodní a vzdušní líc hráze"(1020-210)*1,05		0,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				0,00	
14	K	457531111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm	m3	0,000	973,76	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457531111					
		VV	"patní dren-filtr fr.8-16mm"(16,0+13,0)*1,0+(13,0+16,0)*1,25		0,000			
15	K	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	0,000	818,85	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457531112					
		VV	"podsyp pod opev.náv.líce fr.16-32 a 32-63mm, celk.tl. 0,25 m^42*7,4*0,25+18*7,4*0,25		0,000			
16	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m	m2	0,000	41,75	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457971121					
		VV	(16+13)*3,3		0,000			
17	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	0,000	24,86	0,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	(16+13)*3,3*1,1		0,000			
	D	46	Zpevněné plochy				0,00	
18	K	462512161	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer	m3	0,000	1 748,52	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512161					
		VV	"patka opevnění náv.líce"0,6*50,0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
19	K	462512169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu	m2	0,000	103,28	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512169 1,0*50,0		0,000			
20	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklynováním spár a dutin úlomky kamene	m3	0,000	2 301,62	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111 "opevnění náv.líce před BP"18*7,4*0,4		0,000			
21	K	464511122	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotností jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	0,000	1 320,48	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/464511122 "opevnění náv.líce"42*7,4*0,3		0,000			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000	141,64	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111 "zahutněný štěrk na koruně hráze"170		0,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	87	Potrubicí z trub plastických a skleněných				0,00	
23	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	0,000	8,26	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871228111 "patní drén"25,5+28		0,000			
24	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	0,000	40,79	0,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	25,5+28		0,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	99	Přesuny hmot a sutí				0,00	
25	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	243,44	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-03 - SO-03 Spodní výpust

KSO:

Místo: Barovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž VNK1

Objekt: **021-Bar-03 - SO-03 Spodní výpust**

Místo: Barovice

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00	
1	K	R11001-1	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby	objekt	0,000	11 999,99	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: bude zajištěno převedení vody a čerpání v rámci zájmového prostoru stavebního objektu po celou dobu jeho výstavby čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou realizaci prvků stavby</i>					
	VV		1		0,000			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00	
2	K	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	0,000	119,20	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153100					
	VV		"pro vyústění do toku a opevnění v korytě toku"20*1,1*0,5		0,000			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				0,00	
3	K	132151253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	0,000	252,80	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132151253					
	VV		"pro uložení potrubí od výpusti"8,0*1,5*3,0+14*0,5*3,0		0,000			
D	15		Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu				0,00	
4	K	153191121	Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze ztuhlé sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze ztuhlé sypaniny mezi stěnami zařízení	m3	0,000	689,63	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/153191121					
	VV		"zatěsnění dvojité dlužové stěny - jílová výplň"0,325		0,000			
5	M	R15-001	Jílovitá zemina - těsnící výplň dvojité dlužové stěny požeráku - dodávka materiálu	m3	0,000	800,00	0,00	
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				0,00	
6	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,000	37,76	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
	VV		"výkopy pro základy a potrubí _ na mezideponii a zpět do zásypů a násypů v rámci stavby"(57+11)*2		0,000			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00	
7	K	172103103	Zřízení těsnícího jádra nebo těsnící vrstvy zeminých a kamenitých hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 se ztuhnutím do 100 % PS - koef. C vodorovné šířky vrstvy přes 3 m	m3	0,000	105,60	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/172103103					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"uložení zeminy v rámci stavby do hutněných násypů"57+11		0,000			
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	0,000	20,64	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
	VV		"základová spára objektu"22*3,0		0,000			
9	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	0,000	66,88	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
	VV		20*1,1		0,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
	D	32	Konstrukce přehrad a opěrné zdi				0,00	
10	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	0,000	5 312,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116					
	VV		"základ požeráku a křídla"7,3*0,6		0,000			
	VV		"zavazovací křídla"(2*2,25*0,3)		0,000			
	VV		"protiprúsakové žebro"0,89*2,2		0,000			
	VV		"čelo výusti potrubí"0,85*1,0		0,000			
	VV		Součet		0,000			
11	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	0,000	1 232,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010					
	VV		"základ požeráku a křídla"(14,4*0,6+7,1*0,6)		0,000			
	VV		"zavazovací křídla"(4*2,25)		0,000			
	VV		"protiprúsakové žebro"(2*0,89+2*3,6)		0,000			
	VV		"čelo výusti potrubí"(2*0,8+2*1,8*1,0)		0,000			
	VV		Součet		0,000			
12	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	0,000	366,40	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010					
	VV		"základ požeráku a křídla"(14,4*0,6+7,1*0,6)		0,000			
	VV		"zavazovací křídla"(4*2,25)		0,000			
	VV		"protiprúsakové žebro"(2*0,89+2*3,6)		0,000			
	VV		"čelo výusti potrubí"(2*0,8+2*1,8*1,0)		0,000			
	VV		Součet		0,000			
13	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000	56 159,96	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321366111					
	VV		"pruty pro ukotvení potrubí"(13*1,5+13*1,0)*1,1*0,0004		0,000			
14	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,000	58 880,01	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211					
	VV		"základ požeráku a křídla"(2*7,3+14,0*0,50)*1,1*0,008		0,000			
	VV		"zavazovací křídla"(4*2,25)*1,1*0,008		0,000			
	VV		"protiprúsakové žebro"(2*0,89+2*3,6)*1,1*0,008		0,000			
	VV		"čelo výusti potrubí"(2*0,8+2*1,8*1,0)*1,1*0,008		0,000			
	VV		"podkladní beton pod základem požeráku"(2*13,2)*1,1*0,008		0,000			
	VV		"obetonování potrubí"2,75*20*1,1*0,008		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			0,000		
15	K	R32001	Prefabrikovaná šachta spodní výpusti H=3,80 m	m	0,000	23 199,98	0,00	
			<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje kompletní náklady na výrobu a osazení prefabrikátu šachty výpusti</i>					
	P		<i>konstrukce z vodostavebního betonu s ocelovou výztuží dodávka vč. MTŽ, dopravy na staveništi, vykládky a osazení na místo, ukotvení k základovému bloku včetně ocelových drážek pro dluže a česl.mříže včetně česlicových mříží - dle PD včetně poklopu, uchycení poklopu na požerák, madla, pantů, uzamčení poklopu metalizace, (PKO ocel.prvků dle projektu) včetně napojeného plast.potrubi DN400 pro odpovídající navázání odtokového PP korug. potrubí odtoku</i>					
			<i>bude doložena certifikace otevřeného prefa požeráku</i>					
			<i>položka zahrnuje cenu za dopravu požeráku od výrobce na stavbu</i>					
	VV		"výška prefabrikátu"3,8			0,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				0,00	
16	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	0,000	3 512,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311171					
		VV	"pod schody z kamene"7,5*1,0*0,2			0,000		
		VV	"pod základem požeráku (plocha x tl.)"13,2*0,2			0,000		
		VV	"pod odpadním potrubím (plocha x tl.)"20,3*1,3*0,2			0,000		
		VV	"pod protiprúsakovým žebrem (plocha x tl.)" 3,1*0,2			0,000		
		VV	"pod čelem výusti potrubí (plocha x tl.)"1,4*0,9*0,2			0,000		
		VV	Součet			0,000		
17	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,000	381,60	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452351101					
		VV	"pod schody z kamene"2*7,5*0,2+2*1,0*0,2			0,000		
		VV	"pod základem požeráku (délka x h)"16,1*0,2			0,000		
		VV	"pod odpadním potrubím (délka x h)"2*20,3*0,2			0,000		
		VV	"pod protiprúsakovým žebrem (délka x h)" 7,8*0,2			0,000		
		VV	"pod čelem výusti potrubí (délka x h)"(2*1,4+2*0,9)*0,2			0,000		
		VV	Součet			0,000		
18	K	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	0,000	888,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/457531112					
		VV	"podsyp opevnění náv.lice u objektu (plocha x tl.)"50*0,2			0,000		
		VV	"podsyp opevnění mezi křídly požeráku (plocha x tl.)"2,7*0,2			0,000		
		VV	Součet			0,000		
	D	46	Zpevněné plochy				0,00	
19	K	463211143	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	0,000	2 512,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211143					
		VV	"zajišťovací práh spadiště na odtoku pod výustí"3,5*0,8*0,6			0,000		
20	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	0,000	2 359,99	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211152					
		VV	"patka opevnění návodního líce u objektu (pl.řezu x dl)"2*0,6*5,5			0,000		
		VV	"opevnění náv.lice u objektu (včetně vytvarování schodů do betonu) (plocha x tl.)"50*0,4			0,000		
		VV	"opevnění pod výustí potrubí kam.rovnaninou (plocha x tl.)"20*1,1*0,4			0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"podesta k požeráku"1,0		0,000			
	VV		"opevnění před požerákem kam.rovnaninou (plocha x tl.)"2,7*0,4		0,000			
	VV		Součet		0,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	87	Potrubí z trub plastických a skleněných				0,00	
21	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	0,000	244,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871390410					
	VV		21		0,000			
22	M	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	0,000	1 424,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"dodávka potrubí (ztratné 3%)"21*1,03		0,000			
23	M	59223730-R	podkladek betonový pod potrubí výpusti 60 x 17 x 15 cm	kus	0,000	200,00	0,00	
	VV		"pro uložení potrubí"11		0,000			
24	K	R87001-1	Uložení beton.podkladků pod potrubí	kus	0,000	80,00	0,00	
	VV		11		0,000			
	D	89	Ostatní konstrukce				0,00	
25	K	321351010-R	profil do bednění na zkosení obetonování potrubí - vložka do bednění obetonování potrubí	m	0,000	96,00	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		včetně odstranění při odbědňování 2*20,3		0,000			
26	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37	m3	0,000	3 456,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623181					
	VV		"obetonování odtokového potrubí"20,3*(0,8*0,825-3,14*0,2*0,2)		0,000			
27	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	0,000	391,20	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899643111					
	VV		20,3*0,9*2		0,000			
28	K	R89001	Nerezový plech tl. 5 mm, 700 x 300 mm	kus	0,000	2 400,00	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		položka zahrnuje dodávku výrobku a jeho ukotvení na stěnu požeráku (nerez šrouby do betonu _ 4 ks) "viz. detail ve výkresové části PD"1		0,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
29	K	931994101	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem povrchovým, spáry pracovní	m	0,000	848,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994101					
	VV		"pracovní spára - požerák-křídla"2*2,0		0,000			
	VV		Součet		0,000			
30	M	56284672	pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí 15x10mm	m	0,000	156,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		Těsnící bobtnající profil nerozpustný ve vodě, při styku s vodou bobtná. dvojitě bobtnající profil s nosným dutým jádrem 4*1,1		0,000			
31	K	931994105	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní	m	0,000	476,80	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994105					
	VV		"mezi obetonování a žebro"3,3		0,000			
32	M	56284620	pás těsnící PVC do pracovních spár betonových konstrukcí vnitřní š 150mm	m	0,000	152,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		3,3*1,1		0,000			
33	K	931994110-R	Těsnící profil - gumový těsnící pás (L-profil) _ D+ MTŽ	m	0,000	176,00	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		včetně uchycení, včetně lepení a vrutů s ocelovou podložkou "celková délka"2,6		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	934956124	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm	m2	0,000	2 912,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/934956124					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	vč.impregnace "hradící dlužová stěna v požeráku"2,5*0,85*2+2,4*0,87		0,000			
35	M	R95003	Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodávka, osazení do kamenného obkladu (vrtání, chem kotva), geod.měření	kus	0,000	1 200,00	0,00	
		VV	1		0,000			
36	M	R950022	Měrná lať výroba, dodávka, osazení	m	0,000	2 000,00	0,00	
		P	Poznámka k položce:					
		VV	měrná lať v délce 1,0 m s vyznačením Mz a Mmax lať osazená na boční stěnu požeráku 1,0		0,000			
37	M	13010812	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65	t	0,000	47 999,97	0,00	CS ÚRS 2022 02
		P	Poznámka k položce:					
		VV	vč. PKO "ve dně požeráku"3*0,8*0,008*1,1		0,000			
		D 94	Lešení a stavební výtahy				0,00	
38	K	R94001	Lešení lehké trubkové š. do 1,0m, v. do 10 m, zatížení do 200 kg/m2	m2	0,000	120,00	0,00	
		P	Poznámka k položce:					
		VV	zřízení lešení, dodávka prvků lešení, trvání lešení po dobu realizace objektu rozebrání a odvoz lešení "pro realizaci šachty požeráku, čela výpusti" 4,0*4,0*4		0,000			
		D 99	Přesuny hmot a suti				0,00	
39	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	264,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-04 - SO-04 Bezpečnostní přeliv

KSO:

Místo: Barovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž VNK1

Objekt: **021-Bar-04 - SO-04 Bezpečnostní přeliv**

Místo: Barovice

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00	
1	K	R11001-111	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby	objekt	0,000	3 999,99	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: bude zajištěno převedení vody a čerpání v rámci zájmového prostoru stavebního objektu po celou dobu jeho výstavby čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou realizaci prvků stavby</i>					
			<i>převedení vody v korytě toku čerpání vody</i>					
	VV	1			0,000			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00	
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	0,000	110,40	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122151102					
	VV		"výkopy pro BP, skluz a zaústění do koryta toku-zpětný zásyp"95*0,5		0,000			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				0,00	
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,000	37,76	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
	VV		"z výkopů na mezideponii a zpět do zásypů a násypů v rámci staveniště"2*47,5		0,000			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00	
4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	0,000	116,80	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103					
	VV		"výkopy pro BP, skluz a zaústění do koryta toku-zpětný zásyp"95*0,5		0,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
5	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	0,000	66,88	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
	VV		"tvarování BP a skluzu koryto VT pod skluzem"95*1,1		0,000			
D	32		Zdi přehradní a opěrné				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
6	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	0,000	5 311,99	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116					
		P	Poznámka k položce: XF3					
		VV	"prahy BP"7,5*0,5*2		0,000			
7	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	0,000	1 232,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010					
		VV	7,5*2*2+1,6*2*2*0,5+1,5*0,5*2*2		0,000			
8	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	0,000	366,40	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010					
		VV	36,2		0,000			
9	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,000	58 880,04	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211					
		VV	(7,5*2+1,4*0,4*2+5,9*0,4*2)*0,008*1,1*2		0,000			
		VV	0,1		0,000			
		VV	Součet		0,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				0,00	
10	K	452311171	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37	m3	0,000	3 511,99	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452311171					
		VV	"pod dlažbou"(1,6*2+1,5)*2,0*0,2		0,000			
		VV	"pod prahy"6,4*0,9*0,2*2		0,000			
		VV	Součet		0,000			
11	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	0,000	381,60	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452351101					
		VV	2,0*0,2*2		0,000			
		VV	6,4*0,2*2*2+0,9*0,2*2*2		0,000			
		VV	Součet		0,000			
	D	46	Zpevněné plochy				0,00	
12	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	0,000	1 751,99	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512270					
		VV	"skluz od BP"68*1,1*0,4		0,000			
13	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	0,000	156,80	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462519002					
		VV	"skluz od BP"68*1,1		0,000			
14	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	0,000	2 496,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111					
		VV	"opevnění koryta VT u zaústění skluzu od BP"20*1,1*0,4		0,000			
15	K	465513328	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 300 mm	m2	0,000	1 304,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513328					
					0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		"koruna BP"(1,6*2+1,5)*2,0		0,000			
	D	99	Staveništní přesun hmot		0,000		0,00	
16	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	0,000	209,60	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998312011		0,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-05 - SO-05 Napouštěcí objekt

KSO:

Místo: Barovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-05 - SO-05 Napouštěcí objekt

Místo:

Barovice

Datum:

04.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				0,00	
1	K	R11001-11	Zajištění převedení vody a čerpání vody pro stavební objekt dle zvolené technologie po celou dobu výstavby	objekt	0,000	3 999,94	0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: bude zajištěno převedení vody a čerpání v rámci zájmového prostoru stavebního objektu po celou dobu jeho výstavby čerpání vody bude zajištěno po celou dobu realizace stavby v rozsahu nutném pro zajištění nezavodněné základové spáry jednotlivých prvků stavby a v rozsahu nutném pro samotnou realizaci prvků stavby</i>					
	VV		1		0,000			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00	
2	K	124153100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	0,000	119,20	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153100					
	VV		"pro založení objektu a opevnění v korytě VT*25*0,5		0,000			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				0,00	
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	0,000	37,76	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162251102					
	VV		"na mezideponii a zpět do násypů"2*12,5		0,000			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00	
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,000	18,24	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201201					
	VV		12,5		0,000			
5	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	0,000	118,40	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174101101					
	VV		"zpětný zásyp, násypy v rámci staveniště"12,5		0,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
6	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	0,000	66,88	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
	VV		25*1,1		0,000			
D	2		Zakládání				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	23		Zakládání - piloty				0,00	
7	K	232211111	Úprava ocelových jehel, pilot nebo zápor pro zaražení nebo zaberanění z válcovaných tyčí o hmotnosti do 15 kg/m	t	0,000	1 199,98	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/232211111 "profily U80*6*2,0*0,009*1,1		0,000			
8	K	232221111	Zaražení nebo nastražení a zaberanění ocelových jehel, pilot nebo zápor z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců svislých, o hmotnosti do 15 kg/m, na délku od 0 do 2 m	m	0,000	473,59	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/232221111 6*2,0		0,000			
9	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,000	46 399,67	0,00	CS ÚRS 2022 02
		P	<i>Poznámka k položce:</i>					
		VV	vč. PKO "profily U80*6*2,0*0,009*1,1		0,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	46		Zpevněné plochy				0,00	
10	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	0,000	2 495,94	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463212111 "opevnění koryta VT a nátoky v rámci objektu"25*1,1*0,4		0 0,000			
11	K	467951220	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami Ø od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m dvojité z kulatiny Ø od 200 do 290 mm	m	0,000	1 815,97	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/467951220 "celá stěna prahu dle přílohy D-10*2,5*3,0		0,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	99		Přesuny hmot a suti				0,00	
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	264,00	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-06 - SO-06 Průtočná vodní tůň

KSO:

Místo: Barovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž VNK1

Objekt: **021-Bar-06 - SO-06 Průtočná vodní tůň**

Místo: Barovice

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
D		12	Zemní práce - odkopávky a prokopávky				0,00	
1	K	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	0,000	118,12	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/124153100					
		VV	"přivodní koryto včetně vodní tůně_dle kublistu"100		0,000			
D		16	Zemní práce - přemístění výkopku				0,00	
2	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	0,000	160,80	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112					
		VV	"odvoz k trvalému uložení"100		0,000			
D		17	Zemní práce - konstrukce ze zemin				0,00	
3	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	0,000	69,53	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101					
		VV	100		0,000			
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				0,00	
4	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	0,000	7,08	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451122					
		VV	"svahy přivodního koryta a vodní tůně"242*1,1-100		0,000			
5	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	0,000	108,33	0,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	166,2*0,025		0,000			
6	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	0,000	71,25	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182151111					
		VV	"tvarování přivodního koryta a vodní tůně"242*1,1		0,000			
D		99	Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00	
7	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	360,44	0,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní nádrž VNK1

Objekt:

021-Bar-00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Barovice

CC-CZ:

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodní nádrž VNK1

Objekt: **021-Bar-00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Barovice

Datum: 04.08.2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	0,000	8 769,93	0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000

Poznámka k položce:

- Průběžné vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství v rámci navržených objektů, konstrukcí a oprav

- v rámci stavby budou vytyčeny (umístění) všechny navrhované objekty, dále budou vytyčeny hranice dotčených pozemků.

- Vytyčení bude provedeno geodetickou firmou na základě předané digitální formy situace stavby v JTSK a BPV. Detailní vytyčení jednotlivých prvků stavebních objektů bude provedeno na základě předané projektové dokumentace k provádění stavby (rozměry prvků, výškové osazení).

VV "Průběžné vytyčení stavby nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství "1 0,000

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,000	28 063,78	0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000

Poznámka k položce:

Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství pro účely zpracování dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci stavby (3 paré + 1 v elektronické formě).

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,000	21 924,83	0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

Poznámka k položce:

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli.

VV "Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli"1 0,000

D VRN2 Příprava staveniště 0,00

4	K	R11022	Projednání a zřízení příjezdů a sjezdů do nádrže včetně celého prostoru staveniště, údržba dotčených komunikací včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a protokolární předání použitých pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům.	soubor	0,000	21 924,83	0,00	
---	---	--------	---	--------	-------	-----------	------	--

Poznámka k položce:

položka obsahuje zřízení a zpevnění příjezdových a odvozových cest v obvodu staveniště.

Průběžná údržba a oprava dotčených komunikací mimo staveniště

a předání použitých pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům na základě protokolu o předání.

P Položka obsahuje rovněž realizaci dočasného zpevněného sjezdu do zátopy nádrže, a příjezdu ke staveništi včetně projednání podmínek a povolení tohoto příjezdu
Zpevnění dočasného sjezdu a komunikace dle vyzklostí dodavatele - po odsouhlasení investorem stavby. Součástí položky je rovněž rozebrání těchto dočasných komunikací, odvoz, likvidace.

včetně rozebrání odvozu a likvidace zpevnění těchto dočasných přístupů a ploch

včetně uvedení pozemků, ploch a cest min.do původního stavu

VV 1 0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	R11004	Vyhotovení povodňového a havarijního plánu a zajištění provedení opatření z něj vyplývajících	soubor	0,000	17 539,86	0,00	
	VV		1		0,000			
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,000	74 544,43	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000 Poznámka k položce: Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, objektů pro pracovníky, přípojek, přístupů, skládek, deponií včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu apod.					
	P							
7	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	0,000	8 769,93	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034103000 Poznámka k položce: oplocení ZS, skládek, výkopů, objektů na staveništi					
	P							
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	0,000	8 769,93	0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000 Poznámka k položce: dopravní značení na krajské silnici ve vztahu k realizované stavbě návrh DIO, zajištění jejich realizace před stavbou, při výstavbě a odstranění po ukončení stavby případné vyřízení ZUK					
	P							
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
9	K	VRN4-002	Požizování fotodokumentace v digitální podobě	kpl	0,000	2 192,48	0,00	
	P		Poznámka k položce: Fotodokumentace postupu prací během provádění díla s popisem pracovních postupů, lokalizací a uvedením data pořízení.					
	VV		1		0,000			