

Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ)

Organizační útvar: Odbor vodohospodářských staveb
Oddělení: oddělení vodohospodářských staveb Brno
Název akce: **Údržba HOZ Tlumačov**

Základní údaje:

Název HOZ: přítoky Mojeny
ID: 5050000070-11201000
Kapacita prováděné údržby: ZÚ 0,000 km – KÚ 1,170 km
Katastrální území: Tlumačov na Moravě
Obec: Tlumačov
ORP: Otrokovice
Povodí: Moravy
Kraj: Zlínský

Časový plán provádění prací:

Předpokládaný termín zahájení: říjen 2023
Předpokládaný termín ukončení: nejpozději do 24. 11. 2023

Výchozí podklady a podmínky:

- Periodické sečení porostů v průtočném profilu otevřeného kanálu na základě pravidelných ústních jednání se zástupci soukromých subjektů.
- Udržovací prohlídka HOZ ze dne 24. 8. 2023.
- Pozemky pod profilem HOZ v Tlumačově jsou ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.
- Práce nevyžadují stanoviska a vyjádření.

Popis současného stavu:

Jedná se o jeden ze sítě otevřených odvodňovacích kanálů HOZ „přítoky Mojeny“, ID 5050000070-11201000 v Tlumačově. Tento kanál se nachází podél silnice mezi Tlumačovem a Otrokovici. Koryto je vegetačně opevněné, dno je široké 0,5-0,7 m a sklony svahů jsou 1:1,5. Průtočný profil HOZ je velmi hustě zarostlý divokým porostem a vodním rostlinstvem. Na korytě HOZ probíhala do roku 2017 pravidelná každoroční údržba sečením. Byla provedena prohlídka a pořízena fotodokumentace.

Technický popis prací:

Bude provedeno vysečení velmi hustého porostu a vodního rostlinstva, včetně shrabání pokoseného porostu s uložením na břehové hrany.

Technické řešení spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu HOZ:

- posečení průtočného profilu 0,854 ha
- vyhrabání pokoseného porostu 0,854 ha

Údržba bude provedena v celkové délce 1,170 km.

Manipulace s křovím, stromy, divokým porostem a vodním rostlinstvem:

Kácení stromů ani odstranění křovin není součástí prací. Po provedení sečení budou pokosené porosty vyhrabány z průtočného profilu a ponechány na břehových hranách HOZ. Celkově sečená plocha je **0,854 ha**. Celková délka údržby kanálu je **1,170 km**.

Vliv prací na životní prostředí:

Práce nemají negativní vliv na životní prostředí. Jelikož se jedná pouze o kosení travin a jiných porostů (běžnou údržbu správce odvodňovacího zařízení), není žádáno o souhlas místně příslušných orgánů OŽP.

Další doplňující údaje:

HOZ nesousedí s komunikacemi, proto bude použita pouze ruční mechanizace, nebo bude sečení těžkou mechanizací projednáno s uživatelem sousedních pozemků.

Účel a cíl akce:

Údržba HOZ se provádí za účelem obnovení funkčnosti hlavního odvodňovacího zařízení, dojde ke zprůtočnění profilu HOZ a tím k zajištění podmínek pro fungování navazujících podrobných odvodnění v daném území (omezení podmáčení okolních pozemků a tím efektivnější zemědělské hospodaření).

Střety zájmů:

S ohledem na typ požadovaných prací nebyly střety zájmů zjišťovány.

Předpokládané finanční náklady:

Kontrolní rozpočet			
částka bez DPH	49 089,20 Kč	částka včetně DPH	59 397,93 Kč
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky			
částka bez DPH	49 100,00 Kč	částka včetně DPH	59 411,00 Kč

Datum: 25. 8. 2023

Vyhotovil: terénní pracovník Ing. Rudolf Hrnčíř

Kontroloval: Ing. Dagmar Kuchovská

Schválil: Ing. Jaroslav Dočkal