

Realizace polních cest HC2B-R a HC2C-R v k.ú. Štítary u Krásné

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY č. 602-2023-529101 ze dne 28.6.2023

Zhotovitel: Komunikace Sokolov s.r.o., Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice, IČ 280 36 166

D 5

Komunikace pozemní**Nerealizované položky za neprovedené práce z důvodu výskytu stávající štetové vrstvy.**

34	K	567512132	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhuťněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhuťnění přes 120 do 150 mm	m2	3 963,342	178,00	705 474,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhuťněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhuťnění přes 120 do 150 mm					
	VV		R, tl.200 mm, ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)					
	VV		Skladba A + Skladba C					
	VV		(2998,35+688,48)*1,075		3 963,342			
	VV		Součet		3 963,342			
35	M	58521113	cement portlandský CEM I 52,5MPa	t	35,670	4 680,00	166 935,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		cement portlandský CEM I 52,5MPa					
	VV		Pojivo pro studenou recyklaci					
	VV		Přesná receptura bude upřesněna v gesci zhotovitele stavby, v rozpočtu je uvažováno s laboratorními zkouškami pro přípravu receptury. Uvažováno 3%,					
	VV		Uvažováno 3% pojiva na m3, objemová hmotnost 1500 kg/m3					
	VV		Výpočet je předběžný, bude fakturováno dle skutečnosti.					
	VV		((3963,342*0,2)*0,03)*1,5		35,670			
	VV		Součet		35,670			
			Odpočet celkem				872 410,48	
Nové položky - náhrada za neprovedenou recyklaci vrstev za studena, vrstvou ŠD tl. 150 mm a provedením sanace lokálních míst bez štetové vrstvy zjištěné sondami.								
33	K	564861111. AZ	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm sanování míst bez štetové vrstvy (0-63mm)	m2	780,000	250,00	195 000,00	

42	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm (0-63mm)	m2	3 963,342	172,00	681 694,82	CS ÚRS 2023 01
Přípočet celkem							876 694,82	
Rozdíl							4 284,34	
Zhotovitel prohlašuje, že změnou konstrukce nebude navýšená celková cena díla, zahrnuje dopravu, rozprostření a hutnění, a zvolená technologie bude plnohodnotnou náhradou původního řešení.								

Skutečné znění položek po prohlášení								
48	K	564861111. AZ	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm sanování míst bez štětové vrstvy (0-63mm)	m2	780,000	250,00	195 000,00	
49	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm (0-63mm)	m2	3 963,342	170,91	677 410,48	CS ÚRS 2023 01
celkem							872 410,48	