Rozhledy jsou navrhovány pro samostatný sjezd na pozemek v nezastavěném území. Sjezd je napojován na silnici III. třídy č. 11759 s omezenou maximální rychlostí 90 km/h. Dle ČSN 73 6102 (tabulka 19) byly navrženy rozhledové trojúhelníky pro vozidla skupiny 3 následovně:
$X_B$ - 180 m
$X_C$ - 160 m
Ve vymezeném prostoru se nacházejí pouze sloupy komunikačního vedení, které nejsou považovány za překážku rozhledu. Jiné překážky rozhledu se ve vymezeném prostoru nenacházejí.

Přestože rozhledové poměry pro návrhovou rychlost 90 km/h vyhoví, projektant doporučuje v rámci bezpečnosti snížit maximální povolenou rychlost na 50 km/h.




| revize | datum | změna |
|---|---|---|
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Faiferlík | vedoucí projektant: Tomáš Brabec | vypracoval: Tomáš Brabec | kontroloval: Ing. Milan Verdan |

ZAKÁZKA:
**VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ V K.Ú. MĚČÍN**

OBSAH:

C.5 - DIO

## SITUACE ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ 2

| | |
|---|---|
| formát A4: | 5 |
| stupeň: | DSP |
| datum: | 01/2020 |
| měřítko: | 1:500 |
| arch. č.: | 80/2019 |

C.5.3 paré

| | |
|---|---|
| OBJEDNATEL: | ČR - SPÚ, KPÚ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ<br>Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy |
| ZHOTOVITEL: | VODOPLAN s.r.o., Sokolovská 41, 323 00 Plzeň<br>společnost zapsána v OR Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 29314<br>www.vodoplan.cz |