



SO-02 V11-1

prvek	č. parcely	výměra	výměra k založení trávobylinného podrostu m2	Stávající porost	nezpevněná cesta	kosení	mulčovaná plocha m2	úseky oplocení ks	obvod oplocení m	počet bran
V11-1	4333	3 975	2 021	273	855	948	733	2	571	4
Celkem		3 975	2 021	273	855	948	733	2	571	4



SO-02	č. úseku ve výkresu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	celkem
Stromy listnaté s baly solitérní																			
MJm	Malus sylvestris							3	3		3	3							12
PA	Prunus avium							3	3	3	3	6							18
Pp	Pyrus pyraister							3	3	3		3							12
T	Tilia platyphyllos							3	9	3	3	3							21
J	Juglans regia							6	6	3	6	3							24
celkem								18	24	12	15	18							87
Stromy listnaté s baly do skupin																			
C	Carpinus betulus					10	20	10	10			10	20			10	20	10	120
Qp	Quercus petraea		20	10	20	10	20					10	20	20		10	10	10	160
Qr	Quercus robur		10	10	20		10	10				10	10	10	10	20	10	20	150
S	Sorbus torminalis			10	10	10	10	10	10	10			10	10				20	90
T	Tilia platyphyllos		10	20	10	10	20	10				10	10			20	10	10	130
celkem		40	50	70	50	70	40					20	60	70	10	40	60	70	650
Keře a stromovité keře do skupin																			
AC	Acer campestre		10	10	10	10						10	10			20		20	100
CRA	Crataegus laevigata		10		10		10						10			10		10	60
PM	Prunus mahaleb		10	10	10		10	10				10		10		10	10		80
celkem		30	20	20	20	20						20	20	10		40	10	30	240
Keře podsadbové																			
PS	Prunus spinosa		40	80	40	40	80	40				40	40			80	40		520
COS	Cornus sanguinea		40	40	40	40	40					40	40	40		80	40		400
LCX	Lonicera xylosteum		40	40	120	80	80	80				40	80	120	40	120	120	120	1080
LV	Ligustrum vulgare		120	40	120	40	120					40	80	120		80	40	80	880
ROC	Rosa canina		40	80	40	80	80	40				80	40	40	40	40	40	80	680
celkem		280	280	360	280	360	160					80	320	360	80	320	280	400	3560
Keře výplňové																			
EU	Euonymus europaea		25	10	20	10	20	20				10	20	20	10	20	10	10	205
VL	Viburnum lantana		25	20	10	20	10	20				20	20	10	10	20	20	10	215
celkem		50	30	30	30	30	40					30	40	30	20	40	30	20	420
celkem dřevin v úseku		400	380	480	380	480	240	18	24	12	15	148	440	480	120	440	380	520	4957

LEGENDA:



označení výsadbového úseku
číslo / celkový počet vysazovaných dřevin

výsadbový úsek (100m)
pomocná vytyčovací osnova

stromy listnaté do skupin s balem (10 ks)
s podsadbou nižších keřů (40 ks)

stromy listnaté do skupin bez balu (10 ks)
s podsadbou nižších keřů (40 ks)

keře a stromovité keře do skupin (10 ks)
s podsadbou nižších keřů (40 ks)

dřeviny vysazované v zapojených skupinách (počet ks)
spon mezi dřevinami cca 3-5 m

keře v dvojřadách (podsadbové a výplňové)
v zamulčovaných páslech o šířce 1 m

- stávající dřevinný porost viz. Č.4 situace současného stavu
- stávající travobylinný porost pokosený; vyhrabáný
- rekult. cesta
- zapěstovaný travobylinný porost na předem upravené ploše
- ochrana proti okusu dočasně lesnické oplocení s branou
- obvod staveníště / řešená parcela
- parcela s parcelním číslem
- plynovod

Před zahájením prací je nutné vytyčit podzemní zařízení! V případě jejich obnažení, nebo zjištění nepřesnosti je třeba navržené řešení ověřit a event. opravit!

Souř. systém: S-JTSK
Výšk. systém: BPV

AKCE:		AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičkov 840/1b, 638 00 Brno www.agroprojektpsoc.cz	
K.Ú.:	PŘÍBICE	AUTOR.PROJ.ÚSES:	ING. D.DOUBRAVA
OBEČ:	PŘÍBICE	PROJEKTANT:	ING. J. KRASEKER
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	PROJEKTANT:	ING. M. NECHVÁTAL
OBJEDNATEL:	OBEČ PŘÍBICE	Č. ZAKÁZKY:	117-3341-23
STUPEŇ:	DPS - REALIZACE VÝSADEB	MĚŘÍTKO:	1:500
OBSAH:	STAVEBNÍ OBJEKT SO-02, Větrořam V11-1 (úsek 11-14)	DATUM:	30.8.2023
		PŘÍLOHA:	D.2.1.3