

ŘEZ BEZPEČNOSTNÍM PŘEPADEM

TUŇ 3

- LEGENDA:
- ①

ODSTRANĚNÍ ORNICE DLE SKUTEČNÉ MOCNOSTI 150 – 200 MM
- ②

KAMENNÝ POHOZ, HMOTNOST JEDNOTL. KAMENŮ 20–80 KG – OCHRANA NÁVODNÍHO LÍCE
- ③

ŠTĚRKOVÁ FILTRAČNÍ VRSTVA TL. 150 MM, MAX. FRAKCE 0–63 MM (MŮŽE BÝT I HUSTĚ TKANÁ GEOTEXTILIE)
- ④

ZÁKLADOVÁ PATKA Z LOM. KAMENE, HMOTNOST JEDNOTL. KAMENŮ 200–300 KG
- ⑤

DLÁŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 300 MM ULOŽENÁ DO ZAVLHLÉHO PODKLADNÍHO BETONU, VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVOU MALTOU
- ⑥

PODKLADNÍ BETON TL. 250 MM C25/30 XF3
- ⑦


ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE S UROVNÁNÍM LÍCE, HMOTNOST JEDNOTL. KAMENŮ 300 KG, TL. 350 MM ULOŽENÍ DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 250 MM C25/30 XF3, VYKLÍNOVÁNÍ SPÁR DROBNĚJŠÍM KAMENIVEM
- ⑧

PRAH Z TĚŽKÉHO LOMOVÉHO KAMENE MIN. HMOTNOSTI JEDNOTL. KAMENŮ 500 KG, OSAZENÝ DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 200 MM Z BETONU C25/30 XF3, VYPLNĚNÍ SPÁR ŘÍDKÝM BETONEM
- ⑨

NOVÉ ZEMNÍ TĚLESO SE ZATŘÍDĚNÍM ZEMINY DLE ČSN 752410 MALÉ VODNÍ NÁDRŽE ZE ZÁTOPY
- ⑩

ZÁHOZ Z LOM. KAMENE S UROVNÁNÍM LÍCE, MIN. HMONOST JEDNOTL. KAMENŮ 300–400 KG, TL. 0,3M ŠTĚRKOVÁ FILTRAČNÍ VRSTVA TL. 150 MM, MAX. FRAKCE 0–63 MM (MŮŽE BÝT I HUSTĚ TKANÁ GEOTEXTILIE)

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ DOPADIŠTĚ



D.1.2.12

Vypracoval :		Zodp.projektant :		ATELIER VH s.r.o. Projektování a inženýrská činnost vodohospodářských staveb Krkonosská 607/6 460 07 Liberec	
Kreslil :	Datum : 11/2022	Měřítko : 1:100	Stupeň : DSP, DPS	IČO : 048 980 36 DIČ : CZ04898036 telefon:	
Akce :		SOUSTAVA TŮNÍ T1, T2 A T3 - k.ú. DOLNÍ PERTOLTICE IO 03 ŘEZ BEZPEČNOSTNÍM PŘEPADEM T3			
Kraj : LIBERECKÝ	Investor : OR-ŠPÚ, Krajský pozemkový úřad U Nisy 6a 460 57 Liberec	Formát : 3A4	Číslo zakázky :	Číslo soupravy :	