

AKTUALIZACE 2024

PD SVODNÉ PŘÍKOPY, ÚSES A POLNÍ CESTY V K.Ú. PRAVLOV

Vzhledem k tomu, že došlo od zpracování PD v roce 2018 a před zadáním zakázky na stavební práce ke změnám, v roce 2023 byla zahájena realizace přeložky kabelů CETIN, upravuje se následující:

SO 104 – HLAVNÍ POLNÍ CESTA P10 - POPIS ZMĚN

- 1) Polní cesta HPC P10 bude realizována v úseku km 0,000 – 0,610, úsek km 0,610-0,675 nebude realizován.
- 2) Navržená úhlová zeď v km 0,145 – 0,180 a 0,340 – 0,400 nebude realizována.
- 3) Na základě výsledků IGP (GTP) je nutno pro dosažení požadovaného parametru Edef2 = 30 MPa na úrovni zemní pláně provést úpravu aktivní zóny hydraulickým pojivem. (viz příloha IGP Pravlov). Tato úprava byla doplněna, na základě zkušeností z výstavby Etapy č. I, o úpravu aktivní zóny výměnou. Konkrétní druh a množství bude upřesněn geotechnikem na základě aktuálních výsledků po odkrytí zemní pláně. Navržená úprava bude odsouhlasena investorem a technickým dozorem stavby.
- 4) Stávající asfaltové zpevnění v km 0,000 – 0,030 bude odstraněno. Do rozpočtu byly nově doplněny položky odstranění živičného podkladu, likvidace vybouraných hmot a rozbor asfaltu na množství dehtu.
- 5) Přeložka kabelů CETIN bude dokončena v březnu 2024. Přesné zaměření nové polohy kabelů bude dodáno při předání staveniště. Kabel povede mimo polní cestu P10, v km cca 0,425 dojde ke křížení s kabelem, který již je uložen v chráničce. V situaci B.3.4 Polní cesta P10 – aktualizace 2024, není nová trasa „silového vedení ve správě CETIN“ ještě zohledněna. Zhotovitel bude v rámci stavby postupovat podle standartních požadavků na ochranu kabelového vedení.
- 6) Výkopy v ochranném pásmu všech inženýrských sítí budou prováděny RUČNĚ.
- 7) Kabelové podzemní vedení NN distribuční soustavy ve vlastnictví společnosti E.DG (dříve E.ON) v km 0,000 v délce 16m bude uloženo do dělené chráničky PVC 110 dle požadavků společnosti E.DG. Samotné vedení bude do chráničky uloženo firmou E.DG. V rámci položky „přípravné a dokončovací práce na ochraně kabelů“ budou provedeny dodavatelem stavební práce umožňující ochranu kabelů, včetně dodání materiálu:

- výkopové práce – výkop bude prováděn ručně,
- odvoz a uložení přebytečného materiálu, vč. poplatku za uložení,
- kabelové lože,
- obsyp vč. dodání obsypového materiálu,
- zásyp rýhy vč. dodání zásypového materiálu,
- chránička, výstražná folie,
- úpravy povrchů.

SO 301 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OPATŘENÍ PRO CESTU P10 – POPIS ZMĚN

- 1) Součástí objektu SO 301 - vodohospodářského opatření pro cestu P10 k řešení odvedení povrchových vod budou v trase cesty v km 0,000; 0,060; 0,090; 0,140; 0,170 a 0,233 osazeny **žlaby pro vysokou zátěž** 500/0, výšky 625mm, délky 2500, včetně zákrytového roštu DN 400, včetně šroubů proti odcizení. Součástí realizace této části vodohospodářského opatření je i vyústění žlabů, případně napojení. Žlaby budou uloženy do betonového základu C20/25 XF3, tl. 0,2m, včetně podsypu pod betonové lože, asfaltové zálivky. Žlaby budou použity např. typu BGZ – S SV 300, nebo obdobné výrobky, splňující tytéž podmínky.
- 2) Součástí objektu SO 301 je svodnice ocelová š 120mm, kotvená do betonu, která bude umístěna v trase polní cesty P10 v km 0,500.

Vše ostatní zůstává v platnosti, dle dokumentace z roku 2018.

Aktualizace únor 2024

Vypracoval:

