



ozn.	obj. výkopu	obj. vody	kóta hl.vody	pl. tůňě	pl. vody	hl. vody	prům. hl	max. vzdutí
	m3	m3	m n.m.	m2	m2	m	m	m
T1	2092	1362	522,03	2511	1936	1,2	0,70	97
T2	60	23	522,20	136	65	0,7	0,35	13
T3	248	193	522,25	603	505	0,75	0,38	37
T4	511	380	522,15	1059	883	0,65	0,43	59
T5	398	234	522,10	904	631	0,6	0,37	49
celkem	3309	2192		5213	4020			

LEGENDA:

5582

zaměření skutečného stavu

vrstevnice

hranice parcel

parcelní číslo

přístup ke stavbě

provizorní propustek DN1000 dl. 4 m

2 ks silniční panel 225x2000x3000 mm

po dokončení stavby se odstraní

hladina vody

SO 02 tůňě

T1

Tůňě T1-5

BO

Břehové opevnění pískem tl. 0,4m plocha 378 m2

UVZ

Uložení výkopové zeminy a hustá výsadba keřů

S17

z = 524.58

kopaná sonda

Veškeré inženýrské sítě jsou v PD uvedeny orientačně, před zahájením stavby musí být vytyčeny v předstihu dle požadavku jednotlivých správců sítí			
VYPRACOVAL	ZODP. PROJ.	ODP. ZAST	<div>Hanousek s.r.o.</div> <div>Barákova 41, Prostějov</div> <div>IČO: 29186404</div> <div>tel. 777 623 608, 582 331 013</div> <div>e-mail: hanousek.pv@centrum.cz</div> <div>www.hanousekpv.cz</div>
Ing. Miroslav Lošťák	Ing. Miroslav Lošťák	Ing. František Hanousek	
OBEC, k.ú.: Lukavec, Lukavec u Pacova			
KRAJ, OBEC s rozš.pús.: Vysočina, Pacov			
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Pobočka Pelhřimov			
OBJEDNATEL:			
AKCE: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - etapa 1			
SO 02 Krajinotvorná opatření - tůňě a přístupové komunikace			
PŘÍLOHA: Situace tůní T1-5			
ZAK. - ARCH. ČÍSLO		3/23/1 - 224/1	
DATUM		duben 2023	
MĚŘÍTKO		1 : 500	
SOUR. SYSTÉMY		S-JTSK, Bpv	
STUPEŇ		DSP/DPS	
Č. PŘÍLOHY		Č. KOPIE	
D.2.05.		1	