



ozn.	obj. výkopu	obj. vody	kóta hl.vody	pl. tůňě	pl. vody	hl. vody	prům. hl	max. vzdutí
	m3	m3	m n.m.	m2	m2	m	m	m
T1	2092	1362	522,03	2511	1936	1,2	0,70	97
T2	60	23	522,20	136	65	0,7	0,35	13
T3	248	193	522,25	603	505	0,75	0,38	37
T4	511	380	522,15	1059	883	0,65	0,43	59
T5	398	234	522,10	904	631	0,6	0,37	49
celkem	3309	2192		5213	4020			

LEGENDA:

- zaměření skutečného stavu
- vrstevnice
- hranice parcel
- 5582 parcelní číslo
- přístup ke stavbě
- provizorní propustek DN1000 dl. 4 m
- 2 ks silniční panel 225x2000x3000 mm
- po dokončení stavby se odstraní
- hladina vody
- SO 02 tůňě
- T1 Tůňě T1-5
- BO Břehové opevnění pískem tl. 0,4m plocha 378 m2
- UVZ Uložení výkopové zeminy a hustá výsadba keřů
- kopaná sonda
- S17 z = 524.58

Všechné inženýrské sítě jsou v PD uvedeny orientačně, před zahájením stavby musí být vytyčeny v předstihu dle požadavku jednotlivých správců sítí				
VYPRACOVAL	ZODP. PROJ.	ODP. ZAST	Hanousek s.r.o. Barákova 41, Prostějov IČO: 29186404 tel. 777 623 608, 582 331 013 e-mail: hanousek.pv@centrum.cz www.hanousekpv.cz	
Ing. Miroslav Lošťák	Ing. Miroslav Lošťák	Ing. František Hanousek		
OBEC, k.ú.:		Lukavec, Lukavec u Pacova		
KRAJ, OBEC s rozš.pús.:		Vysočina, Pacov		
		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Pobočka Pelhřimov		
OBJEDNATEL:		ZAK. - ARCH. ČÍSLO		
AKCE:		DATUM		
Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - etapa 1 SO 02 Krajinotvorná opatření - tůně a přístupové komunikace		3/23/1 - 224/1		
		duben 2023		
		MĚŘÍTKO		
		1 : 500		
		SOUŘ. SYSTÉMY		
		S-JTSK, Bpv		
		STUPEŇ		
		DSP/DPS		
PŘÍLOHA:		Č. PŘÍLOHY		Č. KOPIE
Podrobná situace tůňí T1-5		D.2.28.		1