



TABULKA KUBATUR

ROZEBRÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	19,8 m ²
VÝKOP	36,8 m ³
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN110	33,0 m
POTRUBÍ PVC KG SN8 DN110 - 2m	1 ks
POTRUBÍ PVC KG SN8 DN110 - 1m	2 ks
KOLENO DN110 45°	6 ks
ODBOČKA DN110/110 87°	1 ks
ZÁSLEPKA DN 110	2 ks
ŠTĚRKOPÍSEK	0,6 m ³
ŠTĚRK 16-32	11,9 m ³
SENDVIČOVÁ DRENÁŽNÍ FÓLIE 1,6x33	52,8 m ²
GEOTEXTÍLIE 2x33m	66,0 m ²
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100x15x25	32 ks
BETON C16/20	3,0 m ³
ÚPRAVA PLÁNĚ + OSEŤÍ	267,0 m ²
NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA + SKLADBA	32,0 m ²

MĚŘÍTKO 1:25

VZOROVÝ ŘEZ ZPEVNĚNÁ PLOCHA B
PŘÍLOHA D.1.2.3.7.