

## VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
<b>Sídlo:</b>	Hroznová 17, 603 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ 01312774, není plátce DPH

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Polní cesty C6b a C9 v k.ú. Spešov
<b>Sp. značka / č.j.</b>	SP2872/2024-523101 / SPU 224417/2024
<b>UID dokumentu:</b>	spudms00000014634743
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle §3 písm. a) zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona z vlastního podnětu uveřejňuje následující **změnu zadávací dokumentace** ze dne 27. 5. 2024, č.j. SPU 207537/2024 (dále jen ZD):

Na základě zjištění zadavatele o současné nedostupnosti na trhu konstrukční vrstvy z vibrovaného štěrku 150 mm (kód pol. 564752111) se tato nahrazuje vrstvou štěrkodrti ŠDB 0/32, tl 150 mm (kód pol. 564851111).

V soupise prací u níže uvedených stavebních objektů byla provedena následující změna:

**SO 106, SO 304** polní cesta C6b byla **položka č. 32 - 564752111** – podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním po zhutnění tl 150 mm z důvodu momentální nedostupnosti **zrušena** a konstrukční vrstva bude provedena ze štěrkodrtě. Plocha změněné konstrukční vrstvy ze ŠD je přičtena v novém soupise prací u položky č. 33 – 564851111 podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100m<sup>2</sup>, po zhutnění tl 150 mm.

**SO 107, SO 305** polní cesta byla **položka č. 49 - 564752111** – podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním po zhutnění tl 150 mm z důvodu momentální nedostupnosti **zrušena** a konstrukční vrstva bude provedena ze štěrkodrtě. Plocha změněné konstrukční vrstvy ze ŠD je přičtena v novém soupise prací u položky č. 50 – 564851111 podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100m<sup>2</sup>, po zhutnění tl 150 mm.

**Jednotlivé konstrukční vrstvy vozovek na polních cestách C6b a C9 budou provedeny dle aktualizovaného soupisu prací.**



**Na základě výše uvedeného zadavatel uveřejňuje novou přílohu č. 3a soupis prací stavba (změna 6-6-2024), která musí být součástí nabídky dodavatele.**

Příloha: 03a soupis prací - stavba\_vysvětlení ZD1\_změna 6-6-2024

V Brně dne dle el. podpisu

Ing. Renata Číhalová  
ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj