

Bilance zemních prací - dopočty:

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Hloubení rýh pro drenáž: (započítáno ve výkopech) | $(666,70 + 2 \times 5,0 + 1 \times 8,0) \times 0,3 \times 0,35 =$ | 71,89 m ³ |
| Zasakovací jámy drenáže: | $2 \times 3,0 \times 1,0 \times 2,0 + 1 \times 3,0 \times 2,0 \times 2,0 =$ | 24,00 m ³ |
| Výplň zasak. jam: | $2 \times 3,0 \times 1,0 \times 1,0 + 1 \times 3,0 \times 2,0 \times 1,0 =$ | 12,00 m ³ |
| Zpětný zához zas. jam: | $2 \times 3,0 \times 1,0 \times 1,0 + 1 \times 3,0 \times 2,0 \times 1,0 =$ | 12,00 m ³ |
| <u>Napojení na začátku úseku:</u> | | |
| Plocha: | $2 \times (9 \times 9 - 3,14 \times 9 \times 9 / 4) =$ | 34,83 m ² |
| Výkop: | $34,83 \times 0,39 =$ | 13,58 m ³ |
| <u>Příkopy na začátku úseku:</u> | | |
| Délka: | $20,0 + 25,0 =$ | 45,00 m |
| Výkop: | $45,0 \times 2 \times (0,5 \times 0,5) / 2 =$ | 11,25 m ³ |
| <u>Výhybna km 0,272 43 - 0,292 43:</u> | | |
| Plocha: | $20,0 \times 2,0 + 2 \times 6,0 \times 2,0 / 2 =$ | 52,00 m ² |
| Výkop: | započítáno v příčných řezech | |
| <u>Výhybna km 0,548 70 - 0,564 70:</u> | | |
| Plocha: | $16,0 \times 2,5 + 2 \times 5,0 \times 2,5 / 2 =$ | 52,50 m ² |
| Výkop: | započítáno v příčných řezech | |
| <u>Sjezd km 0,556 70:</u> | | |
| Plocha: | $7,5 \times 4,0 + 2 \times 3,0 \times 7,5 / 2 =$ | 52,50 m ² |
| Výkop: | $52,50 \times 0,35 =$ | 18,38 m ³ |
| <u>Výhybna km 0,551 64 - 0,567 64:</u> | | |
| Plocha: | $16,0 \times 2,5 + 2 \times 5,0 \times 2,5 / 2 =$ | 52,50 m ² |
| Výkop: | započítáno v příčných řezech | |
| <u>Sjezd km 0,559 64:</u> | | |
| Plocha: | $7,5 \times 4,0 + 2 \times 3,0 \times 7,5 / 2 =$ | 52,50 m ² |
| Výkop: | $52,50 \times 0,35 =$ | 18,38 m ³ |
| Plocha celkem: | $34,83 + 52,0 + 52,50 + 52,50 + 52,50 + 52,50 =$ | 296,83 m² |
| Výkop celkem: | $13,58 + 11,25 + 18,38 + 18,38 =$ | 61,58 m³ |