

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, pobočka Beroun
<b>Sídlo:</b>	Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
<b>Zastoupený:</b>	Andreou Čáповou, vedoucí Pobočky Beroun
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Rekonstrukce PC C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1 v k.ú. Kotopeky
<b>Sp. značka / č. j.:</b>	SP5994/2024-537207 / SPU 240634/2024
<b>UID:</b>	spudms00000014664439
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

### **Dne 13.06.2024 obdržel zadavatel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v tomto znění:**

- 1) V soupisu prací SO 101 VON Vedlejší a ostatní náklady je v pol. 011314000 uveden archeologický dohled. Žádáme zadavatele o určení preliminářové ceny této položky.
- 2) V soupisu prací SO 101 VON Vedlejší a ostatní náklady je v pol. 07560300R obsažena přeložka metalického kabelu CETIN v délce 30 m. Vzhledem k tomu, že si tyto práce CETIN zajišťuje sám a nesděljuje cenu nikomu jinému, než zadavateli, žádáme tímto zadavatele o určení preliminářové ceny výše uvedené položky.

### **Dne 14.06.2024 obdržel zadavatel Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v tomto znění:**

- 1) V soupisu prací SO 101 Polní cesta C2 by dle našeho názoru neměla být ve výpočtu pol. 564851111 uvedena 3x krajnice tl. 150 mm v celkovém množství 3.327 m2. Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 100 mm je přitom obsaženo v pol. 569831111 dle vzorových příčných řezů v projektové dokumentaci. Žádáme zadavatele o prověření množství v pol. 564851111.
- 2) V soupisu prací SO 110 Polní cesta C11 by dle našeho názoru neměla být ve výpočtu pol. 564851111 uvedena 3x krajnice tl. 150 mm v celkovém množství 930 m2. Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 100 mm je přitom obsaženo v pol. 569831111 dle vzorových příčných řezů v projektové dokumentaci. Žádáme zadavatele o prověření množství v pol. 564851111.

**Zadavatel k uvedeným žádostem podává následující vysvětlení:**

**Dotaz:**

V soupisu prací SO 101 VON Vedlejší a ostatní náklady je v pol. 011314000 uveden archeologický dohled. Žádáme zadavatele o určení preliminářové ceny této položky.

**Odpověď:**

Zadavatel podává následující vysvětlení: Archeologický dohled vychází ze schválené projektové dokumentace ověřené v rámci stavebního řízení, kdy byl vydán souhlas se stavbou za určitých podmínek. Požadované podmínky před zahájením zemních prací si zhotovitel stavby podle zákona o Státní památkové péči vyžádá u příslušného pracoviště Archeologického ústavu AV ČR. Pracovníci archeologického ústavu si dle dané lokality určují kolikrát a v jaké fázi zemních prací budou přítomni na stavbě, vyhotovení protokolu o archeologickém dohledu je součástí dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu. Zadavatel nikdy neurčuje cenu archeologického dohledu, která může být proměnlivá, vzhledem k místu, vzdálenosti a terénu stavby. Nebude ji určovat ani v tomto případě a položka č. 011314000 SO 101 VON zůstává beze změn.

**Dotaz:**

V soupisu prací SO 101 VON Vedlejší a ostatní náklady je v pol. 07560300R obsažena přeložka metalického kabelu CETIN v délce 30 m. Vzhledem k tomu, že si tyto práce CETIN zajišťuje sám a nesděljuje cenu nikomu jinému, než zadavateli, žádáme tímto zadavatele o určení preliminářové ceny výše uvedené položky.

**Odpověď:**

Zadávací dokumentace tuto přeložku kromě výše uvedené položky soupisu prací specifikuje pouze schématickým zákresem vedení v koordinační situaci. Přeložky vedení CETIN jsou zajišťovány napřímo investorem a zhotovitel stavby je pouze **povinen zajistit koordinaci svých prací s realizací přeložky, případně pouze odstranění nefunkčního kabelu – po odsouhlasení technika CETIN.** Nutnost provedení přeložky bude známa až při realizace stavby při konzultaci s technikem společnosti CETIN. Zhotovitel stavby bude postupovat v rámci stavebních prací dle „Všeobecných podmínek ochrany SEK“. V souvislosti s výše uvedeným nacení dodavatelé tuto rozpočtovou položku.

**Dotaz:**

V soupisu prací SO 101 Polní cesta C2 by dle našeho názoru neměla být ve výpočtu pol. 564851111 uvedena 3x krajnice tl. 150 mm v celkovém množství 3.327 m<sup>2</sup>. Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 100 mm je přitom obsaženo v pol. 569831111 dle vzorových příčných řezů v projektové dokumentaci. Žádáme zadavatele o prověření množství v pol. 564851111.

V soupisu prací SO 110 Polní cesta C11 by dle našeho názoru neměla být ve výpočtu pol. 564851111 uvedena 3x krajnice tl. 150 mm v celkovém množství 930 m<sup>2</sup>. Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 100 mm je přitom obsaženo v pol. 569831111 dle vzorových příčných řezů v projektové dokumentaci. Žádáme zadavatele o prověření množství v pol. 564851111.

**Odpověď:**

V položce 564851111 je počítáno s plochou krajnice, protože podkladní vrstvy zasahují i pod krajnici a napojení příkopu. Viz. příčné řezy v projektové dokumentaci. Rozpočtové položky zůstávají beze změn.

**Termín pro podání nabídky zůstává nezměněn.**

V Praze dne 17.06.2024

.....  
Ing. Andrea Čápová  
Vedoucí pobočky Beroun