

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 147/2023

Stavba: Polní cesta HC15 k.ú. Strážnice u Mělníka

Místo: k.ú. Strážnice u Mělníka

Zadavatel:

SPÚ-KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mělník

Uchazeč:

Projektant:

Georeal spol.s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Datum: 03.11.2023

IČ: 1312774

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ: 40527514

DIČ: CZ40527514

REKAPITULACE OBJEKTŮ

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|----------|--|--------------------|-----------|------------------|
| 147/2023 | Polní cesta HC15 k.ú. Strážnice u Mělníka | | | |
| SO 101 | Polní cesta HC15 | | | |
| SO 801 | Doprovodná zeleň | | | |
| SO 801.1 | Následná péče o doprovodnou zeleň - 1. rok | | | |
| SO 801.2 | Následná péče o doprovodnou zeleň - 2. rok | | | |
| SO 801.3 | Následná péče o doprovodnou zeleň - 3. rok | | | |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | |

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 101 - Polní cesta HC15

KSO:

Místo: k.ú. Strážnice u Mělníka

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 07.11.2023

Typ: Stavební objekt

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|--------------|---|-----|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | |
| D 1 Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2 | m2 | 5 144,940 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 2 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše | m2 | 8 391,440 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 3 | K | 112101101 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 26,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 4 | K | 112101102 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 2,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 5 | K | 112101103 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 1,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 6 | K | 112251102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm | kus | 26,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 7 | K | 112251103 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm | kus | 2,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 8 | K | 112251104 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm | kus | 1,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 9 | K | 113107331 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 32,350 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 10 | K | 116951201.AZ | Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů | m3 | 9 404,990 | | | CS ÚRS 2023 02 |

"plocha pláně * tl. vrstvy" 18809,98*0,5

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 11 | M | 58530170 | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1750 kg/m3 Množství pojiva je počítáno na 3% objemové hmotnosti hutněné zeminy Přesné množství pojiva a receptu se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky 9404,99*1,75*0,03 | t | 493,762 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 12 | K | 122252206 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 "výkop k pláni" 4033,908 "výkop pro vsakovací jámy" 15*2,0*0,75*1 "výkop pro turistický přístřešek" 400,00*0,2 Součet | m3 | 4 136,408 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 13 | K | 132251104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 "výkop pro drenáž" 3088,433*0,3*0,4 | m3 | 370,612 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 14 | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti "zemina do aktivní zóny" 113,56 | m3 | 113,560 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 15 | K | 174251202 | Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm | kus | 26,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 16 | K | 174251203 | Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm | kus | 2,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 17 | K | 174251204 | Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm | kus | 1,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 18 | K | 181351113 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm "zeleň v rovině" 4056,082 "plocha rekultivace stávající polní cesty v rámci stavebního pozemku" 478,138 Součet | m2 | 4 534,220 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 19 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice "rozprostření v rovině + rozprostření ve svahu * tl. vrstvy * obj. hm. t/m3" (4534,22+1849,17)*0,1*1,8 | t | 1 149,010 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 20 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 "zeleň v rovině" 4056,082 | m2 | 4 534,220 | | | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|

"plocha rekultivace stávající polní cesty v rámci stavebního pozemku" 478,138

Součet

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--|--|----------------|
| 21 | K | 181411133 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1 | m2 | 1 849,170 | | | CS ÚRS 2023 02 |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--|--|----------------|

"plocha * koef. svahu" 1540,975 * 1,2

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|-------------------------------|----|---------|--|--|----------------|
| 22 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzální | kg | 159,585 | | | CS ÚRS 2023 02 |
|----|---|----------|-------------------------------|----|---------|--|--|----------------|

Poznámka k položce:

předpoklad: 3,5 kg / 100 m2

"množství osiva 2,5 kg/100 m2"

(4534,22 + 1849,17)/100*2,5

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|------------|--|--|----------------|
| 23 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 19 209,980 | | | CS ÚRS 2023 02 |
|----|---|-----------|---|----|------------|--|--|----------------|

"plocha pláně - vozovka" 18809,980

"úprava v místě turistického přístřešku" 400,00

Součet

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--|--|----------------|
| 24 | K | 182251101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině | m2 | 1 849,170 | | | CS ÚRS 2023 02 |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--|--|----------------|

"plocha * koef. svahu" 1540,975 * 1,2

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--|--|----------------|
| 25 | K | 182351133 | Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 1 849,170 | | | CS ÚRS 2023 02 |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--|--|----------------|

"plocha * koef. svahu" 1540,975 * 1,2

D 2 Zakládání

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---|----|--------|--|--|--|
| 26 | K | 211521111.R | Výplň kamenivem do vsakovacích jímek bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 125 až 250 mm | m3 | 23,400 | | | |
|----|---|-------------|---|----|--------|--|--|--|

"plocha vsakovacích jímek ze situačního výkresu * hloubka 1 m" 15*2,0*0,75*1

"plocha jímek pro ocelové svodnice ze situačního výkresu * hloubka 0,6 m" 4*0,5*0,75*0,6

Součet

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--|--|----------------|
| 27 | K | 211971121 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí vodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m | m2 | 5 559,179 | | | CS ÚRS 2023 02 |
|----|---|-----------|---|----|-----------|--|--|----------------|

"dl. drenáže * šířka" 3088,433*1,8

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|---|----|-----------|--|--|----------------|
| 28 | M | 69311060 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 | m2 | 5 559,179 | | | CS ÚRS 2023 02 |
|----|---|----------|---|----|-----------|--|--|----------------|

"dl. drenáže * šířka" 3088,433*1,8

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-------------|--|-----|------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 29 | K | 212752402.R | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 160 | m | 3 088,433 | | | |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | | |
| 30 | K | 338950145 | Osazení dřevěných kúlových konstrukcí svislých Příplatek k cenám jednotlivých kúlů do jam se zadusáním do země, výšky kúlů nad terénem přes 2,0 do 3,0 m | kus | 13,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| <i>"berličky pro dravce" 13</i> | | | | | | | | |
| 31 | M | 60591257 | kúl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m | kus | 13,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 32 | M | 60591320 | kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m | m | 3,900 | | | CS ÚRS 2022 02 |
| <i>13*0,3</i> | | | | | | | | |
| 33 | K | TP0001 | D+M Dřevěný turistický přístřešek | kpl | 1,000 | | | |
| D 5 Komunikace pozemní | | | | | | | | |
| 34 | K | 564861111 | Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 34,780 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| <i>"pochozí vrstva u turistického přístřešku" 34,78</i> | | | | | | | | |
| 35 | K | 564871111 | Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 16 046,201 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 36 | K | 564931512 | Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 7 077,969 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| <i>"45 % z celkové plochy vrstvy R-mat:" 0,45*15728,819</i> | | | | | | | | |
| 37 | K | 567511141 | Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 6 000 do 10 000 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 8 650,850 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| <i>"55 % z celkové plochy vrstvy R-mat:" 0,55*15728,819</i> | | | | | | | | |
| 38 | K | 569851111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrku tl. 150 mm | m2 | 1 505,160 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 39 | K | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 | m2 | 16 046,201 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 40 | K | 573231106 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 15 728,819 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 41 | K | 577145121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 15 411,438 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 42 | K | 597361121 | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu | m | 20,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| <i>"4 ks dl. 5 m" 4*5</i> | | | | | | | | |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|--|------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| 43 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 4,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 44 | M | 40445619 | <i>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm</i> | <i>kus</i> | <i>2,000</i> | | | <i>CS ÚRS 2023 02</i> |
| <i>"B4" 2 "ks"</i> | | | | | | | | |
| 45 | M | 40445650 | <i>dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm</i> | <i>kus</i> | <i>2,000</i> | | | <i>CS ÚRS 2023 02</i> |
| <i>"E13" 2 "ks"</i> | | | | | | | | |
| 46 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | kus | 2,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 47 | M | 40445225 | <i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i> | <i>kus</i> | <i>2,000</i> | | | <i>CS ÚRS 2023 02</i> |
| 48 | K | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m | 4,500 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 49 | K | 966006132 | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuťněním s betonovou patkou | kus | 6,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| D 997 Přesun sutě | | | | | | | | |
| 50 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 7 919,234 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| <i>"celková hmotnost suti" 8123,642 - "zemina do násypu" 204,408</i> | | | | | | | | |
| 51 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 7 919,234 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| <i>Poznámka k položce: "skládka vzdálena 14 km"</i> | | | | | | | | |
| 52 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 11,006 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| <i>"beton" 10,514+0,492</i> | | | | | | | | |
| 53 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 7 241,126 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| <i>"zemina z výkopů" 7445,534</i> | | | | | | | | |
| <i>"odečet násypů" -204,408</i> | | | | | | | | |
| <i>Součet</i> | | | | | | | | |
| 54 | K | ODSTPA01R | Odvoz a likvidace pařezů | ks | 29,000 | | | |
| <i>Poznámka k položce: Položka obsahuje přemístění pařezů na skládku s případným poplatkem za uložení nebo likvidaci dle zákona o odpadech</i> | | | | | | | | |

D 998 Přesun hmot

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 55 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 16 206,570 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 56 | K | 998225193 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m | t | 16 206,570 | | | CS ÚRS 2023 02 |

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 801 - Doprovodná zeleň

KSO:

Místo: k.ú. Strážnice u Mělníka

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.11.2023

Typ: Stavební objekt

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-------------|---|------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | |
| D 1 Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 16,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 2 | K | 183151111 | Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem do 0,20 m3 | kus | 29,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 3 | K | 184102115 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm | kus | 29,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 4 | M | STR0001 | <i>hrušeň 180-220 cm</i> | <i>kus</i> | <i>27,000</i> | | | |
| 5 | M | STR0002 | <i>lípa srdčitá 180-220 cm</i> | <i>kus</i> | <i>2,000</i> | | | |
| 6 | M | 10321100 | <i>zahradní substrát pro výsadbu VL</i> | <i>m3</i> | <i>2,186</i> | | | <i>CS ÚRS 2023 02</i> |
| <i>0,2*0,2*3,141*0,6*29</i> | | | | | | | | |
| 7 | K | 184215133.R | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m, včetně spojení půlenou kulatinou a uchycení ke kůlu vázací jutovou páskou ve dvou výškových úrovních | kus | 29,000 | | | |
| 8 | M | 60591320.R | <i>půlená kulatina odkorněná D 5-7cm</i> | <i>m</i> | <i>26,100</i> | | | |
| <i>"0,9 m na 1 dřevinu" 0,9*29 "ks"</i> | | | | | | | | |
| 9 | M | 60591257 | <i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m</i> | <i>kus</i> | <i>87,000</i> | | | <i>CS ÚRS 2023 02</i> |
| <i>29*3</i> | | | | | | | | |
| 10 | K | 184215412 | Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m | kus | 29,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 11 | K | 184813121 | Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m | kus | 29,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|------------|---|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K | 184816111 | Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici | kus | 29,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 13 | M | 25191155 | <i>hnojivo průmyslové</i> | kg | 2,900 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| Poznámka k položce: 0,1 kg na sazenici "100 g / 1 sazenice" 0,1*29 | | | | | | | | |
| 14 | K | 184911421 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 29,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 15 | M | 10391100 | <i>kůra mulčovací VL</i> | m3 | 2,900 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 29*0,1 | | | | | | | | |
| 16 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 2,900 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| "100 l/dřevina" 29*0,1 | | | | | | | | |
| 17 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | m3 | 2,900 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| "100 l/dřevina" 29*0,1 | | | | | | | | |
| 18 | K | hydrogel | Přímísení hydrogelu a promíchání se zeminou (D+M) | kg | 3,480 | | | |
| "120 g / 1 sazenice" 0,12*29 | | | | | | | | |
| D 8 | | | Trubní vedení | | | | | |
| 19 | K | 899922811 | Osazení závlahy ke dřevině vodního vaku | kus | 29,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 20 | M | 28382001.R | <i>vak zavlažovací PE 75l</i> | kus | 29,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 801.1 - Následná péče o doprovodnou zeleň - 1. rok

KSO:

Místo: k.ú. Strážnice u Mělníka

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.11.2023

Typ: Stavební objekt

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-----------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | |
| D 1 Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | K | 183411211 | Kypření sazenic ručně, listnatých v zemině obdělávatelné lehce, výšky do 10 cm <i>29*0,5*0,5*3,141*0,01</i> | ar | 0,228 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 2 | K | 184816111 | Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici | kus | 29,000 | | | CS ÚRS 2023 01 |
| 3 | M | 25191155 | <i>hnojivo průmyslové</i> <i>Poznámka k položce: 0,1 kg na sazenici 29*0,1</i> | <i>kg</i> | <i>2,900</i> | | | <i>CS ÚRS 2023 02</i> |
| 4 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 <i>"zalití 100 l/1 ks dřeviny, 5x ročně" 29*0,1*5</i> | m3 | 14,500 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 5 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m <i>"zalití 100 l/1 ks dřeviny, 5x ročně" 29*0,1*5</i> | m3 | 14,500 | | | CS ÚRS 2023 02 |

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 801.2 - Následná péče o doprovodnou zeleň - 2. rok

KSO:

Místo: k.ú. Strážnice u Mělníka

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.11.2023

Typ: Stavební objekt

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|-----|-----------|---|-----------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | |
| D 1 Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | K | 183411211 | Kypření sazenic ručně, listnatých v zemině obdělávatelné lehce, výšky do 10 cm <i>29*0,5*0,5*3,141*0,01</i> | ar | 0,228 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 2 | K | 184816111 | Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici | kus | 29,000 | | | CS ÚRS 2023 01 |
| 3 | M | 25191155 | <i>hnojivo průmyslové</i> <i>Poznámka k položce: 0,1 kg na sazenici 29*0,1</i> | <i>kg</i> | <i>2,900</i> | | | <i>CS ÚRS 2023 02</i> |
| 4 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 <i>"zalití 100 l/1 ks dřeviny, 5x ročně" 29*0,1*5</i> | m3 | 14,500 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 5 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m <i>"zalití 100 l/1 ks dřeviny, 5x ročně" 29*0,1*5</i> | m3 | 14,500 | | | CS ÚRS 2023 02 |

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 801.3 - Následná péče o doprovodnou zeleň - 3. rok

KSO:

Místo: k.ú. Strážnice u Mělníka

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.11.2023

Typ: Stavební objekt

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-------------|--|-----------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| D HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | | | |
| D 1 Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | K | 112155215 | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm | kus | 29,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 2 | K | 183411211 | Kypření sazenic ručně, listnatých v zemině obdělávatelné lehce, výšky do 10 cm | ar | 0,228 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 29*0,5*0,5*3,141*0,01 | | | | | | | | |
| 3 | K | 184816111 | Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici | kus | 29,000 | | | CS ÚRS 2023 01 |
| 4 | M | 25191155 | <i>hnojivo průmyslové</i> | <i>kg</i> | <i>2,900</i> | | | <i>CS ÚRS 2023 02</i> |
| Poznámka k položce: 0,1 kg na sazenici 29*0,1 | | | | | | | | |
| 5 | K | 184852321.R | Řez stromů výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m | kus | 29,000 | | | |
| 6 | K | 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 14,500 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| "zalití 100 l/1 ks dřeviny, 5x ročně" 29*0,1*5 | | | | | | | | |
| 7 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m | m3 | 14,500 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| "zalití 100 l/1 ks dřeviny, 5x ročně" 29*0,1*5 | | | | | | | | |

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: k.ú. Strážnice u Mělníka

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.11.2023

Typ: Stavební objekt

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|---|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | |
| D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | | |
| 1 | K | 011002000 | Průzkumné práce | kpl | 1,000 | | | CS ÚRS 2023 02 |
| 2 | K | 011324000 | Archeologický průzkum | kpl | 1,000 | | | CS ÚRS 2022 02 |
| Poznámka k položce: Náklady na zabezpečení předběžného archeologického výzkumu | | | | | | | | |
| 3 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl | 1,000 | | | CS ÚRS 2022 02 |
| Poznámka k položce: Vytyčení trasy příkopu | | | | | | | | |
| 4 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | kpl | 1,000 | | | CS ÚRS 2022 02 |
| 5 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1,000 | | | CS ÚRS 2022 02 |
| Poznámka k položce: zaměření | | | | | | | | |
| 6 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,000 | | | CS ÚRS 2022 02 |
| D VRN3 Zařízení staveniště | | | | | | | | |
| 7 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | | | CS ÚRS 2022 02 |
| D VRN4 Inženýrská činnost | | | | | | | | |
| 8 | K | 041903000 | Dozor jiné osoby | kpl | 1,000 | | | CS ÚRS 2022 02 |
| Poznámka k položce: Dendrologický a geologický dohled | | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. Cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|---------------|-------------------|-----------------|

"Určení přesné receptury hydraulických pojiv pro zlepšení zeminy v aktivní zóně a účast geotechnika při stabilizaci zeminy" 1

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------|-----|-------|--|--|----------------|
| 9 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kpl | 1,000 | | | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|--------------------------|-----|-------|--|--|----------------|

"statické zatěžovací zkoušky v rozsahu dle příslušné normy" 1

D VRN7 Provozní vlivy

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------------|-----|-------|--|--|----------------|
| 10 | K | 072002000 | Silniční provoz | kpl | 1,000 | | | CS ÚRS 2022 02 |
|----|---|-----------|-----------------|-----|-------|--|--|----------------|

Poznámka k položce:

Provizorní dopravní značení - projednání, montáž, pronájem, údržba, demontáž

D VRN9 Ostatní náklady

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--|--|----------------|
| 11 | K | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | kpl | 1,000 | | | CS ÚRS 2022 02 |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--|--|----------------|

Poznámka k položce:

Úprava okolí stavebního pozemku do původního stavu zapříčiněná vlivem pohybu stavební techniky

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|--|----------------|
| 12 | K | 091504000 | Náklady související s publikační činností | kpl | 1,000 | | | CS ÚRS 2022 02 |
|----|---|-----------|---|-----|-------|--|--|----------------|

Poznámka k položce:

Umístění prezentační tabule 1ks, instalace na sloupek