

P – atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II., 377 01 Jindřichův Hradec  
tel.: 384 361 628, e-mail: info@p-atelier.cz

## **B. Souhrnná technická zpráva**

Dokumentace pro vydání společného povolení a pro provedení stavby

### **Dodatek PD**

Název: **REALIZACE CEST C2, C18, C19 a C26 v k.ú. RAPŠACH**

Místo: k.ú. Rapšach

Investor: Česká republika – SPÚ, Pobočka J. Hradec,  
Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Č. zakázky: J-15/22

Č. archivní: J-15/22

Číslo paré:

K stanovisku / vyjádření Povodí Vltavy s.p. zn. PVL-1337/2023/140, ze dne 5.1.2023

- Úprava dna a břehů navrhovaného propustku P17 / cesta C19 v křížení drobného vodního toku IDVT10258394 je provedena kamenným záhozem z lomového kamene 80-20kg se strojním urovnáním líce (po pročištění stávajícího koryta v délce 150m).
- Přejechod navrhovaného zpevnění na stávající úpravu vodního toku kamennou rovinou (provedení z roku 1961) bude proveden plynulým napojením na toto zpevnění. Provedení bude během výstavby koordinováno s vlastníkem vodního toku, tj. Povodí Vltavy s.p.

K stanovisku AOPK ČR / SCHKO Třeboňsko č.j. 04585/JC/22 ze dne 19.12. 2022

- Při realizaci výsadby zeleně v rozsahu a provedení dle PD budou dodrženy následující podmínky:
  1. Sazenice nově vysazovaných stromů budou s kořenovým balem, výšky 200-250 cm (u ovocných vysokokmenných dřevin výšky kmene min. 150cm), obvod kmene min. 6 cm ve 100 cm nad zemí a se zapěstovanou korunou odpovídající výšce sazenice.
  2. Ochrana sazenic bude zajištěna uzlíkovým nebo ocelovým svařovaným pletivem o výšce min. 150 cm, přichyceným ke třem kůlům.
  3. Agentuře bude včasné oznámeno zahájení vysazování dřevin a bude přizvána k jejich provádění.

V Jindřichově Hradci: 01/2023  
Vypracoval: Ing. Michal Těšínský