KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště**	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava		
Projektant	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	8. 1. 2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	**Základní rozp. náklady**		**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Náklady na umístění stavby**	
1	**HSV**	Dodávky 1 742 905,56	8	Práce přesčas	0,00	13		0,00
2		Montáž 6 190 712,14	9	Bez pevné podl.	0,00	14		0,00
3	**PSV**	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15		0,00
4		Montáž 97 883,56	11		0,00	16		0,00
5	**"M"**	Dodávky 0,00				17		0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	181 000,00
7	**ZRN (ř.**	8 031 501,26	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**	181 000,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	**Celkem bez DPH**	**8 212 501,26**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	8 212 501,26	1 724 625,26

Cena s DPH **9 937 126,52**

E	**Přípočty a odpočty**
	Dodá zadavatel 0,00
	Klouzavá doložka 0,00
	Zvýhodnění 0,00

Zpracováno systémem KROS 4

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště**

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8. 1. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
aktualizace	**Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště**	**8 212 501,26**	**0,00**	**1 724 625,26**	**9 937 126,52**	**0,00**	**8 031 501,26**	**0,00**	**181 000,00**	**0,00**
PV	**Přijatelné výdaje**	**6 768 017,90**	**0,00**	**1 421 283,76**	**8 189 301,66**	**0,00**	**6 587 017,90**	**0,00**	**181 000,00**	**0,00**
SO-101b	Polní cesta HPC1 KM 0,081-0,659	4 214 008,35	0,00	884 941,75	5 098 950,10	0,00	4 214 008,35	0,00	0,00	0,00
SO-102	Polní cesta DPC8	1 376 894,43	0,00	289 147,83	1 666 042,26	0,00	1 376 894,43	0,00	0,00	0,00
SO-301b	Zatrubnění 1	742 427,03	0,00	155 909,68	898 336,71	0,00	742 427,03	0,00	0,00	0,00
SO-801	Interakční prvek IP5	253 688,09	0,00	53 274,50	306 962,59	0,00	253 688,09	0,00	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	181 000,00	0,00	38 010,00	219 010,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00
NV	**Nepřijatelné výdaje**	**1 444 483,36**	**0,00**	**303 341,51**	**1 747 824,87**	**0,00**	**1 444 483,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SO-101a	Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081	777 262,46	0,00	163 225,12	940 487,58	0,00	777 262,46	0,00	0,00	0,00
SO-301a	Zatrubnění 1	417 879,82	0,00	87 754,76	505 634,58	0,00	417 879,82	0,00	0,00	0,00
SO-302	Zatrubnění 2a	249 341,08	0,00	52 361,63	301 702,71	0,00	249 341,08	0,00	0,00	0,00
	Celkem	**8212501,26**	**0,00**	**1724625,26**	**9937126,52**	**0,00**	**8031501,26**	**0,00**	**181000,00**	**0,00**

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**2 733,200**	**615 592,259**	**618 325,459**		**669,812**
		1	**Zemní práce**				**728,200**	**109 040,255**	**109 768,455**		**3,071**
1	R	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	270,500	59,538	0,000	16 105,029	16 105,029	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 270,5		270,500						
2	R	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	33,200	312,996	0,000	10 391,467	10 391,467	0,000	0,000
			"souběh kabelu NN - viz. D.1.1.2.1." (8,0+75,0)*1,0*0,4		33,200						
3	R	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	16,200	406,842	0,000	6 590,840	6 590,840	0,000	0,000
			"drenáž - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*0,5*0,4		16,200						
4	R	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,384	470,916	0,000	4 889,992	4 889,992	0,000	0,000
			"příčný žlab - viz. D.1.1.2.5." 5,55*1,88*0,7		7,304						
			"napojení příč. žlabu do šachty Š1 - viz. D.1.1.2.5." 7,0*1,1*0,4		3,080						
5	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	289,670	150,000	0,000	43 450,500	43 450,500	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 270,5+16,2+10,4-2,8		294,300						
			"odpočet zeminy na ohumusování" -46,3*0,1		-4,630						
6	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 344,000	1,000	0,000	4 344,000	4 344,000	0,000	0,000
			15*289,6		4 344,000						

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,600	98,334	0,000	747,338	747,338	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 10,4-2,8		7,600						
8	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	521,280	10,000	0,000	5 212,800	5 212,800	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 289,6*1,8		521,280						
9	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	289,600	12,846	0,000	3 720,202	3 720,202	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 289,6		289,600						
10	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,869	93,258	0,000	267,557	267,557	0,000	0,000
			"příčný žlab - viz. D.1.1.2.5." (5,55*1,88-4,95*1,28)*0,7		2,869						
11	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,815	137,844	0,000	250,187	250,187	0,000	0,000
			"napojení příč. žlabu do šachty Š1 - viz. D.1.1.2.5." 7,0*(1,1*0,3-3,14*0,15*0,15)		1,815						
12		*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*3,070*	*200,000*	*614,000*	*0,000*	*614,000*	*1,000*	*3,070*
			1,82*1,67*1,01		3,070						
13	R	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	46,300	35,000	0,000	1 620,500	1 620,500	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 46,3		46,300						
14		*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*0,954*	*119,707*	*114,200*	*0,000*	*114,200*	*0,001*	*0,001*
			46,3*0,02*1,03		0,954						
15	R	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	529,900	15,162	0,000	8 034,344	8 034,344	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 475,3		475,300						

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 46+8,6		54,600						
16	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	0,900	49,164	0,000	44,248	44,248	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 0,9		0,900						
17	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	45,400	42,432	0,000	1 926,413	1 926,413	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 45,4		45,400						
18	R	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	46,300	31,206	0,000	1 444,838	1 444,838	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 46,3		46,300						
		2	**Zakládání**				**0,000**	**56 332,129**	**56 332,129**		**40,826**
19	R	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	16,200	1 000,000	0,000	16 200,000	16 200,000	1,665	26,973
			"drenáž - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*0,5*0,4		16,200						
20	R	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	81,000	54,000	0,000	4 374,000	4 374,000	0,000	0,040
			"drenáž - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0		81,000						
21	R	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,463	4 366,820	0,000	23 855,938	23 855,938	2,502	13,668
			"příčný žlab - viz. D.1.1.2.5." 4,95*1,28*0,4+(4,42+4,72+0,52+1,35)*0,38*0,7		5,463						
22	R	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	20,433	401,020	0,000	8 194,042	8 194,042	0,003	0,055
			"příčný žlab - viz. D.1.1.2.5." (4,8+5,1+1,28+1,35)*1,1+(4,04+4,34+0,52+0,6)*0,7		20,433						
23	R	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	20,433	77,480	0,000	1 583,149	1 583,149	0,000	0,000
24	R	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,085	25 000,000	0,000	2 125,000	2 125,000	1,063	0,090
			"příčný žlab - viz. D.1.1.2.5." 85,0*0,001		0,085						

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		4	**Vodorovné konstrukce**				**0,000**	**462,000**	**462,000**		**0,000**
25	R	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,770	600,000	0,000	462,000	462,000	0,000	0,000
			"napojení příč. žlabu do šachty Š1 - viz. D.1.1.2.5." 7,0*1,1*0,1		0,770						
		5	**Komunikace pozemní**				**0,000**	**386 488,179**	**386 488,179**		**620,225**
26	R	564801111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	210,000	39,000	0,000	8 190,000	8 190,000	0,069	14,490
			"dosypání ŠD na části cesty - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7."		210,000						
27	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	459,600	93,000	0,000	42 742,800	42 742,800	0,345	158,562
			"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*5,0		405,000						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 46+8,6		54,600						
28	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	954,840	115,000	0,000	109 806,600	109 806,600	0,460	439,226
			"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*5,22*2		845,640						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.1." (46+8,6)*2		109,200						
29	R	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	394,800	285,200	0,000	112 596,960	112 596,960	0,000	0,000
			"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*4,2		340,200						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 46+8,6		54,600						
30	R	569931131	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 90 mm	m2	40,500	110,000	0,000	4 455,000	4 455,000	0,195	7,898
			"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*0,25*2		40,500						
31	R	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	388,320	1,000	0,000	388,320	388,320	0,000	0,000
			"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*4,12		333,720						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 46+8,6		54,600						

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
32	R	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	400,470	14,610	0,000	5 850,867	5 850,867	0,000	0,000
			"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*4,27		345,870						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 46+8,6		54,600						
33	R	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	383,460	261,570	0,000	100 301,632	100 301,632	0,000	0,000
			"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 81,0*4,06		328,860						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 46+8,6		54,600						
34	R	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40	m	22,000	98,000	0,000	2 156,000	2 156,000	0,002	0,049
			"ZÚ - viz. D.1.1.2.1." 22,0		22,000						
		8	**Trubní vedení**				**0,000**	**29 762,000**	**29 762,000**		**1,683**
35	R	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN	m	7,000	966,000	0,000	6 762,000	6 762,000	0,012	0,083
			"napojení příč. žlabu do šachty Š1 - viz. D.1.1.2.5." 7,0		7,000						
36	R	899133211	Výměna vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	3,000	6 500,000	0,000	19 500,000	19 500,000	0,533	1,600
			"výšková úprava stávající vpusti - viz. D.1.1.2.1." 3,0		3,000						
37	R	899999019-R	Napojení potrubí PVC DN 300 na novou šachtu Š1	soubor	1,000	3 500,000	0,000	3 500,000	3 500,000	0,000	0,000
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 005,000**	**17 415,000**	**19 420,000**		**4,007**
38	R	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	100,000	0,000	200,000	200,000	0,000	0,000
			"viz. D.1.1.2.1." 2,0		2,000						
39		*40445158*	*sloupek směrový silniční plastový 1,2m*	*kus*	*2,000*	*300,000*	*600,000*	*0,000*	*600,000*	*0,002*	*0,004*
40	R	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	200,000	0,000	200,000	200,000	0,001	0,001

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"viz. D.1.1.2.1." 1,0		1,000						
41		*40445615*	*značky upravující přednost P6 700mm*	*kus*	*1,000*	*750,000*	*750,000*	*0,000*	*750,000*	*0,005*	*0,005*
42	R	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	1 555,000	0,000	1 555,000	1 555,000	0,109	0,109
43		*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*1,000*	*655,000*	*655,000*	*0,000*	*655,000*	*0,006*	*0,006*
44	R	916921112	Monolitické příkopové žlaby, rigoly, krajníky nebo obrubníky z betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy v přímce nebo v oblouku o poloměru přes 20 m, průřezových ploch přes 0,10 do 0,15 m2	m	10,500	1 200,000	0,000	12 600,000	12 600,000	0,370	3,882
			"svodný žlábek - viz. D.1.1.2.6." 5,0+5,5		10,500						
45	R	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	22,000	130,000	0,000	2 860,000	2 860,000	0,000	0,000
			"ZÚ - viz. D.1.1.2.1." 22,0		22,000						
		998	**Přesun hmot**				**0,000**	**16 092,696**	**16 092,696**		**0,000**
46	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	670,529	14,000	0,000	9 387,406	9 387,406	0,000	0,000
47	R	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	670,529	10,000	0,000	6 705,290	6 705,290	0,000	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**123 000,000**	**35 937,000**	**158 937,000**		**0,753**
		767	**Konstrukce zámečnické**				**123 000,000**	**35 937,000**	**158 937,000**		**0,753**
48	R	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	717,300	50,000	0,000	35 865,000	35 865,000	0,000	0,036
			"svodný žlábek - viz. D.1.1.2.6." 199,5+219,4		418,900						
			"mříž příč. žlabu - viz. D.1.1.2.5." 42,40+85,0		127,400						
			"rám příč. žlabu - viz. D.1.1.2.5." 146,0+25,0		171,000						
49		*55399043-R*	*Svodný žlábek dl. 5,0 m*	*kus*	*1,000*	*25 000,000*	*25 000,000*	*0,000*	*25 000,000*	*0,200*	*0,200*

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,000-0,081

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
50		*55399044-R*	*Svodný žlábek dl. 5,5 m*	*kus*	*1,000*	*30 000,000*	*30 000,000*	*0,000*	*30 000,000*	*0,219*	*0,219*
51		*55399039-R*	*Ocelová mříž s rámem š. 0,64, dl. 4,2 (4,3) m*	*kus*	*1,000*	*68 000,000*	*68 000,000*	*0,000*	*68 000,000*	*0,298*	*0,298*
52	R	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,036	2 000,000	0,000	72,000	72,000	0,000	0,000
			Celkem				**125 733,200**	**651 529,259**	**777 262,459**		**670,565**

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,081-0,659

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**489 556,360**	**3 514 481,989**	**4 004 038,349**		**3 585,043**
		1	**Zemní práce**				**2 658,360**	**545 752,707**	**548 411,067**		**0,022**
1	R	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 313,600	59,538	0,000	78 209,117	78 209,117	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 1313,6		1 313,600						
2	R	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	12,000	312,996	0,000	3 755,952	3 755,952	0,000	0,000
			"souběh kabelu NN - viz. D.1.1.2.1." 30,0*1,0*0,4		12,000						
3	R	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,600	363,030	0,000	4 574,178	4 574,178	0,000	0,000
			"křížení VTL plynovodu (pro panely) - viz. D.1.1.2.5." 7,0*3,0*0,6		12,600						
4	R	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	75,000	406,842	0,000	30 513,150	30 513,150	0,000	0,000
			"drenáž - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." (162,0+213,0)*0,5*0,4		75,000						
5	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 291,960	150,000	0,000	193 794,000	193 794,000	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 1313,6+12,6+75,0-1,7		1 399,500						
			"odpočet zeminy na ohumusování" -1075,4*0,1		-107,540						
6	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	19 380,000	1,000	0,000	19 380,000	19 380,000	0,000	0,000
			15*1292,0		19 380,000						

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,081-0,659

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,900	98,334	0,000	1 071,841	1 071,841	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 12,6-1,7		10,900						
8	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 325,600	10,000	0,000	23 256,000	23 256,000	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 1292,0*1,8		2 325,600						
9	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 292,000	12,846	0,000	16 597,032	16 597,032	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 1292,0		1 292,000						
10	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,680	93,258	0,000	156,673	156,673	0,000	0,000
			"křížení VTL plynovodu (panely) - viz. D.1.1.2.5." 0,7*3,0*0,4*2		1,680						
11	R	181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 075,400	35,000	0,000	37 639,000	37 639,000	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 1075,4		1 075,400						
12		*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*22,153*	*120,000*	*2 658,360*	*0,000*	*2 658,360*	*0,001*	*0,022*
			1075,4*0,02*1,03		22,153						
13	R	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	3 431,600	15,162	0,000	52 029,919	52 029,919	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 2952,3		2 952,300						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 14+30+69+20+19,3+240+18+69		479,300						
14	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	829,700	49,164	0,000	40 791,371	40 791,371	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 829,7		829,700						
15	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	245,700	42,432	0,000	10 425,542	10 425,542	0,000	0,000

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,081-0,659

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 245,7		245,700						
16	R	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 075,400	31,206	0,000	33 558,932	33 558,932	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 1075,4		1 075,400						
		2	**Zakládání**				**0,000**	**95 250,000**	**95 250,000**		**125,059**
17	R	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	75,000	1 000,000	0,000	75 000,000	75 000,000	1,665	124,875
			"drenáž - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." (162,0+213,0)*0,5*0,4		75,000						
18	R	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	375,000	54,000	0,000	20 250,000	20 250,000	0,000	0,184
			"drenáž - viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 162,0+213,0		375,000						
		5	**Komunikace pozemní**				**475 738,000**	**2 723 391,022**	**3 199 129,022**		**3 422,256**
19	R	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	2 817,900	78,000	0,000	219 796,200	219 796,200	0,000	0,000
			"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4. (KM 0,243-0,659)" 203,0*5,9+213,0*5,1		2 284,000						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 46+8,6+14+30+69+20+19,3+240+18+69		533,900						
20		*58591002*	*pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna*	*t*	*99,754*	*4 500,000*	*448 893,000*	*0,000*	*448 893,000*	*1,000*	*99,754*
			"4% = 35,4 kg/m2" 2817,9*35,4*0,001		99,754						
21	R	564801111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	616,667	39,000	0,000	24 050,013	24 050,013	0,069	42,550
			"dosypání ŠD na části cesty - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 18,5/0,03		616,667						
22	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 369,300	93,000	0,000	313 344,900	313 344,900	0,345	1 162,409
			"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 578,0*5,0		2 890,000						

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,081-0,659

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 14+30+69+20+19,3+240+18+69		479,300						
23	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	4 459,990	115,000	0,000	512 898,850	512 898,850	0,460	2 051,595
			"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 162,0*5,22*2+203,0*5,37+213,0*5,1		3 867,690						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.1." (14+30+69)*2+20+19,3+240+18+69		592,300						
24	R	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 906,900	285,200	0,000	829 047,880	829 047,880	0,000	0,000
			"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 578,0*4,2		2 427,600						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 14+30+69+20+19,3+240+18+69		479,300						
25	R	569931131	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 90 mm	m2	289,000	110,000	0,000	31 790,000	31 790,000	0,195	56,355
			"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 578,0*0,25*2		289,000						
26	R	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	2 860,660	1,000	0,000	2 860,660	2 860,660	0,000	0,000
			"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 578,0*4,12		2 381,360						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 14+30+69+20+19,3+240+18+69		479,300						
27	R	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	2 947,360	14,610	0,000	43 060,930	43 060,930	0,000	0,000
			"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 578,0*4,27		2 468,060						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 14+30+69+20+19,3+240+18+69		479,300						
28	R	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 825,980	261,570	0,000	739 191,589	739 191,589	0,000	0,000
			"viz. Vzorové řezy D.1.1.2.4." 578,0*4,06		2 346,680						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.1." 14+30+69+20+19,3+240+18+69		479,300						
29	R	584121109	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2	m2	21,000	350,000	0,000	7 350,000	7 350,000	0,084	1,754
			"křížení VTL plynovodu - viz. D.1.1.2.5." 7,0*3,0		21,000						
30		*59381009*	*panel silniční 3,00x1,00x0,15m*	*kus*	*7,000*	*3 835,000*	*26 845,000*	*0,000*	*26 845,000*	*1,120*	*7,840*

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,081-0,659

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**11 160,000**	**64 018,500**	**75 178,500**		**37,706**
31	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	93,000	200,000	0,000	18 600,000	18 600,000	0,155	14,452
			"sjezdy - viz. D.1.1.2.1." 8+21+8+48+8		93,000						
32		*59217031*	*obrubník betonový silniční 1000x150x250mm*	*m*	*93,000*	*120,000*	*11 160,000*	*0,000*	*11 160,000*	*0,080*	*7,440*
33	R	916921112	Monolitické příkopové žlaby, rigoly, krajníky nebo obrubníky z betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy v přímce nebo v oblouku o poloměru přes 20 m, průřezových ploch přes 0,10 do 0,15 m2	m	30,000	1 200,000	0,000	36 000,000	36 000,000	0,370	11,091
			"svodný žlábek - viz. D.1.1.2.6." 6*5,0		30,000						
34	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,093	4 500,000	0,000	9 418,500	9 418,500	2,256	4,723
			"lože nad 10 cm" 93,0*0,45*0,05		2,093						
		998	**Přesun hmot**				**0,000**	**86 069,760**	**86 069,760**		**0,000**
35	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 586,240	14,000	0,000	50 207,360	50 207,360	0,000	0,000
36	R	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	3 586,240	10,000	0,000	35 862,400	35 862,400	0,000	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**150 000,000**	**59 970,000**	**209 970,000**		**1,257**
		767	**Konstrukce zámečnické**				**150 000,000**	**59 970,000**	**209 970,000**		**1,257**
37	R	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	1 197,000	50,000	0,000	59 850,000	59 850,000	0,000	0,060
			"svodný žlábek - viz. D.1.1.2.6." 6*199,5		1 197,000						

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Polní cesta HPC1 KM 0,081-0,659

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
38		*55399043-R*	*Svodný žlábek dl. 5,0 m*	*kus*	*6,000*	*25 000,000*	*150 000,000*	*0,000*	*150 000,000*	*0,200*	*1,197*
39	R	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,060	2 000,000	0,000	120,000	120,000	0,000	0,000
			Celkem				**639 556,360**	**3 574 451,989**	**4 214 008,349**		**3 586,300**

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Polní cesta DPC8

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**402 701,700**	**974 192,730**	**1 376 894,430**		**1 521,763**
		1	**Zemní práce**				**5 176,200**	**280 044,684**	**285 220,884**		**0,043**
1	R	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	569,800	74,856	0,000	42 652,949	42 652,949	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12." 569,8		569,800						
2	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	455,417	150,000	0,000	68 312,550	68 312,550	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 569,8		569,800						
			"odpočet zeminy na ohumusování a zatravňovací vrstvu" -(193,7*0,1+1900,25*0,05)		-114,383						
3	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6 831,000	1,000	0,000	6 831,000	6 831,000	0,000	0,000
			15*455,4		6 831,000						
4	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	819,720	10,000	0,000	8 197,200	8 197,200	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 455,4*1,8		819,720						
5	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	455,400	12,846	0,000	5 850,068	5 850,068	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 455,4		455,400						
6	R	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 900,250	10,200	0,000	19 382,550	19 382,550	0,000	0,000
			"zatravňovací vrstva - viz. Vzorový řez D.1.1.2.11." 571,0*3,0		1 713,000						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.8." 20,5+14+16+84+41+9+2,75		187,250						

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Polní cesta DPC8

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	R	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	193,700	35,000	0,000	6 779,500	6 779,500	0,000	0,000
			"svahy cesty - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12." 193,7		193,700						
8	R	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 900,250	35,000	0,000	66 508,750	66 508,750	0,000	0,000
			"zatravňovací vrstva - viz. Vzorový řez D.1.1.2.11." 571,0*3,0		1 713,000						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.8." 20,5+14+16+84+41+9+2,75		187,250						
9		*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*43,135*	*120,000*	*5 176,200*	*0,000*	*5 176,200*	*0,001*	*0,043*
			(193,7+1900,25)*0,02*1,03		43,135						
10	R	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 495,450	15,162	0,000	37 836,013	37 836,013	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12. (vč. rozšíření na ZÚ)" 2308,2		2 308,200						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.8." 20,5+14+16+84+41+9+2,75		187,250						
11	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	22,100	49,164	0,000	1 086,524	1 086,524	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12." 22,1		22,100						
12	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	171,700	42,432	0,000	7 285,574	7 285,574	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12." 171,7		171,700						
13	R	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	193,700	48,126	0,000	9 322,006	9 322,006	0,000	0,000
			"svahy cesty - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12." 193,7		193,700						
		5	**Komunikace pozemní**				**397 525,500**	**654 765,734**	**1 052 291,234**		**1 521,720**
14	R	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	2 495,450	78,000	0,000	194 645,100	194 645,100	0,000	0,000

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Polní cesta DPC8

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"viz. Vzorový řez D.1.1.2.11. (= ÚP vč. rozšíření na ZÚ)" 2308,2		2 308,200						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.8." 20,5+14+16+84+41+9+2,75		187,250						
15		*58591002*	*pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna*	*t*	*88,339*	*4 500,000*	*397 525,500*	*0,000*	*397 525,500*	*1,000*	*88,339*
			"4% = 35,4 kg/m2" 2495,45*35,4*0,001		88,339						
16	R	564821111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m2	780,000	61,000	0,000	47 580,000	47 580,000	0,184	143,520
			"dosypání ŠD na části cesty - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.12." 62,4/0,08		780,000						
17	R	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	153,000	93,000	0,000	14 229,000	14 229,000	0,000	0,000
			"napojení na HPC1 na ZÚ KM 0,000-0,020 - viz. D.1.1.2.8." 20,0*3,5		70,000						
			"rozšíření - viz. D.1.1.2.8." 143,0-20,0*3,0		83,000						
18	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	157,400	115,000	0,000	18 101,000	18 101,000	0,460	72,404
			"napojení na HPC1 na ZÚ KM 0,000-0,020 - viz. D.1.1.2.8."		74,400						
			"rozšíření - viz. D.1.1.2.8." 143,0-20,0*3,0		83,000						
19	R	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	2 117,230	140,000	0,000	296 412,200	296 412,200	0,575	1 217,407
			"KM 0,020-0,591 - viz. Vzorový řez D.1.1.2.11." 571,0*3,38		1 929,980						
			"přípočty - viz. D.1.1.2.8." 20,5+14+16+84+41+9+2,75		187,250						
20	R	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	147,000	285,200	0,000	41 924,400	41 924,400	0,000	0,000
			"napojení na HPC1 na ZÚ KM 0,000-0,020 - viz. D.1.1.2.8." 20,0*3,2		64,000						
			"rozšíření - viz. D.1.1.2.8." 143,0-20,0*3,0		83,000						
21	R	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	145,400	1,000	0,000	145,400	145,400	0,000	0,000
			"napojení na HPC1 na ZÚ KM 0,000-0,020 - viz. D.1.1.2.8."		62,400						
			"rozšíření - viz. D.1.1.2.8." 143,0-20,0*3,0		83,000						

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Polní cesta DPC8

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
22	R	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	148,400	14,610	0,000	2 168,124	2 168,124	0,000	0,000
			"napojení na HPC1 na ZÚ KM 0,000-0,020 - viz. D.1.1.2.8."		65,400						
			"rozšíření - viz. D.1.1.2.8." 143,0-20,0*3,0		83,000						
23	R	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	143,000	261,570	0,000	37 404,510	37 404,510	0,000	0,000
			"napojení na HPC1 na ZÚ vč. rozšíření KM 0,000-0,020 - viz. D.1.1.2.8." 143,0		143,000						
24	R	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40	m	22,000	98,000	0,000	2 156,000	2 156,000	0,002	0,049
			"ZÚ - viz. D.1.1.2.8." 22,0		22,000						
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**0,000**	**2 860,000**	**2 860,000**		**0,000**
25	R	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	22,000	130,000	0,000	2 860,000	2 860,000	0,000	0,000
			"ZÚ - viz. D.1.1.2.8." 22,0		22,000						
		998	**Přesun hmot**				**0,000**	**36 522,312**	**36 522,312**		**0,000**
26	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 521,763	14,000	0,000	21 304,682	21 304,682	0,000	0,000
27	R	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1 521,763	10,000	0,000	15 217,630	15 217,630	0,000	0,000
			Celkem				**402 701,700**	**974 192,730**	**1 376 894,430**		**1 521,763**

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**136 582,200**	**281 297,622**	**417 879,822**		**191,102**
		1	**Zemní práce**				**26 589,200**	**168 772,696**	**195 361,896**		**133,451**
1	R	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,700	183,126	0,000	860,692	860,692	0,037	0,173
			"křížení kabelu NN - viz. D.1.1.2.1." 1,6+2*1,55		4,700						
2	R	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,762	363,030	0,000	276,629	276,629	0,000	0,000
			"zahloubení pro šachtu Š1 - viz. D.1.3.2.2." (2,24*2,24-3,14*0,62*0,62)*0,2		0,762						
3	R	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	315,047	278,226	0,000	87 654,267	87 654,267	0,000	0,000
			"viz. D.1.3.2.2.+3." (18,0*2,23+15,0*3,0+23,0*2,55+22,0*2,32)*1,55		301,987						
			"rozšíření pro šachty - viz. D.1.3.2.2." 2,24*0,69*(2,21+3,75+2,49)		13,060						
4	R	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu	m3	9,642	356,466	0,000	3 437,045	3 437,045	0,000	0,000
			"křížení kabelu NN - viz. D.1.1.2.1." (1,6*1,7+1,55*2,0+1,55*1,9)*1,1		9,642						
5	R	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	389,660	25,265	0,000	9 844,760	9 844,760	0,001	0,331
			"viz. D.1.3.2.2.+3." (18,0*2,23+15,0*3,0+23,0*2,55+22,0*2,32)*2		389,660						
6	R	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	389,660	12,615	0,000	4 915,561	4 915,561	0,000	0,000

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	158,900	150,000	0,000	23 835,000	23 835,000	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 158,9		158,900						
8	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 383,500	1,000	0,000	2 383,500	2 383,500	0,000	0,000
			15*158,9		2 383,500						
9	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	158,900	32,532	0,000	5 169,335	5 169,335	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 0,8+315,0-156,9		158,900						
10	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	286,020	10,000	0,000	2 860,200	2 860,200	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 158,9*1,8		286,020						
11	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	158,900	12,846	0,000	2 041,229	2 041,229	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 158,9		158,900						
12	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	156,871	93,258	0,000	14 629,476	14 629,476	0,000	0,000
			"viz. D.1.3.2.2.+3." (18,0*0,97+15,0*1,74+23,0*1,29+22,0*1,06)*1,55		149,653						
			"rozšíření pro šachty - viz. D.1.3.2.2." 2,24*0,69*(0,95+2,49+1,23)		7,218						
13	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	78,821	137,844	0,000	10 865,002	10 865,002	0,000	0,000
			"viz. D.1.3.2.3." 78,0*(1,55*0,7-3,14*0,2*0,2)		74,833						
			"rozšíření pro šachty - viz. D.1.3.2.2." 2,24*0,69*0,86*3		3,988						

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14		*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*132,946*	*200,000*	*26 589,200*	*0,000*	*26 589,200*	*1,000*	*132,946*
			78,82*1,67*1,01		132,946						
		4	**Vodorovné konstrukce**				**0,000**	**12 063,600**	**12 063,600**		**38,016**
15	R	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	20,106	600,000	0,000	12 063,600	12 063,600	1,891	38,016
			"viz. D.1.3.2.3." 78,0*1,55*0,16		19,344						
			"zahloubení pro šachtu Š1 - viz. D.1.3.2.2." (2,24*2,24-3,14*0,62*0,62)*0,2		0,762						
		8	**Trubní vedení**				**109 993,000**	**95 392,430**	**205 385,430**		**19,636**
16	R	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	78,000	333,770	0,000	26 034,060	26 034,060	0,000	0,002
			"viz. D.1.3.2.3." 78,0		78,000						
17		*28614154*	*trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10*	*m*	*79,170*	*700,000*	*55 419,000*	*0,000*	*55 419,000*	*0,002*	*0,148*
			78,0*1,015		79,170						
18	R	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	8,000	2 013,760	0,000	16 110,080	16 110,080	0,036	0,286
			2+4+2		8,000						
19	R	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600	kus	3,000	14 000,000	0,000	42 000,000	42 000,000	2,419	7,258
			"viz. Tabulka šachet D.1.3.2.7." 3,0		3,000						
20		*59299079-R*	*Dno betonové šachty jednolité 100/871 tl. 25 cm*	*kus*	*1,000*	*10 613,000*	*10 613,000*	*0,000*	*10 613,000*	*2,550*	*2,550*
21		*59299080-R*	*Dno betonové šachty jednolité 100/621 tl. 15 cm*	*kus*	*2,000*	*7 908,000*	*15 816,000*	*0,000*	*15 816,000*	*1,370*	*2,740*
22		*59224161*	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm*	*kus*	*2,000*	*1 355,000*	*2 710,000*	*0,000*	*2 710,000*	*0,506*	*1,012*
23		*59224162*	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm*	*kus*	*3,000*	*2 367,000*	*7 101,000*	*0,000*	*7 101,000*	*1,013*	*3,039*
24		*59224312*	*kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm*	*kus*	*2,000*	*1 723,000*	*3 446,000*	*0,000*	*3 446,000*	*0,585*	*1,170*
25		*59224315*	*deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm*	*kus*	*1,000*	*3 480,000*	*3 480,000*	*0,000*	*3 480,000*	*0,449*	*0,449*
26		*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*1,000*	*205,000*	*205,000*	*0,000*	*205,000*	*0,051*	*0,051*

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
27		*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*1,000*	*236,000*	*236,000*	*0,000*	*236,000*	*0,068*	*0,068*
28		*59224188*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm*	*kus*	*1,000*	*264,000*	*264,000*	*0,000*	*264,000*	*0,081*	*0,081*
29		*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*8,000*	*190,000*	*1 520,000*	*0,000*	*1 520,000*	*0,002*	*0,016*
30	R	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	3 749,430	0,000	11 248,290	11 248,290	0,090	0,270
31		*59224661*	*poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním*	*kus*	*3,000*	*3 061,000*	*9 183,000*	*0,000*	*9 183,000*	*0,165*	*0,495*
		998	**Přesun hmot**				**0,000**	**5 068,896**	**5 068,896**		**0,000**
32	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	20,140	14,000	0,000	281,960	281,960	0,000	0,000
			191,102-170,962		20,140						
33	R	998999001-R	Přesun hmot pro štěrkopísek	t	170,962	28,000	0,000	4 786,936	4 786,936	0,000	0,000
			Celkem				**136 582,200**	**281 297,622**	**417 879,822**		**191,102**

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**243 103,100**	**482 347,369**	**725 450,469**		**390,287**
		1	**Zemní práce**				**55 195,600**	**267 518,863**	**322 714,463**		**276,493**
1	R	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	1,600	227,466	0,000	363,946	363,946	0,009	0,014
			"křížení VTL plynovodu - viz. D.1.1.2.1." 1,6		1,600						
2	R	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,910	363,030	0,000	1 419,447	1 419,447	0,000	0,000
			"předpolí vtok. objektu - viz. D.1.3.2.6." 2,0*1,7*1,15		3,910						
3	R	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	9,356	588,330	0,000	5 504,415	5 504,415	0,000	0,000
			"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6." 2,1*2,7*1,65		9,356						
4	R	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,785	470,916	0,000	840,585	840,585	0,000	0,000
			"práh vtok. objektu - viz. D.1.3.2.6." 3,5*0,85*0,6		1,785						
5	R	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	458,360	278,226	0,000	127 527,669	127 527,669	0,000	0,000
			"viz. D.1.3.2.2.+3." (5,0*2,32+53,0*2,26+16,0*2,54+16,0*1,33+32,0*1,29+25,0*1,25+18 ,0*1,19)*1,55		445,238						
			"rozšíření pro šachty - viz. D.1.3.2.2." 2,24*0,69*(2,08+2,45+2,62+1,34)		13,122						

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6	R	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu	m3	3,456	356,466	0,000	1 231,946	1 231,946	0,000	0,000
			"křížení VTL plynovodu - viz. D.1.1.2.1." 1,6*1,2*1,8		3,456						
7	R	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	230,460	14,232	0,000	3 279,907	3 279,907	0,001	0,194
			"viz. D.1.3.2.2.+3." (16,0*1,33+32,0*1,29+25,0*1,25+18,0*1,19)*2		230,460						
8	R	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	344,040	25,265	0,000	8 692,171	8 692,171	0,001	0,292
			"viz. D.1.3.2.2.+3." (5,0*2,32+53,0*2,26+16,0*2,54)*2		344,040						
9	R	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	230,460	8,333	0,000	1 920,423	1 920,423	0,000	0,000
10	R	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	344,040	12,615	0,000	4 340,065	4 340,065	0,000	0,000
11	R	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	15,840	11,218	0,000	177,693	177,693	0,001	0,011
			"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6." (2,1+2,7)*2*1,65		15,840						
12	R	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	15,840	3,665	0,000	58,054	58,054	0,000	0,000
13	R	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	9,356	6,523	0,000	61,029	61,029	0,000	0,004
			"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6." 2,1*2,7*1,65		9,356						
14	R	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4	m3	9,356	1,466	0,000	13,716	13,716	0,000	0,000
15	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	335,800	150,000	0,000	50 370,000	50 370,000	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 335,8		335,800						

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 037,000	1,000	0,000	5 037,000	5 037,000	0,000	0,000
			15*335,8		5 037,000						
17	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	335,800	32,532	0,000	10 924,246	10 924,246	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 3,9+9,4+1,8+458,4-137,7		335,800						
18	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	604,440	10,000	0,000	6 044,400	6 044,400	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 335,8*1,8		604,440						
19	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	335,800	12,846	0,000	4 313,687	4 313,687	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 335,8		335,800						
20	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	137,733	93,258	0,000	12 844,704	12 844,704	0,000	0,000
			"viz. D.1.3.2.2.+3." (5,0*1,06+53,0*1,0+16,0*1,28+16,0*0,07+32,0*0,03)*1,55		125,333						
			"rozšíření pro šachty - viz. D.1.3.2.2." 2,24*0,69*(0,82+1,19+1,36+0,08)		5,332						
			"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6."		5,808						
			"práh vtok. objektu - viz. D.1.3.2.6." 3,5*0,6*0,6		1,260						
21	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	163,618	137,844	0,000	22 553,760	22 553,760	0,000	0,000
			"viz. D.1.3.2.3." 165,0*(1,55*0,7-3,14*0,2*0,2)		158,301						
			"rozšíření pro šachty - viz. D.1.3.2.2." 2,24*0,69*0,86*4		5,317						
22		*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*275,978*	*200,000*	*55 195,600*	*0,000*	*55 195,600*	*1,000*	*275,978*

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			163,62*1,67*1,01		275,978						
		2	**Zakládání**				**0,000**	**20 840,274**	**20 840,274**		**6,005**
23	R	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,340	4 469,820	0,000	10 459,379	10 459,379	2,502	5,854
			"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6." (1,25*1,3+2,1*0,25)*0,25+(1,25*2+0,8+2,1)*0,25*1,4-0,7*0,25*0,5		2,340						
24	R	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	16,470	401,020	0,000	6 604,799	6 604,799	0,003	0,044
			"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6." (1,3+1,25*2+0,4*2+0,25*2+2,1)*1,65+(1,0+0,8)*2*1,4+0,25*0,5*2-0, 7*0,5*2		16,470						
25	R	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	16,470	77,480	0,000	1 276,096	1 276,096	0,000	0,000
26	R	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,100	25 000,000	0,000	2 500,000	2 500,000	1,063	0,106
			"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6." 100,0*0,001		0,100						
		4	**Vodorovné konstrukce**				**0,000**	**48 452,000**	**48 452,000**		**85,120**
27	R	451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm	m2	6,300	500,000	0,000	3 150,000	3 150,000	0,245	1,546
			"předpolí vtok. objektu - viz. D.1.3.2.6." 2,1*3,0		6,300						
28	R	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	40,920	600,000	0,000	24 552,000	24 552,000	1,891	77,370
			"viz. D.1.3.2.3." 165,0*1,55*0,16		40,920						
29	R	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek	m3	0,525	8 000,000	0,000	4 200,000	4 200,000	2,493	1,309
			"práh vtok. objektu - viz. D.1.3.2.6." 3,5*0,25*0,6		0,525						
30	R	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	0,100	8 000,000	0,000	800,000	800,000	2,134	0,213
			"vtok. do objektu - viz. D.1.3.2.6." 0,1		0,100						
31	R	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	6,300	2 500,000	0,000	15 750,000	15 750,000	0,743	4,683

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"předpolí vtok. objektu - viz. D.1.3.2.6." 2,1*3,0		6,300						
		8	**Trubní vedení**				**187 907,500**	**135 124,810**	**323 032,310**		**22,668**
32	R	862268111	Drenáže a trubky pro měřící zařízení ocelové bezešvé tl. stěny 4 mm, DN 100 mm	m	0,500	2 000,000	0,000	1 000,000	1 000,000	0,010	0,005
			"vtokový objekt - viz. D.1.3.2.6." 2*0,25		0,500						
33	R	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	165,000	333,770	0,000	55 072,050	55 072,050	0,000	0,005
			"viz. D.1.3.2.3." 165,0		165,000						
34		*28614154*	*trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10*	*m*	*167,475*	*700,000*	*117 232,500*	*0,000*	*117 232,500*	*0,002*	*0,313*
			165,0*1,015		167,475						
35	R	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	4,000	2 013,760	0,000	8 055,040	8 055,040	0,036	0,143
			1+1+2		4,000						
36	R	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600	kus	4,000	14 000,000	0,000	56 000,000	56 000,000	2,419	9,678
			"viz. Tabulka šachet D.1.3.2.7." 4,0		4,000						
37		*59299080-R*	*Dno betonové šachty jednolité 100/621 tl. 15 cm*	*kus*	*4,000*	*7 908,000*	*31 632,000*	*0,000*	*31 632,000*	*1,370*	*5,480*
38		*59224160*	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm*	*kus*	*1,000*	*896,000*	*896,000*	*0,000*	*896,000*	*0,254*	*0,254*
39		*59224161*	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm*	*kus*	*1,000*	*1 355,000*	*1 355,000*	*0,000*	*1 355,000*	*0,506*	*0,506*
40		*59224162*	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm*	*kus*	*3,000*	*2 367,000*	*7 101,000*	*0,000*	*7 101,000*	*1,013*	*3,039*
41		*59224315*	*deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm*	*kus*	*4,000*	*3 480,000*	*13 920,000*	*0,000*	*13 920,000*	*0,449*	*1,796*
42		*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*3,000*	*180,000*	*540,000*	*0,000*	*540,000*	*0,040*	*0,120*
43		*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*3,000*	*205,000*	*615,000*	*0,000*	*615,000*	*0,051*	*0,153*
44		*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*2,000*	*236,000*	*472,000*	*0,000*	*472,000*	*0,068*	*0,136*
45		*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*10,000*	*190,000*	*1 900,000*	*0,000*	*1 900,000*	*0,002*	*0,020*
46	R	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	3 749,430	0,000	14 997,720	14 997,720	0,090	0,360
47		*59224661*	*poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním*	*kus*	*4,000*	*3 061,000*	*12 244,000*	*0,000*	*12 244,000*	*0,165*	*0,660*

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 1

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		998	**Přesun hmot**				**0,000**	**10 411,422**	**10 411,422**		**0,000**
48	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	36,977	14,000	0,000	517,678	517,678	0,000	0,000
			390,325-353,348		36,977						
49	R	998999001-R	Přesun hmot pro štěrkopísek	t	353,348	28,000	0,000	9 893,744	9 893,744	0,000	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**15 000,000**	**1 976,560**	**16 976,560**		**0,040**
		767	**Konstrukce zámečnické**				**15 000,000**	**1 976,560**	**16 976,560**		**0,040**
50	R	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	38,560	51,000	0,000	1 966,560	1 966,560	0,000	0,002
			"mříž s rámem vtok. obj. - viz. D.1.3.2.6." 22,06+16,5		38,560						
51		*55399027-R*	*Ocelová mříž s rámem 1,04 x 0,85 m vč. nátěru*	*kus*	*1,000*	*15 000,000*	*15 000,000*	*0,000*	*15 000,000*	*0,039*	*0,039*
52	R	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002	5 000,000	0,000	10,000	10,000	0,000	0,000
			Celkem				**258 103,100**	**484 323,929**	**742 427,029**		**390,327**

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 2a

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**103 712,350**	**145 628,727**	**249 341,077**		**68,649**
		1	**Zemní práce**				**8 412,240**	**62 883,825**	**71 296,065**		**41,740**
1	R	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,325	363,030	0,000	481,015	481,015	0,000	0,000
			"zahloubení pro šachty - viz. D.1.3.2.8." 1,84*1,8*0,2*2		1,325						
2	R	131251201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,460	588,330	0,000	4 977,272	4 977,272	0,000	0,000
			"horská vpusť - viz. D.1.3.2.11." 2,5*1,88*1,8		8,460						
3	R	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,560	839,910	0,000	1 310,260	1 310,260	0,000	0,000
			"zaústění horské vpusti do zatrubnění - viz. D.1.3.2.11.+12." 2,0*0,65*1,2		1,560						
4	R	132254203	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	63,864	421,974	0,000	26 948,948	26 948,948	0,000	0,000
			"zatrubnění - viz. D.1.3.2.8.+9." (17,0*1,96+1,0*2,16)*1,8		63,864						
5	R	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu	m3	17,740	356,466	0,000	6 323,707	6 323,707	0,000	0,000
			"souběh kabelu NN - viz. D.1.1.2.1." 17,0*0,5*1,96+1,0*0,5*2,16		17,740						
6	R	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	75,760	14,232	0,000	1 078,216	1 078,216	0,001	0,064
			"zatrubnění - viz. D.1.3.2.8.+9." (17,0*1,96+1,0*2,16)*2		70,960						
			"zaústění horské vpusti do zatrubnění - viz. D.1.3.2.11.+12."		4,800						
7	R	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	75,760	8,333	0,000	631,308	631,308	0,000	0,000

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 2a

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	15,768	11,218	0,000	176,885	176,885	0,001	0,011
			"horská vpusť - viz. D.1.3.2.11." (2,5+1,88)*2*1,8		15,768						
9	R	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	15,768	3,665	0,000	57,790	57,790	0,000	0,000
10	R	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m	m3	8,460	6,523	0,000	55,185	55,185	0,000	0,004
			"horská vpusť - viz. D.1.3.2.11." 2,5*1,88*1,8		8,460						
11	R	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4	m3	8,460	1,466	0,000	12,402	12,402	0,000	0,000
12	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,860	150,000	0,000	5 829,000	5 829,000	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 38,86		38,860						
13	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	582,900	1,000	0,000	582,900	582,900	0,000	0,000
			15*38,86		582,900						
14	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,860	98,334	0,000	3 821,259	3 821,259	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 1,3+8,5+1,6+63,9-33,2		42,100						
			"odpočet zeminy na ohumusování" -32,4*0,1		-3,240						
15	R	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	69,948	10,000	0,000	699,480	699,480	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 38,86*1,8		69,948						
16	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	38,860	12,846	0,000	499,196	499,196	0,000	0,000

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 2a

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"přebytečná zemina" 38,86		38,860						
17	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	33,209	93,258	0,000	3 097,005	3 097,005	0,000	0,000
			"zatrubnění - viz. D.1.3.2.8.+9." (17,0*0,8+1,0*1,0)*1,8		26,280						
			"horská vpusť - viz. D.1.3.2.11." 2,5*1,88*1,8-1,5*0,88*1,8		6,084						
			"zaústění horské vpusti do zatrubnění - viz. D.1.3.2.11.+12." 2,0*0,65*0,65		0,845						
18	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	24,658	137,844	0,000	3 398,957	3 398,957	0,000	0,000
			"zatrubnění - viz. D.1.3.2.9." 18,0*(1,8*0,9-3,14*0,3*0,3)		24,073						
			"zaústění horské vpusti do zatrubnění - viz. D.1.3.2.11.+12." 2,0*0,65*0,45		0,585						
19		*58337302*	*štěrkopísek frakce 0/16*	*t*	*41,661*	*200,000*	*8 332,200*	*0,000*	*8 332,200*	*1,000*	*41,661*
			24,7*1,67*1,01		41,661						
20	R	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	32,400	54,600	0,000	1 769,040	1 769,040	0,000	0,000
			"viz. D.1.3.2.9." 18,0*1,8		32,400						
21	R	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	32,400	35,000	0,000	1 134,000	1 134,000	0,000	0,000
22		*00572470*	*osivo směs travní univerzál*	*kg*	*0,667*	*120,000*	*80,040*	*0,000*	*80,040*	*0,001*	*0,001*
			32,4*0,02*1,03		0,667						
		4	**Vodorovné konstrukce**				**0,000**	**3 693,600**	**3 693,600**		**11,640**
23	R	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	6,156	600,000	0,000	3 693,600	3 693,600	1,891	11,640
			"zatrubnění - viz. D.1.3.2.9." 18,0*1,8*0,16		5,184						
			"zahloubení pro šachty - viz. D.1.3.2.8." (1,84*1,8-3,14*0,62*0,62)*0,2*2		0,842						

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 2a

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"zaústění horské vpusti do zatrubnění - viz. D.1.3.2.11.+12." 2,0*0,65*0,1		0,130						
		8	**Trubní vedení**				**95 300,110**	**67 591,602**	**162 891,712**		**15,269**
24	R	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m	18,000	237,534	0,000	4 275,612	4 275,612	0,000	0,000
			"stávající zatrubnění - viz. TZ D.1.3.1." 18,0		18,000						
25	R	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	2,000	168,630	0,000	337,260	337,260	0,000	0,000
			"zaústění horské vpusti do zatrubnění - viz. D.1.3.2.11." 2,0		2,000						
26		*28611132*	*trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4*	*m*	*2,060*	*120,000*	*247,200*	*0,000*	*247,200*	*0,003*	*0,006*
			2,0*1,03		2,060						
27	R	871440410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 600	m	18,000	558,080	0,000	10 045,440	10 045,440	0,000	0,001
			"viz. D.1.3.2.9." 18,0		18,000						
28		*28614158*	*trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm s hrdlem SN10*	*m*	*18,270*	*1 533,000*	*28 007,910*	*0,000*	*28 007,910*	*0,003*	*0,057*
			18,0*1,015		18,270						
29	R	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	3,000	2 013,760	0,000	6 041,280	6 041,280	0,036	0,107
30	R	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600	kus	2,000	14 000,000	0,000	28 000,000	28 000,000	2,419	4,839
			"viz. Tabulka šachet D.1.3.2.10." 2,0		2,000						
31		*59299079-R*	*Dno betonové šachty jednolité 100/871 tl. 25 cm*	*kus*	*2,000*	*11 768,000*	*23 536,000*	*0,000*	*23 536,000*	*2,550*	*5,100*
32		*59224160*	*skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm*	*kus*	*2,000*	*896,000*	*1 792,000*	*0,000*	*1 792,000*	*0,254*	*0,508*
33		*59224312*	*kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm*	*kus*	*1,000*	*1 723,000*	*1 723,000*	*0,000*	*1 723,000*	*0,585*	*0,585*
34		*59224315*	*deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm*	*kus*	*1,000*	*3 480,000*	*3 480,000*	*0,000*	*3 480,000*	*0,449*	*0,449*
35		*59224184*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm*	*kus*	*1,000*	*158,000*	*158,000*	*0,000*	*158,000*	*0,028*	*0,028*
36		*59224188*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm*	*kus*	*1,000*	*264,000*	*264,000*	*0,000*	*264,000*	*0,081*	*0,081*
37		*59224348*	*těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000*	*kus*	*4,000*	*190,000*	*760,000*	*0,000*	*760,000*	*0,002*	*0,008*

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 2a

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
38	R	895941102	Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 1200/600 mm	kus	1,000	8 500,000	0,000	8 500,000	8 500,000	0,458	0,458
			"horská vpusť - viz. D.1.3.2.11." 1,0		1,000						
39		*59224448*	*vpusť horská betonová spodní díl 124x62x153*	*kus*	*1,000*	*17 390,000*	*17 390,000*	*0,000*	*17 390,000*	*2,255*	*2,255*
40	R	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	3 749,430	0,000	7 498,860	7 498,860	0,090	0,180
41		*59224661*	*poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním*	*kus*	*2,000*	*3 061,000*	*6 122,000*	*0,000*	*6 122,000*	*0,165*	*0,330*
42	R	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	1 393,150	0,000	1 393,150	1 393,150	0,217	0,217
			"horská vpusť - viz. D.1.3.2.11." 1,0		1,000						
43		*59224452*	*mříž kompozit s rámem C250 pro horskou vpusť betonovou 120x60cm*	*kus*	*1,000*	*11 820,000*	*11 820,000*	*0,000*	*11 820,000*	*0,060*	*0,060*
44	R	899999019-R	Napojení potrubí horské vpusti na zatrubnění	soubor	1,000	1 500,000	0,000	1 500,000	1 500,000	0,000	0,000
		997	**Přesun sutě**				**0,000**	**9 752,400**	**9 752,400**		**0,000**
45	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,600	230,000	0,000	2 898,000	2 898,000	0,000	0,000
			"stávající zatrubnění" 12,6		12,600						
46	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	302,400	1,000	0,000	302,400	302,400	0,000	0,000
			24*12,6		302,400						
47	R	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	12,600	520,000	0,000	6 552,000	6 552,000	0,000	0,000
			"stávající zatrubnění" 12,6		12,600						
		998	**Přesun hmot**				**0,000**	**1 707,300**	**1 707,300**		**0,000**

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Nepřijatelné výdaje
Část: Zatrubnění 2a

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
48	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	15,348	14,000	0,000	214,872	214,872	0,000	0,000
			68,649-53,301		15,348						
49	R	998999001-R	Přesun hmot pro štěrkopísek	t	53,301	28,000	0,000	1 492,428	1 492,428	0,000	0,000
			Celkem				**103 712,350**	**145 628,727**	**249 341,077**		**68,649**

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Interakční prvek IP5

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**76 516,650**	**177 171,440**	**253 688,090**		**2,078**
		1	**Zemní práce**				**76 516,650**	**175 135,000**	**251 651,650**		**2,078**
1	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	3 620,000	2,000	0,000	7 240,000	7 240,000	0,000	0,000
			"pokosení před výsadbou" 3620,0		3 620,000						
2	R	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 000,000	0,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000
			"viz. B.1.i)" 1,0		1,000						
3	R	112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	1 500,000	0,000	7 500,000	7 500,000	0,000	0,000
			"viz. B.1.i)" 5,0		5,000						
4	R	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	5,000	1 200,000	0,000	6 000,000	6 000,000	0,000	0,000
5	R	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 000,000	0,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000
6	R	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	750,000	0,000	3 750,000	3 750,000	0,000	0,000
7	R	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 000,000	0,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000
8	R	112999010-R	Rozřezání kmene stromu D do 500 mm na díly dl. 1,0 m	kus	5,000	300,000	0,000	1 500,000	1 500,000	0,000	0,000
9	R	112999011-R	Rozřezání kmene stromu D do 700 mm na díly dl. 1,0 m	kus	1,000	1 100,000	0,000	1 100,000	1 100,000	0,000	0,000
10	R	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	500,000	0,000	500,000	500,000	0,000	0,000
11	R	162201416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	5,000	580,000	0,000	2 900,000	2 900,000	0,000	0,000
12	R	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do	kus	5,000	300,000	0,000	1 500,000	1 500,000	0,000	0,000

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Interakční prvek IP5

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13	R	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do	kus	1,000	500,000	0,000	500,000	500,000	0,000	0,000
14	R	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru	kus	1,000	100,000	0,000	100,000	100,000	0,000	0,000
15	R	162301962	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých,	kus	5,000	100,000	0,000	500,000	500,000	0,000	0,000
16	R	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300	kus	120,000	100,000	0,000	12 000,000	12 000,000	0,000	0,000
			24*5		120,000						
17	R	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500	kus	24,000	100,000	0,000	2 400,000	2 400,000	0,000	0,000
			24*1		24,000						
18	R	171209005-R	Skládkovné - pařezy	t	0,800	1 500,000	0,000	1 200,000	1 200,000	0,000	0,000
			5*0,1+1*0,3		0,800						
19	R	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 620,000	15,000	0,000	54 300,000	54 300,000	0,000	0,000
			"příprava půdy - viz. D.1.9.1." 3620,0		3 620,000						
20		*00599012-R*	*Luční květnatá travní směs*	*kg*	*7,457*	*950,000*	*7 084,150*	*0,000*	*7 084,150*	*0,001*	*0,007*
			3620,0*0,002*1,03		7,457						
21	R	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	25,000	350,000	0,000	8 750,000	8 750,000	0,000	0,000
			"ovocné stromy - viz. TZ D.1.9.1." 20		20,000						
			"ostatní stromy - viz. TZ D.1.9.1." 5		5,000						
22	R	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 620,000	2,500	0,000	9 050,000	9 050,000	0,000	0,000
			"příprava půdy - viz. TZ D.1.9.1." 3620,0		3 620,000						

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Interakční prvek IP5

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
23	R	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 620,000	2,000	0,000	7 240,000	7 240,000	0,000	0,000
24	R	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 620,000	2,000	0,000	7 240,000	7 240,000	0,000	0,000
25	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 620,000	2,000	0,000	7 240,000	7 240,000	0,000	0,000
			"příprava půdy (uválcování před zasetím) - viz. TZ D.1.9.1." 3620,0		3 620,000						
26	R	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	25,000	350,000	0,000	8 750,000	8 750,000	0,000	0,000
			"ovocné stromy - viz. TZ D.1.9.1." 20		20,000						
			"ostatní stromy - viz. TZ D.1.9.1." 5		5,000						
27		*02699018-R*	*Dodávka stromků Slivoň švestka (Prunus) v. 1,8-2,2 m s balem, zapěstovaná korunka*	*kus*	*5,000*	*2 200,000*	*11 000,000*	*0,000*	*11 000,000*	*0,027*	*0,135*
28		*02699019-R*	*Dodávka stromků Jabloň (Malus) v. 1,8-2,2 m s balem, zapěstovaná korunka*	*kus*	*5,000*	*2 350,000*	*11 750,000*	*0,000*	*11 750,000*	*0,027*	*0,135*
29		*02699020-R*	*Dodávka stromků Třešeň (Prunus) v. 1,8-2,2 m s balem, zapěstovaná korunka*	*kus*	*7,000*	*2 160,000*	*15 120,000*	*0,000*	*15 120,000*	*0,027*	*0,189*
30		*02699021-R*	*Dodávka stromků Hrušeň (Pyrus) v. 1,8-2,2 m s balem, zapěstovaná korunka*	*kus*	*3,000*	*2 500,000*	*7 500,000*	*0,000*	*7 500,000*	*0,027*	*0,081*
31		*02699014-R*	*Dodávka stromků s balem, v. kmene 1,8-2,2 m se zapěstovanou korunkou*	*kus*	*5,000*	*2 300,000*	*11 500,000*	*0,000*	*11 500,000*	*0,027*	*0,135*
32	R	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	25,000	230,000	0,000	5 750,000	5 750,000	0,000	0,002
			"ovocné stromy - viz. TZ D.1.9.1." 20		20,000						
			"ostatní stromy - viz. TZ D.1.9.1." 5		5,000						
33		*60591255*	*kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m*	*kus*	*75,000*	*90,000*	*6 750,000*	*0,000*	*6 750,000*	*0,006*	*0,443*
			25*3		75,000						
34		*60599001-R*	*Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm*	*kus*	*75,000*	*30,000*	*2 250,000*	*0,000*	*2 250,000*	*0,002*	*0,150*
			25*3		75,000						
35	R	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	25,000	120,000	0,000	3 000,000	3 000,000	0,000	0,000
36	R	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m	kus	25,000	210,000	0,000	5 250,000	5 250,000	0,002	0,052
			"ovocné stromy - viz. TZ D.1.9.1." 20		20,000						

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Interakční prvek IP5

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"ostatní stromy - viz. TZ D.1.9.1." 5		5,000						
37	R	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	50,000	0,000	1 250,000	1 250,000	0,000	0,000
			"1 m2/ks" 25*1,0		25,000						
38		*10391100*	*kůra mulčovací VL*	*m3*	*3,750*	*950,000*	*3 562,500*	*0,000*	*3 562,500*	*0,200*	*0,750*
			25,0*0,15		3,750						
39	R	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	1,500	750,000	0,000	1 125,000	1 125,000	0,000	0,000
			"ovocné stromy" 20*0,060		1,200						
			"ostatní stromy" 5*0,060		0,300						
40	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,500	500,000	0,000	750,000	750,000	0,000	0,000
41	R	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	1,500	500,000	0,000	750,000	750,000	0,000	0,000
		998	**Přesun hmot**				**0,000**	**2 036,440**	**2 036,440**		**0,000**
42	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	2,078	980,000	0,000	2 036,440	2 036,440	0,000	0,000
			Celkem				**76 516,650**	**177 171,440**	**253 688,090**		**2,078**

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště
Objekt: Přijatelné výdaje
Část: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 27. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**0,000**	**181 000,003**	**181 000,003**		**0,000**
		VRN3	**Vedlejší náklady**				**0,000**	**45 000,003**	**45 000,003**		**0,000**
1	R	031002000	Zřízení zařízení staveniště a jeho následné odstranění.	soubor	1,000	35 000,000	0,000	35 000,000	35 000,000	0,000	0,000
2	R	031002002	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	5 000,000	0,000	5 000,000	5 000,000	0,000	0,000
3	R	031004000	Práce v ochranném pásmu	soubor	1,000	5 000,003	0,000	5 000,003	5 000,003	0,000	0,000
		VRN9	**Ostatní náklady**				**0,000**	**136 000,000**	**136 000,000**		**0,000**
4	R	090001000	Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací	soubor	1,000	15 000,000	0,000	15 000,000	15 000,000	0,000	0,000
5	R	091003000	Geodetické práce po výstavbě vč. vypracování geometrického plánu	soubor	1,000	45 000,000	0,000	45 000,000	45 000,000	0,000	0,000
6	R	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	20 000,000	0,000	20 000,000	20 000,000	0,000	0,000
7	R	091404000	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	soubor	1,000	20 000,000	0,000	20 000,000	20 000,000	0,000	0,000
8	R	091406000	Publicita projektu - informační tabule	ks	2,000	3 000,000	0,000	6 000,000	6 000,000	0,000	0,000
9	R	091806000	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	soubor	1,000	15 000,000	0,000	15 000,000	15 000,000	0,000	0,000
10	R	091807000	Kvalitativní a kvantitativní monitoring studny během stavby	soubor	1,000	15 000,000	0,000	15 000,000	15 000,000	0,000	0,000
			Celkem				**0,000**	**181 000,003**	**181 000,003**		**0,000**

Zpracováno systémem KROS 4