

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-023-4
Stavba: **DODATEK Č. 4 - Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy**

KSO:
Místo: Brodeslavy

CC-CZ:
Datum: 4. 7. 2024

Zadavatel:
ČR - SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

IČ: 013 12 774
DIČ: CZ01312774

Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 310 015,17
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 310 015,17	275 103,19
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 585 118,36
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-023-4

Stavba: DODATEK Č. 4 - Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy

Místo: **Brodeslavy**

Datum: 4. 7. 2024

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 310 015,17	1 585 118,36	
1.2	SU 301 Nadrz MVN 1 - Provizorni komunikace pro stavbu těsnícího jílového pásu - zřízení a odstranění	1 310 015,17	1 585 118,36	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DODATEK Č. 4 - Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy

Objekt:

1.2 - SO 301 Nádrž MVN 1 - Provizorní komunikace pro stavbu těsnícího jílového pásu - zřízení a odstranění

Místo: Brodeslavy

Datum: 4. 7. 2024

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň

Projektant:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 310 015,17	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 310 015,17	
D	1		Zemní práce				377 042,60	
1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drčeného	m3	330,000	225,97	74 570,10	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113152112 VV "provizorní komunikace - kamenivo bude použito pro trvalé zpevnění přístupových tras k MVN 1" 3,00*220,00*0,50		330,000			
2	K	113311171	Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	880,000	13,16	11 580,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113311171 VV "provizorní komunikace - geotextilie bude použita pro trvalé zpevnění přístupových tras k MVN 1" 4,00*220,00		880,000			
3	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousřetřovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	330,000	216,53	71 454,90	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/114203201 VV "provizorní komunikace - kamenivo bude použito pro trvalé zpevnění přístupových tras k MVN 1" 3,00*220,00*0,50		330,000			
4	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	240,000	16,80	4 032,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151123 VV "provizorní komunikace" 3,00*80,00		240,000			
5	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	330,000	67,20	22 176,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251106 VV "trvalé zpevnění přístupových tras k MVN 1" 3,00*220,00*0,50		330,000			
6	K	122251406	Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	282,000	67,20	18 950,40	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251406 VV "provizorní komunikace" 3,00*220,00*0,50 VV "ornice" -3,00*80,00*0,20		330,000 -48,000			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	990,000	67,20	66 528,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103 VV "zřízení provizorní komunikace" 3,00*220,00*0,50 VV "odstranění provizorní komunikace" 3,00*220,00*0,50 VV "trvalé zpevnění přístupových tras k MVN 1" 3,00*220,00*0,50		330,000 330,000 330,000			
8	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	330,000	88,50	29 205,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/166151101 VV "provizorní komunikace" 3,00*220,00*0,50		330,000			
9	K	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	330,000	62,54	20 638,20	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151121 VV "provizorní komunikace" 3,00*220,00*0,50		330,000			
10	K	17125110R	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	330,000	67,20	22 176,00	CS 2022 R (SOD)
			VV "provizorní komunikace" 3,00*220,00*0,50		330,000			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	330,000	67,20	22 176,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 VV "provizorní komunikace" 3,00*220,00*0,50		330,000			
12	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	240,000	10,28	2 467,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113 VV "provizorní komunikace" 3,00*80,00		240,000			
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	660,000	16,80	11 088,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112 "provizorní komunikace" 3,00*220,00 "trvalé zpevnění přístupových tras k MVN 1" 3,00*220,00		660,000 660,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				51 265,28	
14	K	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie přes 3 do 7,5 m	m2	880,000	27,32	24 041,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457971112 "provizorní komunikace" 4*220,00		880,000			
15	M	69311069	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2	m2	1 056,000	25,78	27 223,68	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/69311069 "provizorní komunikace" 4*220,00*1,20		1 056,000			
D 5			Komunikace pozemní				333 834,60	
16	K	564561011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	660,000	30,56	20 169,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564561011 "trvalé zpevnění přístupových tras k MVN 1e" 3,00*220,00		660,000			
17	K	564581011	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm	m2	660,000	39,24	25 898,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564581011 "trvalé zpevnění přístupových tras k MVN 1" 3,00*220,00		660,000			
18	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm	m2	660,000	257,83	170 167,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564681011 "provizorní komunikace" 3,00*220,00		660,000			
19	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	660,000	178,18	117 598,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861011 "provizorní komunikace" 3,00*220,00		660,000			
D 997			Přesun sutě				91 845,65	
20	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	627,704	72,57	45 552,48	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002511					
21	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	627,704	73,75	46 293,17	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611					
D 998			Přesun hmot				456 027,04	
22	K	99833201R	Operativní přesun hmot pro úpravy vodních toků - hráze rybníků	t	814,334	560,00	456 027,04	CS 2022 R (SOD)