

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Blansko

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně

obsahu příloh jsou oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada, pobočka Blansko

Tel.:

+420 727 956 383 – JUDr. Antlová

+420 725 765 796 – Ing. Hebelková

E-mail:

blansko.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo:

U Svitavy 2, 618 00 Brno



zastoupený:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	tdscd9v
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu:	36302641/0100
IČO:	469 74 687
DIČ:	CZ 469 74 687 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS Brno**, oddíl **B**, vložka **911**.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem **Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky** (dále jen „veřejná zakázka“).

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 19.6.2024

Zadávací dokumentace ze dne: 30.5.2024

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 1.8.2024

Polní cesty HC2A-R a HC2B-R – Stavební povolení vydané Městským úřadem Boskovice, odborem dopravy dne 10. 2. 2023 č.j. DMBO 1848/2023/DOP, které nabylo právní moci dne 17. 3. 2023.

Nádrž SRN N3 – Stavební povolení vydané Městským úřadem Boskovice, odborem tvorby a ochrany životního prostředí dne 21. 10. 2022 č.j. DMBO 22526/2022, které nabylo právní moci dne 17. 11. 2022.

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Babolky dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky** (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Stavba SRN N3 a polních cest HC2A-R a HC2B-R v k. ú. Babolky**

Místo stavby: katastrální území Babolky, Chlum u Letovic a Novičí, město Letovice, okres Blansko, Jihomoravský kraj

(dále jen “stavba”).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno, č. zakázky 06/22. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
 - a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla není výsadba doprovodné zeleně.
 - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.),
 - c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
 - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);

- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným archeologickým nebo paleontologickým nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, práce v místě nálezu přerušit a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření v souladu s § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. (dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

- Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
- r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Boskovice:
- odborem dopravy (Polní cesty HC2A-R a HC2B-R) dne 10. 2. 2023 č.j. DMBO 1848/2023/DOP, které nabylo právní moci dne 17. 3. 2023.
 - odborem tvorby a ochrany životního prostředí (Nádrž SRN N3) dne 21. 10. 2022 č.j. DMBO 22526/2022, které nabylo právní moci dne 17. 11. 2022.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklady a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne **19.6.2024**. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak.
4. Celková cena za provedení díla:
- | | |
|--|--------------------------|
| bez DPH činí | 16 611 900,36 Kč. |
| DPH 21 % činí | 3 488 499,08 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 20 100 399,44 Kč. |
5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě ve formátu pdf.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude realizována na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou řádně vystavené faktury musí být technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku.
Nebude-li dílo dokončeno do 10.11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně provedených prací v rámci příslušného roku na základě technickým dozorem stavebníka odsouhlasených a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 20.11. příslušného roku.
4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývajících 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývajících část ceny za dílo před jejich odstraněním.
5. Daňový doklad (faktura) v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické formě bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a objednatelem.
7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktury se stanovuje na 60 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014–2020.
 - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od oplacení dotace.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
13. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování.

Čl.V Doba plnění

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodne s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětovného zahájení prací. Nedojde-

li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1. listopadu do 31. března. kalendářního roku (zimní přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočet lhůty pro dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
 - a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**
 - c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 31. 3. 2025**
 - d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **do 15. 5. 2025**
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení konstrukční vrstvy vozovky na polních cestách HC2A-R a HC2B-R – asfaltového betonu vrstvy ohrubné ACO 11: **do 30.11.2024**

Dokončení sdruženého objektu na SRN N3 v k. ú. Babolky: **do 30.11.2024**

Dokončení násypu tělesa hráze (bez opevnění a povrchových úprav): **do 30.11.2024**

6. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. **Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.**

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těchto prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich

- d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 164 stavebního zákona a s odkazem na další platné související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
 4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
 5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a lhůtu pro odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
 6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
 7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
 8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
 9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
 11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
 12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
 13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě pro předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví § 266, odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.
21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;
 - d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;

- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V odst. 5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před koncem lhůty, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat lhůty konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty proukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla případně ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko.
- 20.
21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §166 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu pdf a dwg.,
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 167, odstavec d) stavebního zákona, č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. zpráva o provedeném archeologickém výzkumu
 12. zpráva geologa
 13. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla.
25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla.
26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II. a ve lhůtě dle čl. V. této smlouvy.
 - ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude platný kolaudační souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato.
 - iii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
 - iv. Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
 - iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezuji, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro odstranění bude uvedena v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů . Do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách počínajících dnem jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění lhůty pro dokončení díla a lhůty pro předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU v rámci PRV, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty pro zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z čl. VII odst. 22 této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ.
30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. X odst.10, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII odst. 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč.
32. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, odst.5, čl. VIII, odst.2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty.
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
35. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;

- b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy a nebude-li sjednána náprava,
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
- 4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy

- jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
 3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
 4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové

schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.
3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko
Tel.: +420 725 765 796
E-mail: z.hebelkova@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx

Čl. XVII Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury.
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.

4. Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel musí v rámci projednání změny poddodavatele vždy doložit objednateli ke každému novému poddodavateli informace umožňující ověření splnění podmínek dle § 4b zákona o střetu zájmů. Pokud by se jakýkoliv poddodavatel v průběhu plnění smlouvy stal obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi.
12. . V případě, že se poddodavatel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna poddodavatelem následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací Stavebního objektu SO 101 a SO 102:

Číslo položky

Název položky

564851111

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním
plochy přes 100 m², po zhutnění tl 150 mm

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak vždy pouze v souladu se ZZVZ.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu na lhůtu pro předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: $[(\text{aktuální ceníková cena URS nové položky}) \times (\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: $[(\text{celková nabídková cena díla dle SoD}) / (\text{celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS})]$.
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.
11. Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, Objednatel však vyhrazenou změnu nemusí využít a může se rozhodnout provést nové zadávací řízení. Podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového Zhotovitele je jednoznačně vymezen v Zadávací dokumentaci.

Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a plnění smlouvy bude zahájeno dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty bude obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr),

- c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost.
9. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoli rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
13. Zhotovitel prohlašuje, že on sám ani jeho případný poddodavatel, prostřednictvím něhož prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím plní předmět této smlouvy, nejsou obchodní společnostmi, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
14. Objednatel a zhotovitel se zavazují předcházet jakémukoli střetu zájmů při plnění smlouvy a navazování obchodních vztahů, a to v jakékoli formě. Objednatel a zhotovitel se dále zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti. Zhotovitel podáním nabídky do zadávacího řízení na realizaci stavby uvedené v čl. I odst. 2 smlouvy vyjádřil svůj souhlas se zásadami a pravidly, která jsou uvedena v Kodexu dodavatele veřejné zakázky (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace).

V Brně dne: 19. 8. 2024

V Brně dne: 16. 8. 2024

.....
Ing. Renata Číhalová, ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Jiří Pavlíček Ing. Libor Vajík
předseda a místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Objednatel

Zhotovitel

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová

Příloha č. 1 - Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno, č. zakázky 06/22. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:

Stavební objekt SO 101 - Polní cesta HC2A-R – hlavní, jednopruhová, kategorie P4,5/30 (3,5 m asfaltu + 2 x 0,5 m krajnice), o délce 225,2m.

Stavební objekt SO 102 - Polní cesta HC2B-R – hlavní, jednopruhová, kategorie P4,5/30 (3,5 m asfaltu + 2 x 0,5 m krajnice) o délce 505,3 m. Odvodnění povrchu cesty a pláň je v km 0,000 -0,365 provedeno příčným sklonem do navrženého svodného příkopu SPř1. Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru s šířkou dna 0,4 m. Na příkopu je v km 0,253 navržen propustek P3 o DN 400 a hospodářský sjezd. Příkop je v km 0,365 převeden přes propustek P1 pod polní cestou a vyústěn do zátopy. Odvodnění v km 0,368-0,488 je řešeno navrženým cestním rigolem RG1 po levé straně cesty. Rigol je z betonových žlabovek.

Stavební objekt SO 01 - Suchá retenční nádrž N3

- SO 01.1 Hráz
- SO 01.2 Zátopa
- SO 01.3 Sdružený objekt
- SO 01.4 Doplnění zeleně LBC2

Hráz poldru bude provedena jako zemní homogenní o výšce 5,8 m, šířce v koruně 3,0m, délce 91 m. Stavba hráze bude provedena v součinnosti s geologem, který zajistí převzetí základové spáry zemní hráze a dna nádrže, bude kontrolovat vhodnost zemin ukládaných do násypu hráze a jejich hutnění.

Sdružený objekt bude plnit funkci bezpečnostního přelivu a výpustného zařízení požerákového typu. Objekt sdruženého objektu bude železobetonový.

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- **geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací**

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také geodetické vytyčení pozemků určených k realizaci stavby, geodetické vytyčení vlastní stavby před jejím zahájením tak, aby mohla být provedena kontrola umístění stavby na požadovaných pozemcích. Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby zajistit výškové i polohopisné vytyčení veškerých inženýrských sítí. V rámci výstavby musí být postupováno v souladu s podmínkami stanovenými správcí jednotlivých sítí, které jsou součástí příslušného stavebního povolení.

- **geodetické zaměření skutečného provedení díla** včetně geometrických plánů pro kolaudační řízení, a zápis díla do katastru nemovitostí, a to ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních (CD)
Po realizaci stavby uchazeč zajistí zaměření skutečného provedení celé stavby, ze kterého bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených. V případě potřeby

bude součástí realizace vyhotovení geometrických plánů a jejich ověření příslušným katastrálním úřadem.

- **Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla** bude ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních ve formátech *.dgn a *.pdf.
- **Likvidace odpadů** vzniklých v rámci realizace stavby
Uchazeč si do nákladů započítá náklady za uložení veškerých odpadů, vzniklých při realizaci stavby včetně transportu na povolenou skládku.
Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu včetně nákladů na transport budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy, komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem. V případě, že zhotovitel stavby bude mít zajištěnou skládku ve větší vzdálenosti, než jak je uvedeno v soupisu prací, tak položku nacení dle skutečných nákladů na dovoz (příčemž označení položky zůstane nezměněno).
- **Záchranný archeologický výzkum** ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v průběhu stavby dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také zajištění záchranného archeologického výzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, tj. vlastního výzkumu v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů, postupováno v souladu se zákonem.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky dále zejména, nikoliv však výlučně:

- Zajištění všech nepředvídatelných nezbytných **průzkumů** nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- **Zřízení a odstranění staveniště** a jeho zařízení včetně napojení na inženýrské sítě.
- Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- Přístup na staveniště je možný po místní komunikaci. Cesta je užívána a přilehlé pozemky jsou zemědělsky obhospodařované. Před zahájením prací bude parcela cesty vytyčena. Přístupová místní komunikace bude **průběžně čistěna a udržována**.
- Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- **Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby** za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku. Mezisklárky a sklárky přebytné zeminy (ornice a výkopek) si zajistí zhotovitel sám po dohodě s obcí. Náklady

spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro stavbu (např. pro pojezd vozidel), jdou na úkor zhotovitele.

- Zajištění **dopravního značení** k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění, bude-li v průběhu výstavby potřeba. Z výše uvedeného vyplývá, **že zhotovitel musí při plánování harmonogramu prací zohlednit dostatečnou dobu na zajištění těchto úkonů** před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
- Zajištění všech nezbytných **zkoušek, atestů a revizí podle ČSN** a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Zajištění a splnění **podmínek vyplývajících ze stavebního povolení** nebo jiných dokladů.
- Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- Zajištění ochrany a vytyčení **podzemních inženýrských sítí** uvedených v projektové dokumentaci
- Vedení a předání **stavebního deníku**.
- Předání dokladů o vyhovujících výsledcích zkoušek.
- Předání certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů.
- Předání dokladu nebo prohlášení o způsobu likvidace odpadů.
- Předání dokladu o nakládání s přebytečnou zeminou.
- Předání jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky.

Staveniště:

Místo plnění:

Pozemky p.č. 370, p.č. 371, p.č. 372 v katastrálním území Chlum u Letovic, p.č. 800 v katastrálním území Novičí, p.č. 828, p.č. 830, p.č. 837 v katastrálním území Babolky

Podrobná specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr případně ve stavebním povolení.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6-22
Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Babolky	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			16 611 900,36
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	16 611 900,36	3 488 499,08
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			20 100 399,44

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	6-22		
Stavba:	Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky		
Místo:	Babolky	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 611 900,36	20 100 399,44	
SO-101	Polní cesta HC2A-R	1 701 071,82	2 058 296,90	STA
SO-00	Vedlejší a ostatní náklady	135 000,00	163 350,00	Soupis
SO-101	Polní cesta HC2A-R	1 566 071,82	1 894 946,90	Soupis
SO-102	Polní cesta HC2B-R	5 910 204,08	7 151 346,94	STA
SO-00	Vedlejší a ostatní náklady	135 000,00	163 350,00	Soupis
SO-102	Polní cesta HC2B-R	5 775 204,08	6 987 996,94	Soupis
06/22	Suchá retenční nádrž N3 Babolky	9 000 624,46	10 890 755,60	STA
01.0	Vedlejší a ostatní náklady	240 000,00	290 400,00	Soupis
01.1	Hráz	2 710 289,10	3 279 449,81	Soupis
01.2	Zátopa	1 814 726,95	2 195 819,61	Soupis
01.3	Sdružený objekt	4 235 608,41	5 125 086,18	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky
Objekt: SO-101 - Polní cesta HC2A-R
Soupis: **SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:
Místo: Babolky

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			135 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 000,00	21,00%	28 350,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		163 350,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt: SO-101 - Polní cesta HC2A-R

Soupis: **SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Babolky

Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	135 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	135 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt: SO-101 - Polní cesta HC2A-R

Soupis: SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 135 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		135 000,00			
1	K	00000101		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)						
2	K	00000102		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby						
3	K	00000106		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Dozor geologa						
4	K	00000107		kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Vytyčení inženýrských sítí						
5	K	00000108		kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě						
6	K	00000109		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Archeologický průzkum						
7	K	00000110		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby						
8	K	00000111		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.						
9	K	00000113		kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP		Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN						
10	K	00000114		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu						
11	K	00000115		kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.)						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky
Objekt: SO-101 - Polní cesta HC2A-R
Soupis: SO-101 - Polní cesta HC2A-R

KSO:
Místo: Babolky

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 566 071,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 566 071,82	21,00%	328 875,08
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 894 946,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt: SO-101 - Polní cesta HC2A-R

Soupis: **SO-101 - Polní cesta HC2A-R**

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 566 071,82
HSV - Práce a dodávky HSV		1 566 071,82
1 - Zemní práce		277 105,75
2 - Zakládání		75 890,00
5 - Komunikace pozemní		1 205 506,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 774,00
998 - Přesun hmot		1 796,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt: SO-101 - Polní cesta HC2A-R

Soupis: SO-101 - Polní cesta HC2A-R

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 566 071,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 566 071,82

D 1 Zemní práce 277 105,75

1	K	122252204	PP Online PSC VV VV Součet	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252204 "pod polní cestou, vč. vsakovací jámy"498 498,000 498,000	m3	498,000	100,00	49 800,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	162551107	PP Online PSC VV VV Součet	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551107 "dovoz humózní zeminy z deponie výstavby SRN3" 27 27,000	m3	27,000	92,00	2 484,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	162751117	PP Online PSC VV VV Součet	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 "přebytek zeminy - skládka Březinka"453 453,000 453,000	m3	453,000	100,00	45 300,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	167151111	PP Online PSC VV VV Součet	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111 "přebytek zeminy"453 453,000 453,000	m3	453,000	38,00	17 214,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	171152101	PP Online PSC VV VV Součet	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152101 33,5 33,500 33,500	m3	33,500	38,00	1 273,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	171201221	PP Online PSC VV VV Součet	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221 "přebytek zeminy - skládka Březinka"453*1,8 815,400 815,400	t	815,400	120,00	97 848,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	171251201	PP Online PSC VV VV Součet	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 "přebytek zeminy"453 453,000 453,000	m3	453,000	15,00	6 795,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	174251101	PP Online PSC VV VV Součet	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251101 "vsakovací jámka"11,5 11,500 11,500	m3	11,500	55,00	632,50	CS ÚRS 2024 01
9	M	58343959	PP VV VV Součet	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 "vsakovací jámka"11,5*1,5 17,250 17,250	t	17,250	420,00	7 245,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	181102302	PP Online PSC VV VV Součet	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojné v zářezích mimo skalních se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181102302 1328 1 328,000 1 328,000	m2	1 328,000	22,00	29 216,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	181411123	PP Online PSC VV VV Součet	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123 270 270,000 270,000	m2	270,000	12,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 01
12	M	00572474	PP	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	6,750	139,00	938,25	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 270*0,025		6,750			
			Součet		6,750			
13	K	182351123		m2	270,000	56,00	15 120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351123					
	VV		270		270,000			
	VV		Součet		270,000			
	D	2	Zakládání				75 890,00	
14	K	212751104		m	205,000	350,00	71 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperoforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751104					
	VV		"podél cesty včetně uložení geotextilie"205		205,000			
	VV		Součet		205,000			
15	M	69311080		m2	276,000	15,00	4 140,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2					
	VV		"do trativodu" 1,2*205		246,000			
	VV		"do vsakovací jímky" 30		30,000			
	VV		Součet		276,000			
	D	5	Komunikace pozemní				1 205 506,00	
16	K	561071131		m2	1 328,000	70,00	92 960,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561071131					
	VV		1328		1 328,000			
	VV		Součet		1 328,000			
17	M	58530170		t	38,246	2 000,00	76 492,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní (1328*0,4*1,8*0,04)		38,246			
	VV		Součet		38,246			
18	K	564851111		m2	2 456,000	120,00	294 720,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	VV		"frakce 0-63 mm" 1278		1 278,000			
	VV		"frakce 0-32 mm " 1178		1 178,000			
	VV		Součet		2 456,000			
19	K	565155121		m2	958,000	405,00	387 990,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121					
	VV		958		958,000			
	VV		Součet		958,000			
20	K	569851111		m2	232,000	130,00	30 160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569851111					
	VV		(464*0,5)		232,000			
	VV		Součet		232,000			
21	K	573211107		m2	958,000	18,00	17 244,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107					
	VV		958		958,000			
	VV		Součet		958,000			
22	K	573211112		m2	1 143,000	20,00	22 860,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211112					
	VV		1143		1 143,000			
	VV		Součet		1 143,000			
23	K	577134141		m2	912,000	290,00	264 480,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134141					
	VV		912		912,000			
	VV		Součet		912,000			
24	K	597361121		m	6,000	3 100,00	18 600,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/597361121					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 774,00	
25	K	912211111		kus	2,000	290,00	580,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211111					
26	M	40445158		kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sloupek směrový silniční plastový 1,2m					
	VV		"Z11g" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	916131213		m	7,000	342,00	2 394,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
28	M	59217028		m	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
	D	998	Přesun hmot				1 796,07	
29	K	998225111		t	179,607	10,00	1 796,07	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky
Objekt: SO-102 - Polní cesta HC2B-R
Soupis: **SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:
Místo: Babolky

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		135 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	135 000,00	21,00%	28 350,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	163 350,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt: SO-102 - Polní cesta HC2B-R

Soupis: **SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Babolky

Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	135 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	135 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt: SO-102 - Polní cesta HC2B-R

Soupis: SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 135 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		135 000,00			
1	K	00000101		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)						
2	K	00000102		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby						
3	K	00000106		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Dozor geologa						
4	K	00000107		kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP		Vytyčení inženýrských sítí						
5	K	00000108		kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		Dopravní značení na staveništi a omezení provozu při výstavbě						
6	K	00000109		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Archeologický průzkum						
7	K	00000110		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby						
8	K	00000111		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.						
9	K	00000113		kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP		Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN						
10	K	00000114		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu						
11	K	00000115		kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		Zkoušky a měření (únosnost pláňe, atd.)						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt:
SO-102 - Polní cesta HC2B-R

Soupis:
SO-102 - Polní cesta HC2B-R

KSO:
Místo: Babolky

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		5 775 204,08	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 775 204,08	21,00%	1 212 792,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 987 996,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt: SO-102 - Polní cesta HC2B-R

Soupis: **SO-102 - Polní cesta HC2B-R**

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		5 775 204,08
HSV - Práce a dodávky HSV		5 721 490,30
1 - Zemní práce		1 190 508,75
2 - Zakládání		82 615,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce		677 500,50
4 - Vodorovné konstrukce		717 958,70
5 - Komunikace pozemní		2 450 788,00
8 - Trubní vedení		422 386,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		150 440,00
997 - Přesun sutě		19 363,06
998 - Přesun hmot		9 930,19
PSV - Práce a dodávky PSV		53 713,78
767 - Konstrukce zámečnické		53 713,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt: SO-102 - Polní cesta HC2B-R

Soupis: SO-102 - Polní cesta HC2B-R

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 775 204,08

D HSV Práce a dodávky HSV 5 721 490,30

D 1 Zemní práce 1 190 508,75

1	K	111211231		kus	48,000	70,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211231					
VV			48					
2	K	111211232		kus	14,000	85,00	1 190,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211232					
VV			14					
3	K	111251102		m2	1 060,000	22,00	23 320,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251102					
VV			1060					
4	K	112101101		kus	48,000	140,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101					
VV			48					
5	K	112101102		kus	12,000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102					
VV			12					
6	K	112101103		kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101103					
VV			2					
7	K	112155215		kus	48,000	300,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Stěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155215					
VV			48					
8	K	112155221		kus	12,000	435,00	5 220,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Stěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155221					
VV			12					
9	K	112155225		kus	2,000	635,00	1 270,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Stěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155225					
VV			2					
10	K	112155311		m2	1 060,000	15,00	15 900,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Stěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155311					
VV			1060					
11	K	112211111		kus	48,000	170,00	8 160,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211111					
VV			48					
12	K	112211112		kus	12,000	330,00	3 960,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211112					
VV			12					
13	K	112211113		kus	2,000	710,00	1 420,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211113					
VV			2					
14	K	112251101		kus	48,000	270,00	12 960,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101					
VV			48					
15	K	112251102		kus	12,000	515,00	6 180,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102					
	VV		12		12,000			
16	K	112251103		kus	2,000	826,00	1 652,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103					
	VV		2		2,000			
17	K	122252206		m3	1 688,400	65,00	109 746,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206					
	VV		1545+66+23+54,4		1 688,400			
	VV		Součet		1 688,400			
18	K	151101201		m2	23,600	80,00	1 888,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201					
	VV		23,6		23,600			
	VV		Součet		23,600			
19	K	151101411		m2	23,600	20,00	472,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příloženém, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101411					
20	K	162551107		m3	115,000	92,00	10 580,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551107					
	VV		"dovoz humózní zeminy z deponie výstavby SRN3" 115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
21	K	162751117		m3	1 578,000	100,00	157 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117					
	VV		"přebytek zeminy - skládka Březinka"1578		1 578,000			
	VV		Součet		1 578,000			
22	K	167151111		m3	1 578,000	38,00	59 964,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
	VV		"přebytek zeminy"1578		1 578,000			
	VV		Součet		1 578,000			
23	K	171152101		m3	106,000	38,00	4 028,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny do ztuhlých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171152101					
	VV		106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
24	K	171201221		t	2 840,400	120,00	340 848,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
	VV		"přebytek zeminy - skládka Březinka"1578*1,8		2 840,400			
	VV		Součet		2 840,400			
25	K	171251201		m3	1 578,000	15,00	23 670,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
	VV		"přebytek zeminy"1578		1 578,000			
	VV		Součet		1 578,000			
26	K	174251101		m3	4,400	55,00	242,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174251101					
	VV		"propustky"4,4		4,400			
	VV		Součet		4,400			
27	K	181951112		m2	2 940,000	12,00	35 280,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		2868+31,6+20+20,4		2 940,000			
	VV		Součet		2 940,000			
28	K	181411123		m2	1 150,000	12,00	13 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123					
	VV		1150		1 150,000			
	VV		Součet		1 150,000			
29	M	00572474		kg	28,750	139,00	3 996,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		1150*0,025		28,750			
	VV		Součet		28,750			
30	K	182111111		m2	970,000	100,00	97 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182111111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"příkop"970		970,000			
	VV		Součet		970,000			
31	M	61894013		m2	970,000	42,00	40 740,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sít' protierozní z kokosových vláken 700g/m2					
	VV		"příkop"970		970,000			
	VV		Součet		970,000			
32	K	182151111		m2	1 397,500	44,00	61 490,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
	VV		1355+14,3+14,5+13,7		1 397,500			
	VV		Součet		1 397,500			
33	K	182251101		m2	456,000	50,00	22 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101					
	VV		456		456,000			
	VV		Součet		456,000			
34	K	182351123		m2	1 150,000	56,00	64 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351123					
	VV		1150		1 150,000			
	VV		Součet		1 150,000			
35	K	457979123		m2	970,000	20,00	19 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy přes 8 do 10 ks					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457979123					
	VV		970		970,000			
	VV		Součet		970,000			
36	M	69311057		kus	2 570,500	5,00	12 852,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		skoba kotvicí ocelová na geotextilii dl 300mm D 4mm					
	VV		2,5*(970*1,06)		2 570,500			
	VV		Součet		2 570,500			
D 2		Zakládání						82 615,10
37	K	212751104		m	140,000	350,00	49 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212751104					
	VV		"podél cesty včetně uložení geotextilie"140		140,000			
	VV		Součet		140,000			
38	M	69311080		m2	168,000	15,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2					
	VV		"do trativodu" 1,2*140		168,000			
	VV		Součet		168,000			
39	K	273321611		m3	3,617	5 300,00	19 170,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321611					
	VV		1,843+1,06+0,714		3,617			
	VV		Součet		3,617			
40	K	273351121		m2	7,900	750,00	5 925,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121					
	VV		2,38+2,31+3,21		7,900			
	VV		Součet		7,900			
41	K	273351122		m2	7,900	250,00	1 975,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
42	K	273362021		t	0,115	35 000,00	4 025,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021					
	VV		((5,97+6,28+5,552)*1,2)*5,4/1000		0,115			
	VV		Součet		0,115			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						677 500,50
43	K	317321018		m3	0,605	5 900,00	3 569,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řimsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321018					
	VV		0,143+0,246+0,216		0,605			
	VV		Součet		0,605			
44	K	317351105		m2	2,310	1 150,00	2 656,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317351105					
	VV		1,74+0,57		2,310			
	VV		Součet		2,310			
45	K	317351106		m2	2,310	350,00	808,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317351106					
	VV		2,31		2,310			
	VV		Součet		2,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	317361016		t	0,135	35 000,00	4 725,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž žims opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361016					
	VV		(1,73+22,1+1,16)*5,4/1000		0,135			
	VV		Součet		0,135			
47	K	321213345		m3	0,780	10 000,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomafsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213345					
	VV		0,78		0,780			
	VV		Součet		0,780			
48	K	321321116		m3	42,191	6 000,00	253 146,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116					
	VV		5,929+5,91+8,352+22		42,191			
	VV		Součet		42,191			
49	K	321351010		m2	250,300	1 150,00	287 845,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010					
	VV		"stabilizační prahy"5,3*6		31,800			
	VV		"podklad pod žlaby"0,4*120		48,000			
	VV		"propustky"37,3+40,1+93,1		170,500			
	VV		Součet		250,300			
50	K	321352010		m2	250,300	300,00	75 090,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010					
51	K	321368211		t	1,196	35 000,00	41 860,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211					
	VV		((49,59+31,1+103,81)*1,2)*5,4/1000		1,196			
	VV		Součet		1,196			
D 4			Vodorovné konstrukce				717 958,70	
52	K	451317122		m2	41,510	800,00	33 208,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317122					
	VV		"propustky"16+6,9+18,61		41,510			
	VV		Součet		41,510			
53	K	452318510		m3	14,550	5 000,00	72 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452318510					
	VV		"prahy příkop"6,75		6,750			
	VV		"prahy propustky"2,75+1,65+3,4		7,800			
	VV		Součet		14,550			
54	K	463212121		m3	250,630	2 200,00	551 386,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakéhokoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212121					
	VV		"příkop+propustek"244+6,63		250,630			
	VV		Součet		250,630			
55	K	463212191		m2	14,710	170,00	2 500,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líc					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212191					
	VV		14,71		14,710			
	VV		Součet		14,710			
56	K	465511127		m2	41,510	1 400,00	58 114,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na sucho s vyklynáváním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s ošetím, tl. kamene 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465511127					
D 5			Komunikace pozemní				2 450 788,00	
57	K	561071131		m2	2 868,000	70,00	200 760,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/561071131					
	VV		2868		2 868,000			
	VV		Součet		2 868,000			
58	M	58530170		t	82,598	2 000,00	165 196,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní					
	VV		(2868*0,4*1,8*0,04)		82,598			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		82,598			
59	K	564851111		m2	4 943,000	120,00	593 160,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
VV			"frakce 0-63 mm" 2522		2 522,000			
VV			"frakce 0-32 mm " 2421		2 421,000			
VV			Součet		4 943,000			
60	K	565155121		m2	1 974,000	405,00	799 470,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121					
VV			1974		1 974,000			
VV			Součet		1 974,000			
61	K	569851111		m2	505,000	130,00	65 650,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569851111					
VV			(1010*0,5)		505,000			
VV			Součet		505,000			
62	K	573211107		m2	1 974,000	18,00	35 532,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107					
VV			1974		1 974,000			
VV			Součet		1 974,000			
63	K	573211112		m2	2 378,000	20,00	47 560,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211112					
VV			2378		2 378,000			
VV			Součet		2 378,000			
64	K	577134141		m2	1 874,000	290,00	543 460,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134141					
VV			1874		1 874,000			
VV			Součet		1 874,000			
D 8			Trubní vedení				422 386,00	
65	K	820391113		kus	2,000	730,00	1 460,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/820391113					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
66	K	820441113		kus	2,000	910,00	1 820,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 400 do 600 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/820441113					
VV			2		2,000			
67	K	820471113		kus	2,000	1 125,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 600 do 800 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/820471113					
VV			2		2,000			
68	K	822372112		m	1,100	640,00	704,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 300					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/822372112					
69	M	59222020		m	1,210	3 000,00	3 630,00	CS ÚRS 2024 01
PP			trouba ŽB hrdlová DN 300					
VV			1,1 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		1,210			
70	K	822392112		m	7,800	665,00	5 187,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/822392112					
VV			7,8		7,800			
VV			Součet		7,800			
71	M	59222022		m	8,580	3 300,00	28 314,00	CS ÚRS 2024 01
PP			trouba ŽB hrdlová DN 400					
VV			7,8		7,800			
VV			Součet		7,800			
VV			7,8 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		8,580			
72	K	822442112		m	6,000	830,00	4 980,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/822442112					
73	M	59222001		m	6,600	3 500,00	23 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP			trouba ŽB hrdlová DN 600					
VV			6 * 1,1 " Přepočtené koeficientem množství		6,600			
74	K	899623181		m3	6,520	5 300,00	34 556,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899623181					
VV			2,83+3,69		6,520			
VV			Součet		6,520			
75	K	899643121		m2	20,350	750,00	15 262,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899643121		
			VV			11,25+9,1	20,350	
			VV			Součet	20,350	
106	K	899643122		m2	20,350	350,00	7 122,50	CS ÚRS 2024 01
			PP			Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899643122		
76	M	R1		kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
			PP			Rámová propust' IZM, DN 1500x1000/500		
77	M	R2		kus	7,000	38 000,00	266 000,00	
			PP			Rámová propust' IZM, DN 1500x1000/1000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				150 440,00	
78	K	935112211		m	120,000	330,00	39 600,00	CS ÚRS 2024 01
			PP			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935112211		
79	M	59227029		m	120,000	265,00	31 800,00	CS ÚRS 2024 01
			PP			žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm		
			VV			120	120,000	
			VV			Součet	120,000	
80	K	935112911		m2	96,000	40,00	3 840,00	CS ÚRS 2024 01
			PP			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/935112911		
			VV			96	96,000	
			VV			Součet	96,000	
81	K	960111221		m3	2,500	6 400,00	16 000,00	CS ÚRS 2024 01
			PP			Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960111221		
			VV			"potrubí stávajícího propustku P2*2,5	2,500	
82	K	960211251		m3	8,000	7 400,00	59 200,00	CS ÚRS 2024 01
			PP			Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m zděných z kamene nebo z cihel		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/960211251		
			VV			8	8,000	
	D	997	Přesun sutě				19 363,06	
83	K	997002611		t	27,318	90,00	2 458,62	CS ÚRS 2024 01
			PP			Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997002611		
84	K	997013501		t	27,318	200,00	5 463,60	CS ÚRS 2024 01
			PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501		
85	K	997013509		t	218,544	10,00	2 185,44	CS ÚRS 2024 01
			PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509		
			VV			27,318 * 8 " Přepočtené koeficientem množství	218,544	
86	K	997013631		t	21,200	350,00	7 420,00	CS ÚRS 2024 01
			PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631		
			VV			21,2	21,200	
87	K	997013601		t	6,118	300,00	1 835,40	CS ÚRS 2024 01
			PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601		
			VV			6,118	6,118	
	D	998	Přesun hmot				9 930,19	
88	K	998225111		t	993,019	10,00	9 930,19	CS ÚRS 2024 01
			PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				53 713,78	
	D	767	Konstrukce zámečnické				53 713,78	
89	K	767590110		kg	33,145	35,00	1 160,08	CS ÚRS 2024 01
			PP			Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevných svařováním		
			Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767590110		
			VV			(1,3*1+0,5*0,5)*19,8*1,08	33,145	
			VV			Součet	33,145	
90	M	55347051		kus	1,000	2 510,00	2 510,00	CS ÚRS 2024 01
			PP			rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1500x1000mm		
			VV			1	1,000	
91	M	55347052		kus	1,000	950,00	950,00	CS ÚRS 2024 01
			PP			rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 500x1000mm		
			VV			1	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	767590192		m	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevných					
	Online PSC		Příplatek k cenám za úpravu roštů (krácení)					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767590192					
	VV		1,5+0,5		2,000			
	VV		Součet		2,000			
93	M	13010358		t	0,052	66 800,00	3 473,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		tyč plochá tažená za studena jakost S235JRC+C 40x4mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 1,26 kg/m					
	VV		((1,275*2)+(0,98*24)+(0,25*4))*1,256*0,001*1,08		0,037			
	VV		((0,5*2)+(1*9)+(0,25*4))*1,256*0,001*1,08		0,015			
	VV		Součet		0,052			
94	M	13010508		t	0,025	34 500,00	862,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 3,76 kg/m					
	VV		(0,5*4)*3,76*0,001		0,008			
	VV		((1,3*2)+(1,0*2))*3,76*0,001		0,017			
	VV		Součet		0,025			
95	K	767995115		kg	77,000	45,00	3 465,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50					
	Online PSC		do 100 kg					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995115					
	VV		0,077 * 1000 " Přepočtené koeficientem množství		77,000			
96	K	767995117		kg	298,000	38,00	11 324,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes					
	Online PSC		250 do 500 kg					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995117					
	VV		0,298 * 1000 " Přepočtené koeficientem množství		298,000			
97	M	13511121		t	0,023	38 500,00	885,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel široká jakost S235JR 160x15mm					
	VV		"4"22,75/1000		0,023			
	VV		Součet		0,023			
98	M	14550426		t	0,081	37 900,00	3 069,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x50x6mm					
	VV		"5"80,65/1000		0,081			
	VV		Součet		0,081			
99	M	13010268		t	0,005	32 700,00	163,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm					
	VV		"2"4,53/1000		0,005			
	VV		Součet		0,005			
100	M	14550339		t	0,056	36 400,00	2 038,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 80x50x5mm					
	VV		"6"56,36/1000		0,056			
	VV		Součet		0,056			
101	M	13010242		t	0,003	32 700,00	98,10	CS ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x6mm					
	VV		"3"3,4/1000		0,003			
	VV		Součet		0,003			
102	M	13010218		t	0,092	34 400,00	3 164,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm					
	VV		"7"91,73/1000		0,092			
	VV		Součet		0,092			
103	M	13010740		t	0,038	35 900,00	1 364,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80					
	VV		"1"38,16/1000		0,038			
	VV		Součet		0,038			
104	K	998767101		t	0,457	600,00	274,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti					
	Online PSC		přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	VV		základní v objektech výšky do 6 m					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101					
105	K	R3		kg	375,000	50,00	18 750,00	
	PP		Žárové zinkování					
	VV		77+298		375,000			
	VV		Součet		375,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt:
06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

Soupis:
01.0 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Babolky

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			240 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 000,00	21,00%	50 400,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		290 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt: 06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

Soupis: **01.0 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Babolky

Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	240 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	240 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt: 06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

Soupis: 01.0 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 240 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		240 000,00			
1	K	00000101		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a mezideponie)					
2	K	00000102		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby					
3	K	00000103		kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi					
4	K	00000106		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Dozor geologa					
5	K	00000108		kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Dočasná dopravní opatření					
6	K	00000109		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Archeologický průzkum					
7	K	00000110		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
8	K	00000111		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
9	K	00000112		kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Rozbory zemin a výkopového materiálu pro uložení na skládku					
10	K	00000113		kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
PP			Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN					
11	K	00000114		kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě) objednateli - pro celou stavbu					
12	K	00000117		ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Kontrola zhutnění zemin v hrázi - komplet					
13	K	00000119		ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Kontrolní zkoušky zeminy z místa těžby - komplet					
14	K	00000121		ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Kontrolní a zkušební plán					
15	K	00000122		ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
PP			Manipulační a provozní řád					
16	K	00000123		ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Povodňový a havarijní plán					
17	K	00000118		kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - dočasné					
18	K	00000116		kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Zajištění publicity realizované stavby - informační billboard dané velikosti, včetně konstrukce - trvalé					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt:
06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

Soupis:
01.1 - Hráz

KSO:
Místo: Babolky

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 710 289,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 710 289,10	21,00%	569 160,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 279 449,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt: 06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

Soupis: **01.1 - Hráz**

Místo: Babolky

Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 710 289,10
HSV - Práce a dodávky HSV	2 710 289,10
1 - Zemní práce	1 603 020,25
4 - Vodorovné konstrukce	1 069 660,00
8 - Trubní vedení	21 600,00
998 - Přesun hmot	16 008,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt: 06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

Soupis: 01.1 - Hráz

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 710 289,10

D HSV Práce a dodávky HSV 2 710 289,10

D 1 Zemní práce 1 603 020,25

1	K	111211231	PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211231	kus	151,000	70,00	10 570,00	CS ÚRS 2024 01
2	K	111211232	PP Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111211232	kus	22,000	85,00	1 870,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	111251102	PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251102	m2	450,000	22,00	9 900,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	112101101	PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101	kus	151,000	140,00	21 140,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	112101102	PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102	kus	19,000	250,00	4 750,00	CS ÚRS 2024 01
6	K	112101103	PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101103	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	112155215	PP Stěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155215	kus	151,000	300,00	45 300,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	112155221	PP Stěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155221	kus	19,000	435,00	8 265,00	CS ÚRS 2024 01
9	K	112155225	PP Stěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155225	kus	3,000	635,00	1 905,00	CS ÚRS 2024 01
10	K	112155311	PP Stěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112155311	m2	450,000	15,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	112211111	PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211111	kus	151,000	170,00	25 670,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	112211112	PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211112	kus	19,000	330,00	6 270,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	112211113	PP Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211113	kus	3,000	710,00	2 130,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	112251101	PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101	kus	151,000	270,00	40 770,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	112251102	PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102	kus	19,000	515,00	9 785,00	CS ÚRS 2024 01
16	K	112251103	PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251103	kus	3,000	826,00	2 478,00	CS ÚRS 2024 01
17	K	115101201	PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201	hod	480,000	100,00	48 000,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	115101301	PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,000	55,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301					
19	K	121151126		m2	3 000,000	12,00	36 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151126					
VV			"sejmutí humózní vrstva"					
VV			"pod tělesem hráze kvalitní humózní vrstva" 1000		1 000,000			
VV			"pod tělesem hráze vrstva v místě kácení dřevin" 1100		1 100,000			
VV			"prostor stavby níže pod tělesem hráze, po výstavbě" 900		900,000			
VV			Součet		3 000,000			
20	K	122251105		m3	630,000	94,00	59 220,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105					
VV			"pod tělesem hráze" 630		630,000			
VV			Součet		630,000			
21	K	162201411		kus	151,000	340,00	51 340,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201411					
22	K	162201412		kus	19,000	730,00	13 870,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201412					
23	K	162201413		kus	3,000	1 680,00	5 040,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201413					
24	K	162551107		m3	142,000	92,00	13 064,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551107					
VV			"odvoz kvalitní vstvy z pod hráze přebytečné na mezideponii k ohumusování svahů budovaných polních cest po jejich dokončení" 142		142,000			
VV			Součet		142,000			
25	K	162751116		m3	1 118,000	100,00	111 800,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116					
VV			"odvoz zeminy nevhodné pro hráz, skládka Březinka II, 9 km" 630		630,000			
VV			"odvoz přebytečné humózní vrstvy" 2100*0,3-142		488,000			
VV			Součet		1 118,000			
26	K	171103202		m3	4 900,000	45,00	220 500,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se ztuhnutím do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103202					
27	K	171251201		m3	1 260,000	15,00	18 900,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
VV			"odvoz zeminy nevhodné pro hráz, skládka Březinka II, 9 km" 630		630,000			
VV			"odvoz přebytečné humózní vrstvy z pod hráze " 2100*0,3-142		488,000			
VV			"odvoz humózní vrstvy pro ohumusování polních cest na mezideponii" 142		142,000			
VV			Součet		1 260,000			
28	K	171201221		t	2 012,400	120,00	241 488,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
VV			"odvoz zeminy nevhodné pro hráz, skládka Březinka II" 1118*1,8		2 012,400			
VV			Součet		2 012,400			
29	K	181351104		m2	273,000	55,00	15 015,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351104					
VV			"koruna hráze, ornice ze zátopy" 91*3		273,000			
VV			Součet		273,000			
30	K	181351116		m2	900,000	24,00	21 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351116					
VV			"prostor stavby pod tělesem hráze, po výstavbě" 900		900,000			
VV			Součet		900,000			
31	K	181411121		m2	1 173,000	5,00	5 865,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121					
VV			"koruna hráze" 91*3		273,000			
VV			"prostor stavby pod tělesem hráze, po výstavbě" 900		900,000			
VV			Součet		1 173,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	005724720		kg	29,325	140,00	4 105,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		"koruna hráze" 273*0,025		6,825			
	VV		"prostor stavby pod tělesem hráze, po výstavbě" 900*0,025		22,500			
	VV		Součet		29,325			
33	K	181451122		m2	1 610,000	6,00	9 660,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2					
	Online PSC		výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122					
	VV		"vzdušní" 780		780,000			
	VV		"návodní" 830		830,000			
	VV		Součet		1 610,000			
34	M	005724740		kg	40,250	139,00	5 594,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		"vzdušní" 780*0,025		19,500			
	VV		"návodní" 830*0,025		20,750			
	VV		Součet		40,250			
35	K	181951112		m2	2 100,000	12,00	25 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy					
	Online PSC		těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		"plocha pod hrází" 2100		2 100,000			
	VV		Součet		2 100,000			
36	K	182111111		m2	1 610,000	100,00	161 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182111111					
	VV		"vzdušní" 780		780,000			
	VV		"návodní" 830		830,000			
	VV		Součet		1 610,000			
37	M	61894010		m2	1 851,500	30,00	55 545,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		sít' kokosová (400 g/m2) 2x50m					
	VV		"vzdušní" 780*1,15		897,000			
	VV		"návodní" 830*1,15		954,500			
	VV		Součet		1 851,500			
38	K	182151111		m2	1 990,000	44,00	87 560,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným					
	Online PSC		přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy					
	VV		těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
	VV		"vzdušní" 780		780,000			
	VV		"návodní" 1210		1 210,000			
	VV		Součet		1 990,000			
39	K	182351134		m2	1 610,000	40,00	64 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při					
	Online PSC		souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351134					
	VV		"vzdušní, ornice ze zátopy" 780		780,000			
	VV		"návodní, ornice ze zátopy" 830		830,000			
	VV		Součet		1 610,000			
40	K	R1190		m3	980,000	80,00	78 400,00	
	PP		Úprava zemin do hráze vápnem					
	VV		"předpoklad cca 20% objemu hráze" 4900*0,2		980,000			
	VV		Součet		980,000			
41	K	R4545		kmpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Opatření na stávající drenáži					
			Drenážní systém musí být v celém prostoru pod hrází odstraněn. Prostor					
			po drenáži musí být vodotěsně proveden tak, aby nebyl zdrojem průsaků					
			pod hrází.					
D		4	Vodorovné konstrukce				1 069 660,00	
42	K	457531112		m3	112,000	1 180,00	132 160,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva					
	Online PSC		bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457531112					
	VV		"patní drén, frakce 32/63" 80*1,4		112,000			
43	K	457541111		m3	211,550	1 000,00	211 550,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkodrti bez zhutnění,					
	Online PSC		frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457541111					
	VV		"vzdušní, patní drén, frakce 0/32" 80*1,1		88,000			
	VV		"návodní, filtr pod patkou, frakce 0/32" 93*1,1		102,300			
	VV		"návodní, filtr pod pohozem po HSN, frakce 0/32" 85*0,25		21,250			
	VV		Součet		211,550			
50	K	457979123		m2	1 610,000	20,00	32 200,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem Příplatek k cenám za připevnění					
			geotextilie k podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu					
			přes 10° do 35°, při počtu skob na 10 m2 plochy přes 8 do 10 ks					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/457979123					
51	M	69311057		kus	1 610,000	5,00	8 050,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		skoba kotvicí ocelová na geotextilii dl 300mm D 4mm					
44	K	462511270		m3	260,400	1 750,00	455 700,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez					
	Online PSC		prošterkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511270					
	VV		"patka, návodní líc, kámen do 80 kg" 2,8*93		260,400			
	VV		Součet		260,400			
45	K	464531112		m3	200,000	1 150,00	230 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva,					
	Online PSC		z terénu, frakce 63 - 125 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464531112					
	VV		"návodní, pohoz po HSN" 85*0,4		34,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"návodní, pohon pod ornicí, po korunu hráze" 830*0,2		166,000			
	VV		Součet		200,000			
D		8	Trubní vedení				21 600,00	
46	K	871228111		m	80,000	10,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871228111					
	VV		"patní drén" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
47	M	28611225		m	80,000	130,00	10 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže					
	VV		"patní drén" 80		80,000			
	VV		Součet		80,000			
48	K	894811131		kus	2,000	5 200,00	10 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894811131					
D		998	Přesun hmot				16 008,85	
49	K	998331011		t	1 600,885	10,00	16 008,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt:
06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

Soupis:
01.2 - Zátopa

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Babolky	Datum:	11. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 814 726,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 814 726,95	21,00%	381 092,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 195 819,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt: 06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

Soupis: **01.2 - Zátopa**

Místo: Babolky Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 814 726,95
HSV - Práce a dodávky HSV		1 814 726,95
1 - Zemní práce		1 357 680,65
4 - Vodorovné konstrukce		417 150,00
8 - Trubní vedení		31 080,00
998 - Přesun hmot		8 816,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt:

06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

Soupis:

01.2 - Zátopa

Místo:

Babolky

Datum:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 814 726,95

DHSVPráce a dodávky HSV

1 814 726,95

D1Zemní práce

1 357 680,65

1	K	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151126 "pravý břeh" 5370 "levý břeh" 330 "výsadba + dren" 250 Součet	m2	5 950,000	12,00	71 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				5 370,000			
	VV				330,000			
	VV				250,000			
	VV				5 950,000			
2	K	122251407	Výkopávky v zemnicích na suchu strojně zapážených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251407 "zátopa celkem" 5350 Součet	m3	5 350,000	40,00	214 000,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				5 350,000			
	VV				5 350,000			
3	K	132251103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103 "záchytný dren PVC 150" 126*0,8*0,8 "svahová žebra" (15+15+16+13+11)*0,8*0,8 "podélná žebra" (17,5+17,5+6+15+20+20)*0,8*0,7 Součet	m3	179,200	475,00	85 120,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				80,640			
	VV				44,800			
	VV				53,760			
	VV				179,200			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103 "zemina pro hutnění hráze" 4900 "přebytek ornice na mezideponii a dále na ohumsování hráze" (5370+330+250)*0,3-(2330+250+1870)*0,3 Součet	m3	5 350,000	45,00	240 750,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				4 900,000			
	VV				450,000			
	VV				5 350,000			
5	K	162751116	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116 "skládka Březinka II, 9 km" "odvoz přebytečné nevhodné zeminy ze zemníku" 5350-4900 "odvoz zeminy ze záchytného drénu a žeber" 179,20 Součet	m3	629,200	100,00	62 920,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV				450,000			
	VV				179,200			
	VV				629,200			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 "odvoz přebytečné nevhodné zeminy ze zemníku" 5350-4900 "odvoz zeminy ze záchytného drénu a žeber" 179,20 "přebytek ornice na mezideponii pro ohumsování hráze" 450 Součet	m3	1 079,200	15,00	16 188,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				450,000			
	VV				179,200			
	VV				450,000			
	VV				1 079,200			
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221 "skládka Březinka II" 629,2*1,8 Součet	t	1 132,560	120,00	135 907,20	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV				1 132,560			
	VV				1 132,560			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 "zásyp kamenivem" "záchytný dren PVC 150" 126*0,8*0,8 "svahová žebra" (15+15+16+13+11)*0,8*0,8 "podélná žebra" (17,5+17,5+6+15+20+20)*0,8*0,7 Součet	m3	179,200	110,00	19 712,00	CS ÚRS 2024 01
	PP							
	Online PSC							
	VV							
	VV				80,640			
	VV				44,800			
	VV				53,760			
	VV				179,200			
9	M	58343959		t	322,560	420,00	135 475,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 32/63					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"záchytný drén PVC 150" 126*0,8*0,8*1,8		145,152			
	VV		"svahová žebra" (15+15+16+13+11)*0,8*0,8*1,8		80,640			
	VV		"podélná žebra" (17,5+17,5+6+15+20+20)*0,8*0,7*1,8		96,768			
	VV		Součet		322,560			
10	K	181351116		m2	2 580,000	24,00	61 920,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351116					
	VV		"pravý břeh" 2330		2 330,000			
	VV		"výsadba + drén" 250		250,000			
	VV		Součet		2 580,000			
11	K	181451121		m2	2 580,000	4,00	10 320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451121					
	VV		"pravý břeh" 2330		2 330,000			
	VV		"výsadba + drén" 250		250,000			
	VV		Součet		2 580,000			
12	M	005724720		kg	64,500	140,00	9 030,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		2580*0,025		64,500			
	VV		Součet		64,500			
13	K	181451122		m2	1 870,000	6,00	11 220,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122					
	VV		"pravý břeh" 1870		1 870,000			
	VV		Součet		1 870,000			
14	M	005724740		kg	46,750	139,00	6 498,25	CS ÚRS 2024 01
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		1870*0,025		46,750			
	VV		Součet		46,750			
15	K	181951112		m2	3 610,000	12,00	43 320,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
	VV		"pravý břeh s ornici" 2330		2 330,000			
	VV		"výsadba a drén" 250		250,000			
	VV		"pravý břeh pod SN" 970		970,000			
	VV		"levý břeh pod SN" 60		60,000			
	VV		Součet		3 610,000			
16	K	182151111		m2	2 850,000	44,00	125 400,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
	VV		"pravý břeh s ornici" 1870		1 870,000			
	VV		"pravý břeh pod pohozem" 220		220,000			
	VV		"levý břeh pod SN" 310		310,000			
	VV		"koryto vodoteče v zátopě" 2*2,25*100		450,000			
	VV		Součet		2 850,000			
17	K	182351136		m2	1 870,000	50,00	93 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351136					
	VV		"pravý břeh" 1870		1 870,000			
	VV		Součet		1 870,000			
18	K	R10003		kmpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Úprava drenáží naražených při těžbě v zemníku včetně kamene					
D	4		Vodorovné konstrukce				417 150,00	
19	K	462511270		m3	195,000	1 750,00	341 250,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462511270					
	VV		"patka PB svah" 3*65		195,000			
	VV		Součet		195,000			
20	K	464531112		m3	66,000	1 150,00	75 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464531112					
	VV		"pohoz PB svahu, frakce 63/125" 220*0,3		66,000			
	VV		Součet		66,000			
D	8		Trubní vedení				31 080,00	
21	K	871228111		m	222,000	10,00	2 220,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871228111					
	VV		"podélná žebra" 96		96,000			
	VV		"záchytný drén" 126		126,000			
	VV		Součet		222,000			
22	M	28611225		m	222,000	130,00	28 860,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže					
D	998		Přesun hmot				8 816,30	
23	K	998331011		t	881,630	10,00	8 816,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998331011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt:
06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

Soupis:
01.3 - Sdružený objekt

KSO:
Místo: Babolky

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 235 608,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 235 608,41	21,00%	889 477,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 125 086,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt:

06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

Soupis:

01.3 - Sdružený objekt

Místo: Babolky

Datum: 11. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 235 608,41
HSV - Práce a dodávky HSV	3 863 150,36
1 - Zemní práce	303 191,61
2 - Zakládání	126 480,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 030 013,05
4 - Vodorovné konstrukce	178 293,00
8 - Trubní vedení	3 420,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	203 746,40
998 - Přesun hmot	18 005,90
PSV - Práce a dodávky PSV	372 458,05
767 - Konstrukce zámečnické	372 458,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Objekt:

06/22 - Suchá retenční nádrž N3 Babolky

Soupis:

01.3 - Sdružený objekt

Místo:

Babolky

Datum:

11. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 235 608,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 863 150,36

D 1

Zemní práce

303 191,61

1	K	115001105		m	40,000	1 200,00	48 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115001105								
2	K	115101201		hod	480,000	100,00	48 000,00	CS ÚRS 2024 01
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201								
3	K	115101301		den	20,000	55,00	1 100,00	CS ÚRS 2024 01
PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101301								
4	K	124253100		m3	40,000	140,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 01
PP Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/124253100 VV "napojení na stávající koryto" 16*2,5 VV Součet								
5	K	131251104		m3	193,025	150,00	28 953,75	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104 VV "jáma pro spodní výpust" 17,5*5,3*1,1 VV "koryto a prahy" 6,5*9+6,5*2,6+6*2,6 VV Součet								
6	K	131251204		m3	160,025	270,00	43 206,75	CS ÚRS 2024 01
PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251204 VV "jáma pro objekt" 10,5*6,5*1,7 VV "jáma pro čelní výust" 10*2*2,2 VV Součet								
7	K	151101201		m2	110,600	80,00	8 848,00	CS ÚRS 2024 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101201 VV "jáma pro objekt" (10,5*2+6,5*2)*1,7 VV "jáma pro čelní výust" 24*2,2 VV Součet								
8	K	151101211		m2	110,600	25,00	2 765,00	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101211								
9	K	151101301		m3	160,025	45,00	7 201,13	CS ÚRS 2024 01
PP Zřízení rozeptření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložené, hloubky do 4 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101301 VV "jáma pro objekt" 10,5*6,5*1,7 VV "jáma pro čelní výust" 10*2*2,2 VV Součet								
10	K	151101311		m3	160,025	10,00	1 600,25	CS ÚRS 2024 01
PP Odstranění rozeptření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložené, hloubky do 4 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101311								
11	K	162251102		m3	210,895	33,00	6 959,54	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162251102 VV "zemina pro zásyp objektů" 210,895 VV Součet								
12	K	162751116		m3	182,155	100,00	18 215,50	CS ÚRS 2024 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751116 VV "odvoz přebytečné zeminy, skládka Březinka II, 9 km" 393,05- 210,895								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		182,155			
13	K	167151111		m3	210,895	38,00	8 014,01	CS ÚRS 2024 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
VV			"zemina pro zásyp" 210,895		210,895			
VV			Součet		210,895			
14	K	171251201		m3	393,050	15,00	5 895,75	CS ÚRS 2024 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
VV			"přebytečná zemina" 393,05-210,895		182,155			
VV			"zemina pro zásyp objektů" 210,895		210,895			
VV			Součet		393,050			
15	K	171201221		t	327,879	120,00	39 345,48	CS ÚRS 2024 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221					
VV			"skládky Březinka II" 182,155*1,8		327,879			
VV			Součet		327,879			
16	K	174151101		m3	210,895	110,00	23 198,45	CS ÚRS 2024 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
VV			"objekt" 116,025-8,44*4,44*1,7		52,320			
VV			"spodní výpust" 102,025-17,5*3*1,1		44,275			
VV			"čelní výust" 44-10*0,6*2,2		30,800			
VV			"koryto a prahy" 91-6,5*0,6-6*0,6		83,500			
VV			Součet		210,895			
17	K	181951112		m2	161,000	12,00	1 932,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně s hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
VV			"pod objektem" 10,5*6,5		68,250			
VV			"pod spodní výpust" 17,5*5,3		92,750			
VV			Součet		161,000			
18	K	182151111		m2	99,000	44,00	4 356,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
VV			"vývar a koryto" 3*9*2+1,5*2*5+1,5*2*10		99,000			
VV			Součet		99,000			
D 2			Zakládání				126 480,40	
19	K	273322611		m3	18,428	5 300,00	97 668,40	CS ÚRS 2024 01
PP			Zaklady z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273322611					
VV			"objekt" 52,9*0,1		5,290			
VV			"spodní výpust" 3,3*0,2*17,83+1,9*0,2		12,148			
VV			"čelo" 11,0*0,9*0,1		0,990			
VV			Součet		18,428			
20	K	273351121		m2	13,762	750,00	10 321,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění základů desek zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121					
VV			"objekt" 36,7*0,1		3,670			
VV			"štola" 17,83*2*0,2+0,95*4*0,2		7,892			
VV			"čelo" 22*0,1		2,200			
VV			Součet		13,762			
21	K	273351122		m2	13,762	250,00	3 440,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění základů desek odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122					
22	K	273362021		t	0,430	35 000,00	15 050,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021					
VV			"objekt" 52,9*0,00303*1,15		0,184			
VV			"štola" (3,3*17,83+1,9*1)*0,00303*1,15		0,212			
VV			"čelo" 11*0,9*0,00303*1,15		0,034			
VV			Součet		0,430			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				3 030 013,05	
23	K	317321018		m3	0,605	5 900,00	3 569,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321018					
VV			"římsa čelní výusti" 6,05*0,1		0,605			
VV			Součet		0,605			
24	K	317351105		m2	2,140	1 150,00	2 461,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317351105					
VV			"římsa čelní výusti" 21,4*0,1		2,140			
VV			Součet		2,140			
25	K	317351106		m2	2,140	350,00	749,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317351106					
26	K	317361016		t	0,090	35 000,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výztuž fims opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361016					
	VV		"100/100/8"6,05*0,0079		0,048			
	VV		"trny R12, dl. 700 mm, 67 ks" 0,7*67*0,888*0,001		0,042			
	VV		Součet		0,090			
27	K	321213345		m3	2,078	10 000,00	20 780,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomafsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321213345					
	VV		"čelní výust" ((2,9*2,1-1,5*2)+2,5*1,3*2+1*2*0,4)*0,2		2,078			
	VV		Součet		2,078			
28	K	321321116		m3	239,021	6 000,00	1 434 126,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321321116					
	VV		"objekt přelivu a požeráku" 2,1*1,85*1,3+35,21*0,8+4,46*21,43+(2,1*0,3*2+1,25*0,6)*5,8		140,454			
	VV		"vtoková žebra" 0,6*5,04+0,5*0,95*2+0,28*2*4+2*0,46*4		9,894			
	VV		"štola a žebro" 3,28*17,83+7,15*0,63		62,987			
	VV		"bloček" 0,5*1,3*1		0,650			
	VV		"práh" 2,91*2*0,6		3,492			
	VV		"čelní výust" 2,33*3,064+1,55*1*2+1,94*2,5*2		19,939			
	VV		"spádový beton" 0,3*0,3*17,83		1,605			
	VV		Součet		239,021			
29	K	321351010		m2	572,919	1 150,00	658 856,85	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321351010					
	VV		"objekt přelivu a požeráku" 8,44*2*6,2+4,44*6,2+1,295*6,2*2+7,2*2*5,4+3,2*5,4+0,675*5,4*2+(2*2,1+1,85+2*0,3+2*1,5+1,25)*5,8		313,792			
	VV		"vtoková žebra" 7,38*2+0,9*1,32+2*0,95+2*4,8		27,448			
	VV		"štola a žebro" 2,21*2*17,83+2*1,5*17,83+7,15*2+2,08*2		150,759			
	VV		"bloček" 3,6*1		3,600			
	VV		"práh" 2,91*2*2+0,6*1*2		12,840			
	VV		"čelní výust" ((1*2,5+2,5*3,05)*2+3,6*2,9)*2+1,55*2		64,480			
	VV		Součet		572,919			
30	K	321352010		m2	572,919	300,00	171 875,70	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321352010					
31	K	321366111		t	0,527	35 000,00	18 445,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366111					
	VV		"vtoková žebra, R12" 1*27*2*0,888*0,001		0,048			
	VV		"čelní výust, R12" 1,0*67*0,888*0,001		0,059			
	VV		"štola, distanční výztuž, R8, 4ks/m2, dl. 0,8m" 150*4*0,8*0,395*0,001		0,190			
	VV		"objekt, distanční výztuž, R8, 4ks/m2, dl. 0,8m" 182*4*0,8*0,395*0,001		0,230			
	VV		Součet		0,527			
32	K	321366112		t	16,080	35 000,00	562 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321366112					
	VV		"sdružený objekt přelivu a požeráku" 13,00408		13,004			
	VV		"spodní výpust" 3,0756		3,076			
	VV		Součet		16,080			
33	K	321368211		t	3,688	35 000,00	129 080,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/321368211					
	VV		"vtoková žebra, 100/100/8" (2*4+1,45*4+6,6*4+0,9*2)*0,0079*1,15		0,382			
	VV		"čelní výust, 100/100/8" (3,6*2,9+3,6*3,3+2,5*3,1+2,5*3,1+1*2,5+0,8*2,5+6)*0,0079*1,15		0,439			
	VV		"práh, 100/100/8" (6*2+3,3*2)*0,0079*1,15		0,169			
	VV		"spodní výpust" 2,3463*1,15		2,698			
	VV		Součet		3,688			
34	M	R32136		m	20,100	1 200,00	24 120,00	
	PP		Výlamovací lišty					
	VV		5,4+5,4+2,5+2,8+2*2		20,100			
	VV		Součet		20,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	411351021		m2	35,660	750,00	26 745,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351021					
	VV		"spodní výpusť" 2*17,83		35,660			
	VV		Součet		35,660			
36	K	411351022		m2	35,660	250,00	8 915,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351022					
37	K	451316121		m2	5,100	530,00	2 703,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451316121					
	VV		"vtok" 5,1		5,100			
	VV		Součet		5,100			
38	K	451316124		m2	12,000	1 325,00	15 900,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl. přes 200 do 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451316124					
	VV		"objekt" 2*6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
39	K	452218142		m3	3,600	5 500,00	19 800,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na cementovou maltu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452218142					
	VV		5*0,6*1,2		3,600			
	VV		Součet		3,600			
40	K	462513161		m3	37,000	1 950,00	72 150,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462513161					
	VV		"vývar" 54*0,5		27,000			
	VV		"mezi prahy" 20*0,5		10,000			
	VV		Součet		37,000			
41	K	462513169		m2	74,000	110,00	8 140,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462513169					
	VV		"vývar" 54		54,000			
	VV		"mezi prahy" 20		20,000			
	VV		Součet		74,000			
42	K	465513127		m2	17,100	1 400,00	23 940,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513127					
	VV		"vtok" 5,1		5,100			
	VV		"objekt" 12		12,000			
	VV		Součet		17,100			
	D	8	Trubní vedení				3 420,00	
43	M	55243808		kus	18,000	180,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		stupařlo ocelové s PE povlakem forma A - MSS P162mm					
44	M	55243832		kus	18,000	5,00	90,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá					
45	M	55243834		kus	18,000	5,00	90,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				203 746,40	
46	K	931991111		m	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931991111					
47	K	931991112		m	6,800	2 800,00	19 040,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/931991112					
48	K	934956123		m2	4,110	3 240,00	13 316,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hrádítka (dlouže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/934956123					
	VV		1,5*1,37*2		4,110			
49	K	939941112		m	70,360	660,00	46 437,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/939941112					
	VV		"vtok" 2*4		8,000			
	VV		"objekt" 21,5+5,2		26,700			
	VV		"spodní výpusť" 17,83*2		35,660			
	VV		Součet		70,360			
50	K	939941113		m	35,660	1 400,00	49 924,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/939941113					
	VV		"spodní výpusť" 17,83*2		35,660			
	VV		Součet		35,660			
51	M	R93002		kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP		Vodočecná lať ocelový plech tl. 1,5 mm, smalt délka 5,8 m vč. montáže a dopravy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	953334423		m	106,020	420,00	44 528,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334423					
	VV		70,36++35,66		106,020			
	VV		Součet		106,020			
	D	998	Přesun hmot				18 005,90	
53	K	998321011		t	180,059	100,00	18 005,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998321011					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				372 458,05	
	D	767	Konstrukce zámečnické				372 458,05	
54	M	54924013		kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm					
55	K	767161111		m	16,120	267,00	4 304,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161111					
	VV		"7/Z" 5,95		5,950			
	VV		"9/Z" 10,17		10,170			
	VV		Součet		16,120			
56	K	767161123		m	22,500	360,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161123					
	VV		"6/Z" 11,25*2		22,500			
	VV		Součet		22,500			
57	K	767995113		kg	47,270	90,00	4 254,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995113					
	VV		"Z/2-rám" 18,29		18,290			
	VV		"Z/8-branka" 16,58		16,580			
	VV		"Z/10-přepadový plech" 12,4		12,400			
	VV		Součet		47,270			
58	M	13010302		t	0,020	31 800,00	636,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x8mm					
	VV		"z/5-lávka" 1,6*7,6*0,001		0,012			
	VV		"Z/6-zábradlí" 1*7,6*0,001		0,008			
	VV		Součet		0,020			
59	M	13010200		t	0,001	33 800,00	33,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x4mm					
	VV		"Z/2-rám poklopu" (0,12*9)*0,00126		0,001			
80	M	13010240		t	0,245	34 300,00	8 403,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x5mm					
	VV		"z/11-česle, pásovina 55/5" 113,4*2,16*0,001		0,245			
	VV		Součet		0,245			
60	M	13010272		t	0,177	33 800,00	5 982,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x10mm					
	VV		"Z/3-česle" 28,18*6,28*0,001		0,177			
61	M	13010442		t	0,099	33 200,00	3 286,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm					
	VV		"3/Z rám česlí" 6,56*0,0151		0,099			
62	M	55283901		m	127,690	200,00	25 538,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm					
	VV		"z/6-zábradlí" 71		71,000			
	VV		"Z/7-zábradlí" 19,7		19,700			
	VV		"Z/8-branka" 4,95		4,950			
	VV		"Z/9-zábradlí" 32,04		32,040			
	VV		Součet		127,690			
77	M	14011062		m	2,400	638,00	1 531,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x5mm					
	VV		"podepření lávky" 2*1,2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
63	M	13010812		t	0,184	34 700,00	6 384,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65					
	VV		"Z/1-vodící drážky" ((5,8*2+1,37)*2)*0,00709		0,184			
79	M	13010814		t	0,112	34 400,00	3 852,80	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80					
	VV		"Z/11-vodící drážky" ((5,8*2+1,37)*1)*0,00864		0,112			
64	M	13011060		t	0,001	53 000,00	53,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 20x20x2mm					
	VV		"Z/10-přepadový plech" 1,64*0,85*0,001		0,001			
78	M	13010424		t	0,163	33 200,00	5 411,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm					
	VV		"z/5 - lávka" 23,04*7,09*0,001		0,163			
65	M	13010756		t	0,869	35 400,00	30 762,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240					
	VV		"Z/5-lávka" 24,0*36,2*0,001		0,869			
66	M	13010744		t	0,113	33 400,00	3 774,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120					
	VV		"z/5-lávka" 7,875*14,4*0,001		0,113			
67	M	13010508		t	0,017	34 500,00	586,50	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm								
VV "Z/2-rám poklopu" (1,56*2+1,37)*0,00377					0,017			
68	M	R130		ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP Přepadový nerezový plech tl. 5 mm rozměr 640 x 500 mm včetně výroby								
69	K	767995115		kg	645,755	45,00	29 058,98	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995115								
VV "Z/2-L profily" 4,5*3,77					16,965			
VV "Z/3-rám česlí" 99,06					99,060			
VV "Z/7-zábradlí" 66					66,000			
VV "Z/9-zábradlí" 107,33					107,330			
VV "z/11-česle" 244,94+111,46					356,400			
VV Součet					645,755			
70	K	767995116		kg	606,335	38,00	23 040,73	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995116								
VV "Z/1-Uprofily" (5,8*2+1,37)*2*7,09					183,915			
VV "Z/3-česle" 176,97					176,970			
VV "Z/6-zábradlí" 122,725*2					245,450			
VV Součet					606,335			
71	K	767995117		kg	1 157,800	38,00	43 996,40	CS ÚRS 2024 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995117								
VV "Z/5-lávka" 1157,8					1 157,800			
VV Součet					1 157,800			
72	K	998767101		t	2,877	600,00	1 726,20	CS ÚRS 2024 01
PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767101								
73	M	55347001		kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2024 01
PP rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm								
VV 500x1000mm					1,000			
VV "lávka" 1					1,000			
74	M	55347006		kus	11,000	1 400,00	15 400,00	CS ÚRS 2024 01
PP rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm								
VV 1000x1000mm					11,000			
VV "lávka" 11								
75	M	55347018		kus	2,000	2 010,00	4 020,00	CS ÚRS 2024 01
PP rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm								
VV 1200x1000mm					2,000			
VV "Z/2-1350/780" 2								
76	K	R767001		kg	2 427,800	50,00	121 390,00	
PP Žárově zinkování								
VV "Z/1-vodící drážky" 91,96*2					183,920			
VV "Z/2-rám" 18,29					18,290			
VV "Z/3-česle" 176,97					176,970			
VV "Z/3-rám česlí" 99,06					99,060			
VV "Z/5-lávka" 1157,8					1 157,800			
VV "Z/6-zábradlí" 122,725*2					245,450			
VV "Z/7-zábradlí" 66,0					66,000			
VV "Z/8-branka" 16,58					16,580			
VV "Z/9-zábradlí" 107,33					107,330			
VV "Z/11-česle" 244,94+111,46					356,400			
VV Součet					2 427,800			

SEZNAM FIGUR

Kód: 6-22
Stavba: Suchá retenční nádrž N3, polní cesty HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky

Datum: 11. 4. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO-101/ SO-101 Polní cesta HC2A-R			
f1	odkopávky	m3	809,338
f2	Hloubení rýh	m3	65,520

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou

Č. objednatele: 829-2024-523101

zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti
jiným členským státem EU.