

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 508/16

Stavba: PPO a PEO KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd - SO 02 Polní cesta PC 01

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:



Zadavatel: IČ:

SPÚ pobočka Tachov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Nabídka č. 1 DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	8 694 789,89
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 694 789,89	1 825 905,88
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	10 520 695,77
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

508/16

Stavba:

PPO a PEO KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd - SO 02 Polní cesta PC 01

Místo:

Datum:



Zadavatel:

SPÚ pobočka Tachov

Projektant:

Zhotovitel:

Nabídka č. 1

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 694 789,89	10 520 695,77	
508/16-0	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	100 000,00	121 000,00	STA
508/16-1	SO 101 polní cesta PC 01	8 594 789,89	10 399 695,77	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO a PEO KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd - SO 02 Polní cesta PC 01
Objekt:
508/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SPÚ pobočka Tachov

Zhotovitel:
Nabídka č. 1

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			100 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	100 000,00	21,00%	21 000,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			121 000,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PPO a PEO KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd - SO 02 Polní cesta PC 01
Objekt: 508/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel: SPÚ pobočka Tachov
Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum: 
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	100 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PPO a PEO KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd - SO 02 Polní cesta PC 01
Objekt: 508/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel: SPÚ pobočka Tachov
Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum: 
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 100 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

1	K	011002000	účast archeologa na stavbě	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	012002000	Vytyčení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

3	K	0004	Zhotovení a instalace trvalé prezentační tabule dle pravidel pro publicitu	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
4	K	030001000	zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	R6	DIO	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

P
Poznámka k položce:
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek a jejich nájem

D VRN4 Inženýrská činnost 50 000,00

6	K	012303000	zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	4,000	2 500,00	10 000,00	
8	K	043002000	hutnící zkoušky	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PPO a PEO KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd - SO 02 Polní cesta PC 01
Objekt:
508/16-1 - SO 101 polní cesta PC 01

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SPÚ pobočka Tachov

Zhotovitel:
Nabídka č. 1

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		8 594 789,89	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 594 789,89	21,00%	1 804 905,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 399 695,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PPO a PEO KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd - SO 02 Polní cesta PC 01

Objekt:

508/16-1 - SO 101 polní cesta PC 01

Místo:

Zadavatel: SPÚ pobočka Tachov

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 594 789,89

HSV - Práce a dodávky HSV	8 594 789,89
1 - Zemní práce	545 846,20
2 - Zakládání	166 141,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 500,00
4 - Vodorovné konstrukce	21 114,00
5 - Komunikace pozemní	6 721 379,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	918 887,08
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	219 921,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PPO a PEO KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd - SO 02 Polní cesta PC 01
Objekt: 508/16-1 - SO 101 polní cesta PC 01

Místo:
Zadavatel: SPÚ pobočka Tachov
Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum: 
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 594 789,89

D HSV Práce a dodávky HSV 8 594 789,89

D 1 Zemní práce 545 846,20

1	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3 180,000	10,00	31 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151123								
P Poznámka k položce: sejmutí ornice v průměrné tl. 0,15 m								
VV ornice 3180 3 180,000								
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	392,132	50,00	19 606,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151104								
P Poznámka k položce: případná sanace sanace*0,3								
VV odkopávky_sanace 392,132								
3	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3 279,000	50,00	163 950,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122252206								
VV odkopávky 3279 3 279,000								
VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů zemních prací								
4	K	132151253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	68,174	200,00	13 634,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132151253								
P Poznámka k položce: rýha pro propustky								
VV ryha2000 0,8*1,1*77,47 68,174								
VV šířka * průměrná hloubka * délka rýhy								
5	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	360,260	50,00	18 013,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103								
P Poznámka k položce: násypové těleso cesty								
VV nasyp hutnit po vrstvách tl. max. 300 mm 360,26 360,260								
VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemu zemních prací								
6	K	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 078,500	8,00	8 628,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451122								
VV trava 1078,5 1 078,500								
VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch								
7	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	53,925	120,00	6 471,00	CS ÚRS 2024 01
VV trava*0,05 53,925								
VV zatravňovaná plocha * spotřeba na m2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	8 714,050	10,00	87 140,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302					
		VV	plan		8 714,050			
		VV	plocha pláně = plocha ochranné vrstvy					
9	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	95,000	40,00	3 800,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182201101					
		VV	95		95,000			
		VV	změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
10	K	AG.R-1	Vodorovné přemístění výkopku po suchu na zvolenou skládku dle možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. všech souvisejících činností	m3	3 379,046	50,00	168 952,30	
			Poznámka k položce: např. řízená skládka AZS 98 Tachov (vzd. 6 km)					
		P	1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti. 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů). 3. V cenách jsou započteny i náklady a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek, b) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce. 4. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 5. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací. 6. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky, popř. čestné prohlášení). 8. Položka je uvažována včetně všech dalších souvisejících činností.					
		VV	odkopávky+ryha2000+odkopávky_sanace-nasyp		3 379,046			
11	K	AG.R-2	Vodorovné přemístění přebytečné ornice po suchu na místo trvalého uložení určené obcí Dlouhý Újezd, vč. všech souvisejících činností (naložení, odvoz do 3 km, urovnání na místě trvalého uložení atd.)	m3	477,000	50,00	23 850,00	
		VV	ornice*0,15		477,000			
		D 2	Zakládání				166 141,20	
12	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,054	30 000,00	31 620,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021					
		P	Poznámka k položce: výztuž obetonování propustků					
		VV	(9,42+9,33+9,35+9,4+5,15+9,05+7,32+8,85)*2,07*0,0075		1,054			
		VV	plocha výztuže*hmotnost m2					
13	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	20,160	3 500,00	70 560,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274322511					
		P	Poznámka k položce: základy propustků					
		VV	(5*(2*0,6*0,8)+2*(3*0,6*0,8)+1*(2,5*0,6*0,8)+1*(3*0,5*0,8))*2		20,160			
		VV	počet * délka * hloubka * tloušťka					
53	K	274351101	Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů zřízení	m2	94,336	350,00	33 017,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351101					
		VV	(2*2*0,8+2*0,6*0,8)*2*1,1*5 + (2*3*0,8+2*0,6*0,8)*2*1,1*2 + (2*2,5*0,8+2*0,6*0,8)*2*1,1*1 + (2*3*0,8+2*0,5*0,8)*2*1,1*1		94,336			
54	K	274351102	Bednění základových konstrukcí oboustranné pasů odstranění	m2	94,336	100,00	9 433,60	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274351102					
15	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,717	30 000,00	21 510,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274362021					
		P	Poznámka k položce: výztuž základů propustků					
		VV	(5*(2*2,25*2)+2*(3*2,25*2)+1*(2,5*2,25*2)+1*(3*2,05*2))*0,0075		0,717			
		VV	počet*plocha výztuže*hmotnost m2					
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných	t	0,050	30 000,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/327361040					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		výztuž čel propustku pod silnicí III/19853					
	VV		(1,15*3+1,37*3-2*0,466)*0,0075					
	D		počet * plocha výztuže * hmotnost m2					
	4		Vodorovné konstrukce					
			21 114,00					
19	K	451319777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z betonu prostého	m2	463,800	30,00	13 914,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451319777					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		přídlažba u propustků					
	VV		92,76*5					
	D		příplatek za 50 mm lože					
			463,800					
20	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	2,400	3 000,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463211153					
	VV		3*0,5*0,8*2					
	D		délka * šířka * hloubka * počet					
	5		Komunikace pozemní					
			6 721 379,60					
21	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	21,000	147,00	3 087,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564251111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		podsyp pod silniční panely					
	D		3*7					
			21,000					
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8 130,750	135,00	1 097 651,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		ŠD fr. 0-32					
	VV		acp + krajnice + (380+737)*(0,15+0,25) + 455*2*0,15					
	D		plocha spodní podkladní vrstvy = plocha infiltračního postřiku + plocha krajnic + rozšíření vrstvy					
			8 130,750					
23	K	564851111-1	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8 714,050	135,00	1 176 396,75	
	P		Poznámka k položce:					
	VV		ŠD fr. 0-63					
	D		podklad + (380+737)*(0,15+0,25) + 455*2*0,15					
			ochranná vrstva = plocha spodní podkladní vrstvy + rozšíření vrstvy					
			8 714,050					
24	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	1 307,108	200,00	261 421,60	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564871116					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		ŠD 0-125					
	D		případná sanace					
	VV		plan*0,15					
	D		15 % plochy pláňe					
			1 307,108					
25	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	6 760,950	330,00	2 231 113,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155121					
	VV		vozovka*1,05					
	D		plocha podkladní asfaltové vrstvy = plocha spojovacího postřiku + rozšíření vrstvy					
			6 760,950					
26	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	786,500	100,00	78 650,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/569831111					
	VV		786,5					
	D		změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch					
			786,500					
27	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	6 439,000	8,00	51 512,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/5732111108 VV vozovka VV plocha spojovacího postřiku = plocha ohrubné vrstvy		6 439,000			
28	K	57321111R	Postřik infiltrační PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	6 760,950	10,00	67 609,50	
			VV acp VV plocha infiltračního postřiku = plocha podkladní asfaltové vrstvy		6 760,950			
29	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	6 439,000	240,00	1 545 360,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134121 VV vozovka VV 1572,42*3,5+935,53 VV plocha ohrubné vrstvy = délka cesty * šířka + rozšíření na začátku cesty + rozšíření v obloucích + sjezdy		6 439,000			
30	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	92,760	1 450,00	134 502,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/594511111 P Poznámka k položce: VV přídlažba u propustků VV 92,76 VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch		92,760			
31	K	597361111	Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do betonu	m	36,000	1 800,00	64 800,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/597361111 VV 8*4,5 VV počet * délka		36,000			
32	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	92,760	100,00	9 276,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/599632111 P Poznámka k položce: VV přídlažba u propustků VV 92,76 VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch		92,760			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				918 887,08	
33	K	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/912211111 VV 2 VV počet ks dle PD		2,000			
34	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	253,00	506,00	CS ÚRS 2024 01
			P Poznámka k položce: VV 2x Z11g VV 2 VV počet ks dle PD		2,000			
35	K	914111111	Montáž vislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	276,00	276,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111 VV 1 VV počet ks dle PD		1,000			
36	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	806,00	806,00	CS ÚRS 2024 01
			P Poznámka k položce: VV 1x P4 VV 1 VV počet ks dle PD		1,000			
37	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	356,00	356,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511111 VV 1 VV počet ks dle PD		1,000			
38	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	693,00	693,00	CS ÚRS 2024 01
			VV 1 VV počet ks dle PD		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	25,000	60,30	1 507,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	proříznutí spáry na stávající asfaltové komunikaci na začátku polní cesty					
		VV	asf zalivka		25,000			
40	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	25,000	52,70	1 317,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919122112					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	zalití spáry v místě napojení nového krytu na stávající asfaltový povrch na začátku polní cesty					
		VV	asf zalivka		25,000			
41	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	14,000	12 500,00	175 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919441211					
		VV	14		14,000			
		VV	počet ks dle PD					
42	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm	m	77,470	1 000,00	77 470,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521130					
		VV	10,62 + 10,53 + 10,55 + 10,6 + 6,35 + 10,25 + 8,52 + 10,05					
		VV	změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
		VV			77,470			
43	M	59222024	trouba ŽB hrdlová DN 500	m	37,000	2 500,00	92 500,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	37		37,000			
44	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	4,000	20 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919441221					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	propustek pod silnici III/19853					
		VV	4		4,000			
		VV	počet ks dle PD					
45	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	8,510	1 500,00	12 765,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521140					
		VV	8,51					
		VV	změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
		VV			8,510			
46	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	4,000	3 300,00	13 200,00	CS ÚRS 2024 01
		VV	4		4,000			
47	K	46031001R	Zahrnuje dodání a protlačení ocelového potrubí DN 600, hloubení startovací a vytahovací jámy v zemině tř. 3 a 4, odvoz zeminy na meziskládku, pažení jam hnaným pažením s rozepřením, případné přepažování čelby. Vystrojení protlakové a vytahovací jámy, dovoz protlačovací soupravy a vlastní protlačení včetně přemístění svislé i vodorovné rubaniny na skládku. Po dokončení prací demontáž pažení a rozepření jam, vystrojení jam a protlačovací soupravy s odvozem. Položka zahrnuje přesun hmot, dále zahrnuje monitoring stavu vozovky při protlačení potrubí. Těžení zeminy na meziskládku, dovoz zeminy a zásyp se zhutněním jam, včetně materiálu	m	10,300	30 000,00	309 000,00	
		VV	10,3					
		VV	změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
		VV			10,300			
55	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	23,076	3 000,00	69 228,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919535555					
		VV	délka obetonování * obetonovávaná plocha v řezu					
		VV	(9,42+9,33+9,35+9,4+5,15+9,05+7,32+8,85)*0,34					
		VV			23,076			
48	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 960,662	40,00	78 426,48	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726123					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	pevnost v tahu podélně minimálně 30 kN/m					
		VV	pevnost v tahu příčně minimálně 30 kN/m					
		VV	sanace*1,5					
		VV	plocha výměny podloží + 50% přesahy					
		VV			1 960,662			
49	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	25,000	99,70	2 492,50	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: zařiznutí asfaltu na stávající komunikaci na začátku polní cesty					
	VV	asf_zalivka	25		25,000			
	VV		změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek					
51	K	953334121	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm	m	7,536	364,00	2 743,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121					
	P		Poznámka k položce: utěsnění propustku pod silnicí III/19853 bobtnavými pásky					
	VV		3,14*0,6*4		7,536			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				219 921,81	
52	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7 330,727	30,00	219 921,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					

SEZNAM FIGUR

Kód: 508/16

Stavba: PPO a PEO KoPÚ v k.ú. Dlouhý Újezd - SO 02 Polní cesta PC 01

Datum:



Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

508/16-1 SO 101 polní cesta PC 01

acp			6 760,950
------------	--	--	------------------

acp vozovka*1,05 6 760,950

Použití figury:

565155121		m2	6 760,950
564851111		m2	8 130,750
57321111R		m2	6 760,950

asf_zalivka	asfaltová zálivka	m	25,000
--------------------	--------------------------	----------	---------------

asf_zalivka 25 25,000

Použití figury:

919735112		m	25,000
919112213		m	25,000
919122112		m	25,000

krajnice	plocha krajnic	m2	786,500
-----------------	-----------------------	-----------	----------------

krajnice 786,5 786,500

Použití figury:

569831111		m2	786,500
564851111		m2	8 130,750

nasyp	objem zeminy do násypů	m3	360,260
--------------	-------------------------------	-----------	----------------

nasyp 360,26 360,260

Použití figury:

171151103		m3	360,260
AG.R-1		m3	3 379,046

odkopavky	objem odkopavek	m3	802,938
------------------	------------------------	-----------	----------------

odkopávky	objem odkopávek	m3	3 279,000
------------------	------------------------	-----------	------------------

odkopávky 3279 3 279,000

Použití figury:

122252206		m3	3 279,000
-----------	--	----	-----------

Kód	Popis	MJ	Výměra
AG.R-1		m3	3 379,046
odkopávky_sanace	objem odkopávek pro případnou sanaci	m3	392,132
odkopávky_sanace	sanace*0,3		392,132
Použití figury:			
122151104		m3	392,132
AG.R-1		m3	3 379,046
odvoz	množství odvážené přebytečné zeminy	m3	3 841,559
ornice	objem snímané ornice	m3	3 180,000
ornice	3180		3 180,000
Použití figury:			
121151123		m2	3 180,000
AG.R-2		m3	477,000
ornice_1			460,212
ornice_zpět			409,000
plan	plocha zemní pláň	m2	8 714,050
plan	podklad + (380+737)*(0,15+0,25) + 455*2*0,15		8 714,050
Použití figury:			
564851111-1		m2	8 714,050
181152302		m2	8 714,050
564871116		m2	1 307,108
podklad	plocha podkladní vrstvy	m2	8 130,750
podklad	acp + krajnice + (380+737)*(0,15+0,25) + 455*2*0,15		8 130,750
Použití figury:			
564851111		m2	8 130,750
564851111-1		m2	8 714,050
ryha2000	objem výkopu rýh š do 2 m	m3	68,174
ryha2000	0,8*1,1*77,47		68,174
Použití figury:			
132151253		m3	68,174
AG.R-1		m3	3 379,046
sanace	plocha sanace	m2	1 307,108
sanace	plan*0,15		1 307,108
Použití figury:			
564871116		m2	1 307,108

Kód	Popis	MJ	Výměra
122151104		m3	392,132
919726123		m2	1 960,662
trava	plocha zatravnění	m2	1 078,500
trava	1078,5		1 078,500
Použití figury:			
181451122		m2	1 078,500
005724400		kg	53,925
vozovka	plocha vozovky	m2	6 439,000
vozovka	1572,42*3,5+935,53		6 439,000
Použití figury:			
577134121		m2	6 439,000
565155121		m2	6 760,950
573211108		m2	6 439,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 513-4

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

KSO:

Místo: Dlouhý Újezd

CC-CZ:

Datum:



Zadavatel:

SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

IČ:

01312774

DIČ:

Zhotovitel:

Nabídka č. 1

IČ:

DIČ:



Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

12 855 892,69

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 855 892,69	2 699 737,46
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

15 555 630,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 513-4

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Místo: Dlouhý Újezd

Datum:

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Projektant:

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

12 855 892,69

15 555 630,15

SO 01	Retenční nádrž VD14	4 551 026,32	5 506 741,85	STA
SO 02	Příkop polní cesty PC01	1 937 711,39	2 344 630,78	STA
SO 03	Svodný příkop POZ01	1 532 900,75	1 854 809,91	STA
SO 04	Svodný příkop POZ10	291 520,16	352 739,39	STA
SO 05	Záchytný příkop ZP01	113 200,84	136 973,02	STA
SO 06	Záchytný příkop ZP03	57 661,04	69 769,86	STA
SO 07	Bezpečnostní přeliv nádrže VD07	1 069 374,23	1 293 942,82	STA
SO 08	Bezpečnostní přeliv nádrže VD06	1 070 636,65	1 295 470,35	STA
SO 09	Bezpečnostní přeliv nádrže VD05	1 013 551,87	1 226 397,76	STA
SO 10	Bezpečnostní přeliv nádrže VD04	1 034 795,55	1 252 102,62	STA
SO 11	Přeložka plynovodu	183 513,89	222 051,81	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd
Objekt:
SO 01 - Retenční nádrž VD14

KSO:
Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel:
SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel:
Nabídka č. 1

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 

IČ: 01312774
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 551 026,32
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 551 026,32	21,00%	955 715,53
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 506 741,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt:

SO 01 - Retenční nádrž VD14

Místo:

Dlouhý Újezd

Zadavatel:

SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel:

Nabídka č. 1

Datum:



Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 551 026,32

HSV - Práce a dodávky HSV

4 396 376,32

1 - Zemní práce

3 550 879,45

2 - Zakládání

375 050,00

4 - Vodorovné konstrukce

169 070,00

8 - Trubní vedení

178 959,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

110 550,00

998 - Přesun hmot

11 867,37

PSV - Práce a dodávky PSV

23 650,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

23 650,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

35 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

2 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

45 500,00

VRN6 - Územní vlivy

2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

12 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

17 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 01 - Retenční nádrž VD14

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:



Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 551 026,32

D HSV Práce a dodávky HSV 4 396 376,32

D 1 Zemní práce 3 550 879,45

1	K	111151232	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	12 000,000	2,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151232								
2	K	185803106	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu	ha	1,200	15 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803106								
3	K	111103212	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého	ha	1,200	20 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111103212								
4	K	111111333	Odstranění ruderalního porostu z plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	9 000,000	10,00	90 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111111333								
5	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	3 000,000	10,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111								
6	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	3 000,000	10,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167102111								
7	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	3 000,000	10,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702111								
8	K	162702119	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	3 000,000	1,65	4 950,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702119								
9	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	200,000	86,00	17 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201								
10	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	1 639,740	50,00	81 987,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121103111								
11	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4 691,600	50,00	234 580,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251106								
12	K	132251704	Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	31,000	250,00	7 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251704								
13	K	132251704	Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	124,000	250,00	31 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251704								

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K		132351805	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	357,000	250,00	89 250,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351805					
15	K		122151107	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 5 000 m3	m3	6 549,723	40,00	261 988,92	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151107					
16	K		161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	11 722,323	25,00	293 058,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103					
17	K		167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11 722,323	25,00	293 058,08	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
18	K		162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	22 448,820	45,00	1 010 196,90	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
19	K		171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	5 864,065	50,00	293 203,25	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103202					
20	K		171103213	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přívodních kanálů inundačních nebo ochranných se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 50 % objemu	m3	226,000	50,00	11 300,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103213					
21	K		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	7 284,858	8,00	58 278,86	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201					
22	K		181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	6 869,440	8,00	54 955,52	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181152302					
23	K		181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním	m2	677,075	6,00	4 062,45	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181252305					
24	K		182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 294,005	30,00	38 820,15	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
25	K		182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	2 037,860	30,00	61 135,80	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101					
26	K		182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	10 959,435	30,00	328 783,05	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133					
27	K		181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	10 959,435	10,00	109 594,35	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451123					
28	M		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	164,392	120,00	19 727,04	CS ÚRS 2024 01
		VV		10959,435*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		164,392			
		D 2		Zakládání		375 050,00			
29	K		272311124	Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	6,500	3 000,00	19 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272311124					
30	K		272311128	Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	42,300	3 500,00	148 050,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272311128					
31	K		272354111	Bednění základových konstrukcí kleneb zřízení	m2	150,000	350,00	52 500,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272354111								
32	K	272354211	Bednění základových konstrukcí kleneb odstranění bednění	m2	150,000	50,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272354211								
33	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,500	35 000,00	87 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821								
34	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,000	30 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279362021								
D 4 Vodorovné konstrukce							169 070,00	
35	K	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	25,000	1 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512370								
36	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	50,000	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519003								
37	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	20,000	1 450,00	29 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513127								
38	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	90,000	195,00	17 550,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564261111								
39	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512270								
40	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	10,200	100,00	1 020,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519002								
41	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	58,000	1 000,00	58 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464531112								
42	K	451311521	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm	m2	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451311521								
43	K	348942142	Zábradlí ocelové přímé nebo v oblouku výšky 1,1 m ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10-12 s osazením do vynechaných otvorů ze tří vodorovných trubek průměru 51 mm	m	6,000	1 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/348942142								
D 8 Trubní vedení							178 959,50	
44	K	866261007	Montáž potrubí z trub ocelových předizolovaných DN 100, vnějšího průměru D 200 mm	m	0,500	589,00	294,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/866261007								
45	K	723150315	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla O 108/4	m	0,500	1 630,00	815,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/723150315								
46	K	871470410	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 800	m	10,700	500,00	5 350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871470410								
47	M	PPL.ID108006	PRAGMA+ID trubka SN10 DN800x6m	kus	2,000	25 000,00	50 000,00	
48	M	R001.1	Klapky do PN 40 klapka zpětná koncová, materiál GG-25, připojení hrdlové ČSN 13 2110, pro neagresivní užitkovou a odpadní vodu do 80°C DN 300	kus	49,000	2 500,00	122 500,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							110 550,00	
49	K	953334124	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání	m	62,000	200,00	12 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334124								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	56284675	pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí 20x25mm	m	62,000	200,00	12 400,00	CS ÚRS 2024 01
51	K	R002	Ocelová mříž (česle) před vtokem	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
52	K	R002.1	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. do 100 mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
53	K	R003	Rádlovací drát	kg	15,000	50,00	750,00	
54	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďeného	m2	5 000,000	3,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411								
55	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	10 000,000	3,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909331								
56	K	R003.1	Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 100 mm	kg	10,000	3 000,00	30 000,00	
D 998 Přesun hmot							11 867,37	
57	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	395,579	30,00	11 867,37	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998321011								
D PSV Práce a dodávky PSV							23 650,00	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							23 650,00	
58	K	711151101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti bentonitovou rohoží na ploše vodorovné V	m2	40,000	100,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711151101								
59	M	56284517	rohož bentonitová 5,0 kg/m2	m2	46,620	200,00	9 324,00	CS ÚRS 2024 01
60	K	711151102	Provedení izolace proti zemní vlhkosti bentonitovou rohoží na ploše svislé S	m2	30,000	100,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711151102								
61	M	56284517	rohož bentonitová 5,0 kg/m2	m2	36,630	200,00	7 326,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							35 000,00	
62	K	012002000	Geodetické práce - před výstavbou, při výstavbě, po výstavbě	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
63	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	4,000	2 500,00	10 000,00	
D VRN2 Příprava staveniště							2 500,00	
64	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							15 500,00	
81	K	030000R	Označení stavby billboardem (dodání, montáž, demontáž) v rozsahu dle požadavku investora	kpl.	1,000	5 000,00	5 000,00	
65	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
66	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
67	K	034403000	Osvětlení staveniště	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
68	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
69	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							45 500,00	
70	K	043103000	Zkoušky - Proctor Standard	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	
71	K	043103000.1	Zkoušky - rozborů zemin	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	
72	K	043103001	Zkoušky - rozborů zemin - ověření vhodnosti zeminy ze zemníku	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
D VRN6 Územní vlivy							2 500,00	
74	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
D VRN7 Provozní vlivy							12 500,00	
75	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
76	K	070001001	Vodočetná lať - dodávka a montáž	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
77	K	070001002	Nivelační hřeb - dodávka a montáž	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	
D VRN9 Ostatní náklady							17 500,00	
78	K	011324000	Archeologický průzkum	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
79	K	090001000	Ostatní náklady	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
80	K	090001001	Informační tabule - náklady na návrh, tisk, zřízení a osazení	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd
Objekt:
SO 02 - Přikop polní cesty PC01

KSO:
Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel:
SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel:
Nabídka č. 1

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 

IČ: 01312774
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 937 711,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 937 711,39	21,00%	406 919,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 344 630,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd
Objekt:

SO 02 - Příkop polní cesty PC01

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		1 937 711,39
HSV - Práce a dodávky HSV		1 937 711,39
1 - Zemní práce		1 204 270,83
4 - Vodorovné konstrukce		658 270,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 180,00
998 - Přesun hmot		73 990,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 02 - Příkop polní cesty PC01

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 937 711,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 937 711,39

D 1 Zemní práce 1 204 270,83

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	515,200	50,00	25 760,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121103111								
2	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 214,250	50,00	110 712,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251106								
3	K	132551103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	92,400	200,00	18 480,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132551103								
4	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	2 306,650	25,00	57 666,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103								
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 306,650	150,00	345 997,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
6	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	2 306,500	25,00	57 662,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112								
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	23 066,500	12,00	276 798,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119								
P Poznámka k položce: zpětný zásyp + zemník								
8	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	2 306,650	60,00	138 399,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103202								
9	K	181006122	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	1 964,550	25,00	49 113,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006122								
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	738,000	10,00	7 380,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 964,550	30,00	58 936,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111								
12	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 964,550	15,00	29 468,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111								
13	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 964,550	10,00	19 645,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123								
14	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	68,759	120,00	8 251,08	CS ÚRS 2024 01
VV 1964,55*0,035 "Přepočtené koeficientem množství					68,759			
D 4 Vodorovné konstrukce							658 270,00	
15	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	40,000	195,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564261111								
16	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512270								
17	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	10,200	100,00	1 020,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519002								
18	K	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	20,800	1 500,00	31 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512370								
19	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	40,000	100,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519003								
20	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	506,250	1 000,00	506 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464531112								
21	K	451311521	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm	m2	40,000	500,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451311521								
22	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	40,000	1 450,00	58 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513127								
23	K	270210112	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelícované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 15	m3	3,200	4 500,00	14 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/270210112								
24	M	589125700	malta cementová MC15 pojivo CEM II nebo CEM III s přísadou	m3	3,200	3 000,00	9 600,00	CS ÚRS 2024 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 180,00	
25	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm	m	50,000	23,60	1 180,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902411								
D 998 Přesun hmot							73 990,56	
26	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	1 233,176	30,00	36 995,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011								
27	K	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	1 233,176	30,00	36 995,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332091								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd
Objekt:
SO 03 - Svodný příkop POZ01

KSO:
Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel:
SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel:
Nabídka č. 1

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 

IČ: 01312774
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 532 900,75
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 532 900,75	21,00%	321 909,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 854 809,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 03 - Svodný příkop POZ01

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:



Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 532 900,75
HSV - Práce a dodávky HSV		1 532 900,75
1 - Zemní práce		863 011,95
4 - Vodorovné konstrukce		608 175,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		932,00
998 - Přesun hmot		60 781,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 03 - Svodný příkop POZ01

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 532 900,75

D HSV Práce a dodávky HSV 1 532 900,75

D 1 Zemní práce 863 011,95

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5	m3	298,800	50,00	14 940,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121103111								
2	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 381,625	50,00	69 081,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251106								
3	K	132551104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3	m3	87,500	200,00	17 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132551104								
4	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	1 469,125	25,00	36 728,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103								
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	14 691,250	12,00	176 295,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119								
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 469,125	25,00	36 728,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111								
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 469,125	150,00	220 368,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117								
8	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	2 306,650	60,00	138 399,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103202								
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	131,925	60,00	7 915,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101								
10	K	181006122	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	1 964,550	30,00	58 936,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006122								
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	535,000	10,00	5 350,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
12	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	1 387,795	30,00	41 633,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
13	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 387,795	14,00	19 429,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111					
14	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	1 387,795	10,00	13 877,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123					
15	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	48,573	120,00	5 828,76	CS ÚRS 2024 01
VV			1387,795*0,035 "Přepočtené koeficientem množství	48,573				
D 4			Vodorovné konstrukce	608 175,00				
16	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	215,000	195,00	41 925,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564261111					
17	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	54,000	1 500,00	81 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512270					
18	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	110,000	100,00	11 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519002					
19	K	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	56,000	1 500,00	84 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512370					
20	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	115,000	100,00	11 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519003					
21	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	270,000	1 000,00	270 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464531112					
22	K	451311521	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm	m2	50,000	500,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451311521					
23	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	50,000	1 450,00	72 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513127					
24	K	270210112	Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávký, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot výplňové z kamene tříděného nelicované, jakékoliv tloušťky na maltu cementovou MC 15	m3	1,500	4 500,00	6 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/270210112					
25	M	589125700	malta cementová MC15 pojivo CEM II nebo CEM III s přísadou	m3	1,500	3 000,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	932,00				
26	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku do 500 mm	m	10,000	23,60	236,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902411					
27	K	938902412	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	20,000	34,80	696,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902412					
D 998			Přesun hmot	60 781,80				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	1 013,030	30,00	30 390,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011					
29	K	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	1 013,030	30,00	30 390,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd
Objekt:
SO 04 - Svodný příkop POZ10

KSO:
Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel:
SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel:
Nabídka č. 1

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 

IČ: 01312774
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			291 520,16
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	291 520,16	21,00%	61 219,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			352 739,39
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 04 - Svodný příkop POZ10

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		291 520,16
HSV - Práce a dodávky HSV		291 520,16
1 - Zemní práce		114 939,32
4 - Vodorovné konstrukce		160 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		236,00
998 - Přesun hmot		16 344,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 04 - Svodný příkop POZ10

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 291 520,16

D HSV Práce a dodávky HSV 291 520,16

D 1 Zemní práce 114 939,32

1	K	460021123	Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	62,400	20,00	1 248,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460021123								
2	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	312,000	50,00	15 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105								
3	K	132351103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	5,500	250,00	1 375,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351103								
4	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	317,500	50,00	15 875,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103								
5	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	317,500	60,00	19 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451105 Poznámka k položce: Zpětný zásyp + zemník								
6	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	317,500	50,00	15 875,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112								
7	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	317,500	60,00	19 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103202								
8	K	181006122	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	249,600	30,00	7 488,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181006122								
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	35,100	60,00	2 106,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101								
10	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	249,600	40,00	9 984,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111								

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K		181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	249,600	15,00	3 744,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111					
12	K		181451123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	249,600	10,00	2 496,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181451123					
13	M		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	8,736	120,00	1 048,32	CS ÚRS 2024 01
		VV		249,6*0,035 "Přepočtené koeficientem množství		8,736			
		D 4		Vodorovné konstrukce				160 000,00	
14	K		462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512270					
15	K		462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	56,000	1 500,00	84 000,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512370					
16	K		462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	115,000	100,00	11 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519003					
17	K		464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	58,500	1 000,00	58 500,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/464531112					
		D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				236,00	
18	K		938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm	m	10,000	23,60	236,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902411					
		D 998		Přesun hmot				16 344,84	
19	K		998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	272,414	30,00	8 172,42	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011					
20	K		998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	272,414	30,00	8 172,42	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332091					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd
Objekt:
SO 05 - Záchytný příkop ZP01

KSO:
Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel:
SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel:
Nabídka č. 1

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 

IČ: 01312774
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			113 200,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	113 200,84	21,00%	23 772,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	136 973,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd
Objekt:

SO 05 - Záchytný příkop ZP01

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	113 200,84
HSV - Práce a dodávky HSV	113 200,84
1 - Zemní práce	106 615,18
4 - Vodorovné konstrukce	6 000,00
998 - Přesun hmot	585,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 05 - Záchytný příkop ZP01

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:



Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 113 200,84

D HSV Práce a dodávky HSV 113 200,84

D 1 Zemní práce 106 615,18

1	K	460021123	Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	147,600	20,00	2 952,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460021123								
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	98,400	50,00	4 920,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103								
3	K	132351103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	2,500	250,00	625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351103								
4	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	100,900	50,00	5 045,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103								
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	100,900	50,00	5 045,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111								
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	100,900	50,00	5 045,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103								
7	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se ztuhnutím do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	100,900	60,00	6 054,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103202								
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	738,000	10,00	7 380,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112								
9	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	381,300	40,00	15 252,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111								
10	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	319,800	40,00	12 792,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101								
11	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	701,100	15,00	10 516,50	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151311								
12	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	701,100	30,00	21 033,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133								
13	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	701,100	10,00	7 011,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123								
14	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	24,539	120,00	2 944,68	CS ÚRS 2024 01
VV					701,1*0,035 "Přepočtené koeficientem množství	24,539		
D 4 Vodorovné konstrukce							6 000,00	
15	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512270								
D 998 Přesun hmot							585,66	
16	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	9,761	30,00	292,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011								
17	K	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	9,761	30,00	292,83	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332091								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd
Objekt:
SO 06 - Záchytný příkop ZP03

KSO:
Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel:
SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel:
Nabídka č. 1

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 
IČ: 01312774
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			57 661,04
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	57 661,04	21,00%	12 108,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	69 769,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 06 - Záchytný příkop ZP03

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		57 661,04
HSV - Práce a dodávky HSV		57 661,04
1 - Zemní práce		57 076,40
4 - Vodorovné konstrukce		6 000,00
998 - Přesun hmot		584,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 06 - Záchytný příkop ZP03

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:



Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 57 661,04

D HSV Práce a dodávky HSV 57 661,04

D 1 Zemní práce 57 076,40

1	K	460021123	Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	57,600	20,00	1 152,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460021123								
2	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	96,000	50,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251103								
3	K	132351103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	2,500	250,00	625,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351103								
4	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	98,500	50,00	4 925,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103								
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	98,500	50,00	4 925,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101								
6	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	80,000	10,00	800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112								
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	98,500	50,00	4 925,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103								
8	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	98,500	60,00	5 910,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103202								
9	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	232,000	40,00	9 280,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111								
10	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	232,000	15,00	3 480,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151311								
11	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	232,000	30,00	6 960,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133								
12	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	232,000	10,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123								
13	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	8,120	120,00	974,40	CS ÚRS 2024 01
VV					232*0,035 "Přepočtené koeficientem množství	8,120		
D 4 Vodorovné konstrukce							6 000,00	
14	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512270								
D 998 Přesun hmot							584,64	
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	9,744	30,00	292,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011								
16	K	998332091	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	9,744	30,00	292,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332091								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd
Objekt:
SO 07 - Bezpečnostní přeliv nádrže VD07

KSO:
Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel:
SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel:
Nabídka č. 1

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 

IČ: 01312774
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 069 374,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 069 374,23	21,00%	224 568,59
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 293 942,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 07 - Bezpečnostní přeliv nádrže VD07

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 069 374,23
HSV - Práce a dodávky HSV		1 069 374,23
1 - Zemní práce		201 493,89
2 - Zakládání		289 300,00
4 - Vodorovné konstrukce		534 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		23 000,00
998 - Přesun hmot		21 530,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 07 - Bezpečnostní přeliv nádrže VD07

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 069 374,23

D HSV Práce a dodávky HSV 1 069 374,23

D 1 Zemní práce 201 493,89

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	352,000	20,00	7 040,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251102								
2	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	352,000	20,00	7 040,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111209111								
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101								
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102								
5	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101								
6	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102								
7	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112111111								
8	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201411								
9	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	1,68	1,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301931								
10	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201412								
11	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	14,00	14,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301952								
12	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	101,00	101,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	4,00	4,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971					
14	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	390,00	390,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422					
15	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	7,99	7,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972					
16	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211111					
17	K	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211112					
18	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	86,00	3 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
19	K	184813221	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu na svahu přes 1:5 do 1:2, výšky do 1500 mm	m	16,000	200,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813221					
20	K	111151232	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	214,000	3,00	642,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151232					
21	K	185803106	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu	ha	0,021	18 700,00	392,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803106					
22	K	111151102	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	210,000	3,00	630,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151102					
23	K	111111333	Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	214,000	14,00	2 996,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111111333					
24	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	214,000	50,00	10 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111					
25	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	214,000	10,80	2 311,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167102111					
26	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	214,000	50,00	10 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702111					
27	K	162702119	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	856,000	1,65	1 412,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702119					
28	K	460021123	Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy přes 25 do 30 cm	m3	21,400	40,80	873,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460021123					
29	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	441,900	60,00	26 514,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251105					
30	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,200	200,00	2 040,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
31	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	452,100	30,00	13 563,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103					
32	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	452,100	30,00	13 563,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112					
P			Poznámka k položce: zpětný zásyp + likvidace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	452,100	80,00	36 168,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551107					
34	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	452,100	70,00	31 647,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103202					
35	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	121,800	10,00	1 218,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
36	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	162,500	40,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
37	K	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	26,400	40,00	1 056,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182211121					
38	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	214,000	15,00	3 210,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151311					
39	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	214,000	35,00	7 490,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351103					
40	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	214,000	10,00	2 140,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123					
41	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	7,490	120,00	898,80	CS ÚRS 2024 01
VV			214*0,035 "Přepočtené koeficientem množství		7,490			
D 2			Zakládání				289 300,00	
42	K	272311124	Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	54,300	3 000,00	162 900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272311124					
43	K	272311128	Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	16,900	4 000,00	67 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272311128					
44	K	272354111	Bednění základových konstrukcí kleneb zřízení	m2	69,600	450,00	31 320,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272354111					
45	K	272354211	Bednění základových konstrukcí kleneb odstranění bednění	m2	69,600	50,00	3 480,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272354211					
46	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,800	30 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279362021					
D 4			Vodorovné konstrukce				534 050,00	
47	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	236,000	200,00	47 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
48	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	16,800	1 500,00	25 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512270					
49	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	56,000	100,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519002					
50	K	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	18,000	1 500,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512370					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	60,000	100,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519003								
52	K	451311541	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm	m2	93,000	850,00	79 050,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451311541								
53	K	465513327	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	93,000	1 800,00	167 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513327								
54	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	10,000	2 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212111								
55	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	78,300	2 000,00	156 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212121								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 000,00	
56	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	1 000,000	3,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411								
57	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 000,000	3,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909331								
58	K	953334124	Bobtnavý pásek do pracovních spár betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání	m	35,000	200,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334124								
59	M	56284675	pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí 20x25mm	m	35,000	200,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
D 998 Přesun hmot							21 530,34	
60	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	717,678	30,00	21 530,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998321011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd
Objekt:
SO 08 - Bezpečnostní přeliv nádrže VD06

KSO:
Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel:
SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel:
Nabídka č. 1

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 

IČ:
DIČ: 01312774

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 070 636,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 070 636,65	21,00%	224 833,70
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 295 470,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 08 - Bezpečnostní přeliv nádrže VD06

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum: 

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 070 636,65
HSV - Práce a dodávky HSV		1 070 636,65
1 - Zemní práce		250 571,76
2 - Zakládání		274 110,00
4 - Vodorovné konstrukce		502 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		23 000,00
998 - Přesun hmot		20 854,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 08 - Bezpečnostní přeliv nádrže VD06

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:



Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 070 636,65

D HSV Práce a dodávky HSV 1 070 636,65

D 1 Zemní práce 250 571,76

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	619,000	20,00	12 380,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251102								
2	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	619,000	15,00	9 285,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111209111								
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101								
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102								
5	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101								
6	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102								
7	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromádách	kus	22,000	350,00	7 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112111111								
8	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	10,000	178,00	1 780,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201402								
9	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	12,000	1,68	20,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301931 VV 2,4*5 "Přepočtené koeficientem množství 12,000								
10	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201412								
11	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	14,00	140,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301952 VV 2*5 "Přepočtené koeficientem množství 10,000								
12	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000	101,00	1 212,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421					
13	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	12,000	4,00	48,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971					
VV			2,4*5 "Přepočtené koeficientem množství	12,000				
14	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	390,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422					
15	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	10,000	7,99	79,90	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972					
VV			2*5 "Přepočtené koeficientem množství	10,000				
16	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211111					
17	K	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211112					
18	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	86,00	3 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
19	K	184813221	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu na svahu přes 1:5 do 1:2, výšky do 1500 mm	m	16,000	334,00	5 344,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813221					
20	K	111151232	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	190,000	3,00	570,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151232					
21	K	185803106	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu	ha	0,019	18 700,00	355,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803106					
22	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,019	17 800,00	338,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111103202					
23	K	111111333	Odstranění ruderalního porostu z plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	190,000	15,90	3 021,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111111333					
24	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	190,000	50,00	9 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111					
25	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	190,000	10,80	2 052,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167102111					
26	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	190,000	50,00	9 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702111					
27	K	162702119	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	760,000	1,65	1 254,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702119					
28	K	460021123	Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy přes 25 do 30 cm	m3	19,000	40,80	775,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460021123					
29	K	122151504	Odkopávky a prokopávky zapážené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	489,400	60,00	29 364,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151504					
30	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,200	250,00	2 550,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
31	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	499,600	30,00	14 988,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103					
32	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	499,600	30,00	14 988,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111					
33	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	499,600	80,00	39 968,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551107					
34	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	499,600	70,00	34 972,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103202					
P			Poznámka k položce: Nasyp hraze + zasypy					
35	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	80,900	10,00	809,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
36	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	147,100	40,00	5 884,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
37	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	26,400	40,00	1 056,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101					
38	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	190,000	15,00	2 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151311					
39	K	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	190,000	35,00	6 650,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351133					
40	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	190,000	10,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123					
41	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	6,650	120,00	798,00	CS ÚRS 2024 01
VV			190°0,035 "Přepočtené koeficientem množství			6,650		
D 2			Zakládání				274 110,00	
42	K	272311124	Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	54,400	3 000,00	163 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272311124					
43	K	272311128	Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	16,900	3 500,00	59 150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272311128					
44	K	272354111	Bednění základových konstrukcí kleneb zřízení	m2	69,400	350,00	24 290,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272354111					
45	K	272354211	Bednění základových konstrukcí kleneb odstranění bednění	m2	69,400	50,00	3 470,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272354211					
46	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,800	30 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279362021					
D 4			Vodorovné konstrukce				502 100,00	
47	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	236,000	200,00	47 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
48	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	13,500	1 500,00	20 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512270					
49	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	45,000	100,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	18,000	1 500,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512370								
51	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	60,000	100,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519003								
52	K	451311541	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm	m2	83,000	850,00	70 550,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451311541								
53	K	465513327	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	83,000	1 800,00	149 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513327								
54	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	10,000	2 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212111								
55	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	78,600	2 000,00	157 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212121								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 000,00	
56	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	1 000,000	3,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411								
57	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 000,000	3,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909331								
58	K	953334124	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání	m	35,000	200,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334124								
59	M	56284675	pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí 20x25mm	m	35,000	200,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
D 998 Přesun hmot							20 854,89	
60	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	695,163	30,00	20 854,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998321011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd
Objekt:
SO 09 - Bezpečnostní přeliv nádrže VD05

KSO:
Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel:
SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel:
Nabídka č. 1

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 

IČ: 01312774
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 013 551,87
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 013 551,87	21,00%	212 845,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 226 397,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 09 - Bezpečnostní přeliv nádrže VD05

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:



Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 013 551,87
HSV - Práce a dodávky HSV		1 013 551,87
1 - Zemní práce		234 785,24
2 - Zakládání		272 340,00
4 - Vodorovné konstrukce		463 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		23 000,00
998 - Přesun hmot		20 376,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 09 - Bezpečnostní přeliv nádrže VD05

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum: 

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 013 551,87

D HSV Práce a dodávky HSV 1 013 551,87

D 1 Zemní práce 234 785,24

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	292,000	10,00	2 920,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251103								
2	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	292,000	15,00	4 380,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111209111								
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101								
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102								
5	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101								
6	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102								
7	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromádách	kus	17,000	350,00	5 950,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112111111								
8	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	350,00	3 150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201411								
9	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	2,79	25,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301951 VV 1,8*5 "Přepočtené koeficientem množství 9,000								
10	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201412								
11	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	40,000	14,00	560,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301952 VV 8*5 "Přepočtené koeficientem množství 40,000								
12	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	9,000	101,00	909,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421					
13	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000	1,68	15,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301931					
VV			1,8*5 "Přepočtené koeficientem množství	9,000				
14	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	390,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422					
15	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000	7,99	71,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972					
VV			1,8*5 "Přepočtené koeficientem množství	9,000				
16	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	9,000	246,00	2 214,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211111					
17	K	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	8,000	474,00	3 792,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211112					
18	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	86,00	3 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
19	K	184813221	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu na svahu přes 1:5 do 1:2, výšky do 1500 mm	m	16,000	334,00	5 344,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813221					
20	K	111151232	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	185,000	4,68	865,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151232					
21	K	185803106	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu	ha	0,019	18 700,00	355,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803106					
22	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,019	17 800,00	338,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111103202					
23	K	111111333	Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	185,000	15,90	2 941,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111111333					
24	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	185,000	50,00	9 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111					
25	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	185,000	10,80	1 998,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167102111					
26	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	185,000	66,30	12 265,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702111					
27	K	162702119	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	740,000	1,65	1 221,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702119					
28	K	460021123	Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy přes 25 do 30 cm	m3	18,500	40,80	754,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460021123					
29	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	464,600	60,00	27 876,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151104					
30	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	116,150	60,00	6 969,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151104					
31	K	132351103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	10,200	250,00	2 550,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132351103					
32	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	474,800	30,00	14 244,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103					
33	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	474,800	30,00	14 244,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112					
34	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	474,800	80,00	37 984,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551107					
35	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	474,800	70,00	33 236,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103202					
36	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	86,000	10,00	860,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
37	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	138,100	40,00	5 524,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
38	K	182211121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	18,500	40,00	740,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182211121					
39	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	185,000	15,00	2 775,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151311					
40	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	185,000	35,00	6 475,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351123					
41	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	185,000	10,00	1 850,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123					
42	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	6,475	120,00	777,00	CS ÚRS 2024 01
VV			185*0,035 "Přepočtené koeficientem množství		6,475			
D 2			Zakládání				272 340,00	
43	K	272311124	Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	53,300	3 000,00	159 900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272311124					
44	K	272311128	Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	17,200	3 500,00	60 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272311128					
45	K	272354111	Bednění základových konstrukcí kleneb zřízení	m2	70,600	350,00	24 710,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272354111					
46	K	272354211	Bednění základových konstrukcí kleneb odstranění bednění	m2	70,600	50,00	3 530,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272354211					
47	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,800	30 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279362021					
D 4			Vodorovné konstrukce				463 050,00	
48	K	564861111	Podklad ze šetřokodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	231,000	200,00	46 200,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
49	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	16,500	1 500,00	24 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512270					
50	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	55,000	150,00	8 250,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519002								
51	K	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	18,000	1 500,00	27 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512370								
52	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	60,000	150,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519003								
53	K	451311541	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm	m2	75,000	850,00	63 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451311541								
54	K	465513327	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	75,000	1 500,00	112 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513327								
55	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	10,000	2 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212111								
56	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	75,800	2 000,00	151 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212121								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 000,00	
57	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	1 000,000	3,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411								
58	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 000,000	3,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909331								
59	K	953334124	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání	m	35,000	200,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334124								
60	M	56284675	pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí 20x25mm	m	35,000	200,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
D 998 Přesun hmot							20 376,63	
61	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	679,221	30,00	20 376,63	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998321011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd
Objekt:
SO 10 - Bezpečnostní přeliv nádrže VD04

KSO:
Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel:
SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel:
Nabídka č. 1

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 

IČ: 01312774
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 034 795,55
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 034 795,55	21,00%	217 307,07
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 252 102,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 10 - Bezpečnostní přeliv nádrže VD04


Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 034 795,55
HSV - Práce a dodávky HSV		1 034 795,55
1 - Zemní práce		247 145,21
2 - Zakládání		276 200,00
4 - Vodorovné konstrukce		467 940,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		23 000,00
998 - Přesun hmot		20 510,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 10 - Bezpečnostní přeliv nádrže VD04

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 034 795,55

D HSV Práce a dodávky HSV 1 034 795,55

D 1 Zemní práce 247 145,21

1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2	m2	503,000	10,00	5 030,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111251103								
2	K	111209111	Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu	m2	503,000	15,00	7 545,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111209111								
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101								
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	14,000	250,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101102								
5	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	250,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101								
6	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	14,000	450,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251102								
7	K	112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromádách	kus	29,000	350,00	10 150,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112111111								
8	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	350,00	5 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201411								
9	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	2,79	41,85	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301951 VV 3*5 "Přepočtené koeficientem množství 15,000								
10	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	14,000	450,00	6 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201412								
11	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	14,000	14,00	196,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301952 VV 2,8*5 "Přepočtené koeficientem množství 14,000								
12	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	101,00	1 515,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201421					
13	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	4,00	60,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301971					
VV			3*5 "Přepočtené koeficientem množství					
14	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	14,000	390,00	5 460,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162201422					
15	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	14,000	7,99	111,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162301972					
VV			2,8*5 "Přepočtené koeficientem množství					
16	K	112211111	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m	kus	15,000	200,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211111					
17	K	112211112	Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m	kus	14,000	350,00	4 900,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112211112					
18	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,000	86,00	3 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/115101201					
19	K	184813221	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu na svahu přes 1:5 do 1:2, výšky do 1500 mm	m	88,000	200,00	17 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/184813221					
20	K	111151232	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	225,000	3,00	675,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151232					
21	K	185803106	Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin s odvozem do 20 km divokého porostu	ha	0,023	18 700,00	430,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/185803106					
22	K	111103202	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	0,023	17 800,00	409,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111103202					
23	K	111111333	Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	225,000	15,90	3 577,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111111333					
24	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	225,000	50,00	11 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111					
25	K	167102111	Nakládání drnu ze skládky	m2	225,000	10,80	2 430,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167102111					
26	K	162702111	Vodorovné přemístění drnu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	225,000	50,00	11 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702111					
27	K	162702119	Vodorovné přemístění drnu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	900,000	1,65	1 485,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162702119					
28	K	460021123	Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy přes 25 do 30 cm	m3	22,500	40,80	918,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460021123					
29	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	354,900	60,00	21 294,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251104					
30	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	88,725	60,00	5 323,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151103					
31	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,200	250,00	2 550,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251101					
32	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	365,100	30,00	10 953,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103					
33	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	365,100	30,00	10 953,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112					
34	K	162551107	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m	m3	365,100	80,00	29 208,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162551107					
35	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	365,100	70,00	25 557,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103202					
36	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	72,900	10,00	729,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112					
37	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	156,300	40,00	6 252,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111					
38	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	26,400	40,00	1 056,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182251101					
39	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	225,000	15,00	3 375,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181151311					
40	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	225,000	35,00	7 875,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351123					
41	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	225,000	10,00	2 250,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123					
42	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	7,875	120,00	945,00	CS ÚRS 2024 01
VV			225*0,035 "Přepočtené koeficientem množství		7,875			
D 2			Zakládání				276 200,00	
43	K	272311124	Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	54,900	3 000,00	164 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272311124					
44	K	272311128	Základové konstrukce z betonu prostého klenby ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	17,000	3 500,00	59 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272311128					
45	K	272354111	Bednění základových konstrukcí kleneb zřízení	m2	70,000	350,00	24 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272354111					
46	K	272354211	Bednění základových konstrukcí kleneb odstranění bednění	m2	70,000	50,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/272354211					
47	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,800	30 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279362021					
D 4			Vodorovné konstrukce				467 940,00	
48	K	564861111	Podklad ze šetřekodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	239,000	200,00	47 800,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111					
49	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	21,000	1 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512270					
50	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	70,000	150,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519002								
51	K	462512370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	15,800	1 500,00	23 700,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462512370								
52	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	52,600	150,00	7 890,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/462519003								
53	K	451311541	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 200 do 250 mm	m2	63,000	850,00	53 550,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451311541								
54	K	465513327	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	m2	63,000	1 800,00	113 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465513327								
55	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	10,000	2 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212111								
56	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	79,800	2 000,00	159 600,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/463212121								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 000,00	
57	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďeného	m2	1 000,000	3,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411								
58	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 000,000	3,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938909331								
59	K	953334124	Bobtnavý pásek do pracovních spár betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání	m	35,000	200,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334124								
60	M	56284675	pásek bobtnavý bentonitový do pracovních spár betonových konstrukcí 20x25mm	m	35,000	200,00	7 000,00	CS ÚRS 2024 01
D 998 Přesun hmot							20 510,34	
61	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	683,678	30,00	20 510,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998321011								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd
Objekt:
SO 11 - Přeložka plynovodu

KSO:
Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel:
SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel:
Nabídka č. 1

Projektant:


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 

IČ: 01312774
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			183 513,89
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	183 513,89	21,00%	38 537,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	222 051,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 11 - Přeložka plynovodu

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:



Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		183 513,89
HSV - Práce a dodávky HSV		77 615,55
1 - Zemní práce		77 379,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		236,00
M - Práce a dodávky M		105 898,34
998 - Přesun hmot		10 656,26
23-M - Montáže potrubí		85 816,08
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení		9 426,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vodohospodářská opatření v k. ú. Dlouhý Újezd

Objekt: SO 11 - Přeložka plynovodu

Místo: Dlouhý Újezd

Zadavatel: SPÚ ČR, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov, T.

Zhotovitel: Nabídka č. 1

Datum:



Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 183 513,89

D HSV Práce a dodávky HSV 77 615,55

D 1 Zemní práce 77 379,55

1	K	132551253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3	m3	36,960	1 160,00	42 873,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132551253								
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	44,800	142,00	6 361,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101								
3	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	44,800	83,30	3 731,84	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111								
4	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	36,960	137,00	5 063,52	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/161151103								
5	K	162451105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	12,320	108,00	1 330,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451105								
6	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	36,960	213,00	7 872,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102								
7	K	171103202	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se ztuhnutím do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu	m3	36,960	87,20	3 222,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171103202								
8	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,000	33,40	1 336,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181111111								
9	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	40,000	16,40	656,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411123								
10	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,400	139,00	194,60	CS ÚRS 2024 01
VV 40*0,035 "Přepočtené koeficientem množství					1,400			
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	17,600	25,30	445,28	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112								
12	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	9,240	81,90	756,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182151111								
13	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,000	80,20	3 208,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/182351123								
14	K	460021123	Sejmutí ornice strojně včetně rozpojení, naložení na dopravní prostředek, přemístění ornice na vzdálenost do 50 m a její složení tl. vrstvy přes 25 do 30 cm	m2	8,000	40,80	326,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460021123								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							236,00	
15	K	938902411	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu do 25% průměru propustku do 500 mm	m	10,000	23,60	236,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902411								
D M Práce a dodávky M							105 898,34	
D 998 Přesun hmot							10 656,26	
16	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	24,782	430,00	10 656,26	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998272201								
D 23-M Montáže potrubí							85 816,08	
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,320	603,00	7 428,96	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101								
18	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	24,640	313,00	7 712,32	CS ÚRS 2024 01
VV 12,32*2 "Přepočtené koeficientem množství					24,640			
19	K	230205042	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 63, tl. stěny 5,8 mm	m	28,000	145,00	4 060,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205042								
20	M	286139240	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm	m	28,000	215,00	6 020,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	230205052	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou O 90, tl. stěny 8,2 mm	m	15,000	174,00	2 610,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230205052								
36	M	28613900	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 90x5,4mm	m	16,500	174,00	2 871,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	877241112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90	kus	8,000	322,00	2 576,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877241112								
24	M	R002	koleno ELTV d90-90°	kus	8,000	2 000,00	16 000,00	
25	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	4,000	1 310,00	5 240,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/891269111								
26	M	R001	navrtávací pas ELTV G+F d90/63	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	
27	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	18,000	53,60	964,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899721111								
28	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm	m	15,000	22,20	333,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722114								
29	K	R003	Montáž záslepek (zátek)	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
30	M	R004	záslepky d60 (zátky)	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení	9 426,00				
32	K	580506313	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu tlakování plynovodu DN přes 80 do 150, délky do 20 m	úsek	2,000	232,00	464,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506313					
33	K	580506319	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu provedení tlakové zkoušky plynovodu středotlakého	úsek	2,000	3 910,00	7 820,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506319					
34	K	580506321	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu odvzdušnění plynovodu DN do 80, délky do 20 m	úsek	1,000	414,00	414,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506321					
35	K	580506324	Opakovaná tlaková zkouška plynovodu odvzdušnění plynovodu DN přes 80 do 150, délky do 20 m	úsek	1,000	728,00	728,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580506324					