

## STANOVISKO č. 1589/2021

pro stavební povolení

**Žadatel:**

Gocentrum spol. s r.o., zeměměřická a projekční kancelář

Ing. Veronika Holcová

Olomouc

tř. Kosmonautů 1143/8B

**Investor:**

Státní pozemkový úřad

Ing. Milan Vrtěl

Riegrovo nám. 3228/22

767 01 Kroměříž

**Název stavby - akce:**

**Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvky IP17, IP18 v k. ú. Litenčice**

**Místo stavby:** Litenčice

**Katastr:** Litenčice

Předložená projektová dokumentace řeší v rámci komplexních pozemkových úprav stavbu polní hlavní cesty HC1 a interakční prvky IP17 a IP18 na pozemcích parc. č. 3350, 3365, 3385, 3406, 3341, 3384, 3362 v k.ú. Litenčice. Řešená polní cesta HC1 je trasována od komunikace III/43339 a následně pokračuje jižním směrem, kde končí při napojení na silnici II/433. Délka řešeného úseku polní cesty HC1 je 1870,10 m.

Polní cesta je navržena jako jednopruhová se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a s poježděným krytem z asfaltobetonu.

Odvodnění zpevněné plochy polní cesty je řešeno podélnými a příčnými sklony na okolní terén, do příkopu a vodního toku. V nejnižším místě polní cesty ve staničení 0,117 00 km je navržen vsakovací polštář, který bude odvádět vodu pomocí drenáže do vodního toku.

Navrhovaná polní cesta kříží ve staničení 0,042 km vodovodní přívaděč Lt DN250 Nítkovice-Litenčice, který je ve vlastnictví společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodovodu.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu. Ochranné pásmo u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

Vodovodní potrubí v místech křížení s polní komunikací musí být technicky zabezpečeno tak, aby byla zajištěna stabilita vodovodního potrubí a byla vyloučena možnost jeho poškození. Dle předložené dokumentace je navrženo nad vodovodem uložení ŽB silničních panelů. S umístěním panelů souhlasíme a požadujeme jejich uložení s přesahem cca 1 m na každou stranu za upravovanou polní cestu. Technické zabezpečení vodovodního potrubí zajistí stavebník na vlastní náklady.

Při stavbě zpevněných ploch a při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s.

Při stavbě polní cesty požadujeme v místech, kde je vodovodní potrubí uloženo v tělese komunikace, omezit používání vibračních zhutňovacích strojů. K realizaci stavebních prací v těchto místech požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Nad vodovodem nesmí přejíždět ani být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily sítě a vnější znaky sítí v naší správě. Případné pojezdové plochy je nutné zabezpečit tak, aby byla zajištěna stabilita stávajícího vodovodního potrubí a byla vyloučena možnost jeho poškození.

V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 6005. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

K zahájení stavebních prací a při jejich průběhu (před zásypem) v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který po kontrole stavu v místě stavby provede zápis do stavebního deníku stavby. Bez splnění této podmínky nevydá VaK Kroměříž, a.s. kladné stanovisko k dokončené stavbě (ke kolaudačnímu řízení).

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací stavby dle předloženého projektu a s prováděním zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodního řadu dle výše uvedených podmínek.

Kanalizační síť v obci Litenčice nespadá pod správu společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.

#### Kontakty

mistr jímání vod - Rudolf, tel. 723 307 201

vytyčení sítí – Hýžová, tel. 573 517 121, 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

**Vyřizuje:** Zdeňka Bucňáková

**Telefon:** +420 573 517 228

**Datum:** 15. 11. 2021

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64 -37-

767 01 Kroměříž

IČ 49451871, DIČ CZ49451871

Ing. Petr Vedra

Výrobně technický náměstek

k.ú. Litenčice

