


Uspořádání výsadeb je navrženo tak, aby došlo k co nejrychlejšímu zapojení porostů dřevin v několika pásech každý tvořený řadou stromů s podsadbou 2 řad keřů. Na 10 stromů a (stromů menšího, či keřového vzrůstu) bude vždy vysazeno 40 podsadbových keřů (ve výsadbovém plánu jedna značka s uvedením druhu stromu a druhu podsadby, tedy znamená dohromady 50 ks dřevin rozmístěných v dvojřadách). Na ostatní místa a vnější okraje v dvojřadách budou vysazeny výplňové keře, které mohou tvořit část podrostu na okrajích plášt porostu. V případě většího množství ve skupinách max. po 20 až 50 ks v trojsponu. Vzdálenost rostlin v dvojřadách: v řadách 1,2 m, mezi řadami 0,5 m. Počet rostlin je specifikován pro jednotlivě vyznačené úseky.

*Dobru*

AKCE:	Lokální biokoridor K12 v k.ú. Kostelec u Jihlavy		 <b>AGROPROJEKT PSO s.r.o.</b> Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno www.agroprojektpsoc.cz	
K.Ú.:	KOSTELEČ U JIHLAVY	AUTOR.PROJ.ÚSES:	ING. D. DOUBRAVA	
OKRES:	JIHLAVA	PROJEKTANT:	<i>Dobru</i>	
KRAJ:	VYSOČINA	PROJEKTANT:	ING. M. NECHVÁTAL	
OBJEDNATEL:	SPÚ, KPÚ PRO KRAJ VYSOČINA, Pobočka JIHLAVA	PROJEKTANT:	ING. J. KRASEK	
STUPEŇ:	DPS	Č. ZAKÁZKY:	117-3371-24	PARÉ:
OBSAH:	STAVEBNÍ OBJEKT SO-01 lokální biokoridor K12	MĚŘITKO:	1:100	
	SCHÉMA USPOŘÁDÁNÍ VÝSADEB	DATUM:	06/2024	
		PŘÍLOHA:	C.1.3	