

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou	JKSO	
		EČO	
		Místo	Kozlov u Ledče nad Sázavou
		IČO	DIČ
Objednatel	Česká republika - Státní pozemkový úřad		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		27. 4. 2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 854 883,06	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 395 056,13	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 0,00	11		16	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 3 249,50
7	ZRN (ř.) 1 249 939,19	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 3 249,50
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 1 253 188,69																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>1 253 188,69</td> <td>263 169,62</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>1 516 358,31</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	1 253 188,69	263 169,62	Cena s DPH			1 516 358,31
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	1 253 188,69	263 169,62														
Cena s DPH			1 516 358,31														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zpracoval:

Datum: 27. 4. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
1	Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou	1 253 188,69	0,00	263 169,62	1 516 358,31	0,00	1 249 939,19	0,00	3 249,50	0,00
1A	Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A	419 384,76	0,00	88 070,80	507 455,56	0,00	416 135,26	0,00	3 249,50	0,00
1B	Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou B	833 803,93	0,00	175 098,83	1 008 902,76	0,00	833 803,93	0,00	0,00	0,00
Celkem		1253188,69	0,00	263169,62	1516358,31	0,00	1249939,19	0,00	3249,50	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou
Objekt: Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
 Zhotovitel:
 Místo: Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zpracoval:
 Datum: 27. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							233 611,20	113 671,56	347 282,76		456,147
1 Zemní práce							2 415,68	68 924,10	71 339,78		4,549
1	R	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze	m2	12,000	43,41	0,00	520,92	520,92	0,000	0,000
2	R	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	14,000	206,02	1 089,76	1 794,52	2 884,28	0,037	0,517
				7*7	14,000						
				Součet	14,000						
3	R	121151114	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	360,500	21,19	0,00	7 639,00	7 639,00	0,000	0,000
4	R	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	71,950	95,54	0,00	6 874,10	6 874,10	0,000	0,000
5	R	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	55,700	95,54	0,00	5 321,58	5 321,58	0,000	0,000
				0,2*278,5	55,700						
6	R	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	6,720	339,25	0,00	2 279,76	2 279,76	0,000	0,000
				7*0,8*1,2	6,720						
				Součet	6,720						
7	R	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	6,720	981,35	0,00	6 594,67	6 594,67	0,000	0,000
				7*0,8*1,2	6,720						
				Součet	6,720						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou
Objekt: Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
 Zhotovitel:
 Místo: Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zpracoval:
 Datum: 27. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
8	R	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,800	510,17	0,00	1 428,48	1 428,48	0,000	0,000
			2,8		2,800						
			Součet		2,800						
9	R	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	6,100	30,61	0,00	186,72	186,72	0,000	0,000
			6,1		6,100						
10	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	111,300	55,37	0,00	6 162,68	6 162,68	0,000	0,000
			20,7+20,7+4+72-6,1		111,300						
			Součet		111,300						
11	R	162351103.1	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,700	55,37	0,00	3 084,11	3 084,11	0,000	0,000
			55,7		55,700						
12	R	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	55,700	122,83	0,00	6 841,63	6 841,63	0,000	0,000
			76,4-20,7		55,700						
			Součet		55,700						
13	R	171152101	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	6,100	34,64	0,00	211,30	211,30	0,000	0,000
			6,1		6,100						
			Součet		6,100						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou
Objekt: Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
 Zhotovitel:
 Místo: Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zpracoval:
 Datum: 27. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	R	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,344	115,03	0,00	154,60	154,60	0,000	0,000
			7*0,8*0,24		1,344						
			Součet		1,344						
15	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,016	149,48	0,00	301,35	301,35	0,000	0,000
			7*0,36*0,8		2,016						
			Součet		2,016						
16		58341334	kamenivo drcené drobné frakce 0/2	t	4,032	328,85	1 325,92	0,00	1 325,92	1,000	4,032
17	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	68,900	53,23	0,00	3 667,55	3 667,55	0,000	0,000
			53*1,3		68,900						
			Součet		68,900						
18	R	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	162,100	79,94	0,00	12 958,27	12 958,27	0,000	0,000
			1,7*53+(62,5*2-53)*1		162,100						
			Součet		162,100						
19	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	57,267	50,69	0,00	2 902,86	2 902,86	0,000	0,000
2 Zakládání							19 122,17	533,16	19 655,33		7,299
20	R	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	12,000	70,19	309,12	533,16	842,28	0,108	1,296
			4*3		12,000						
			Součet		12,000						
21		59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	3,960	4 750,77	18 813,05	0,00	18 813,05	1,516	6,003

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou
Objekt: Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
 Zhotovitel:
 Místo: Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zpracoval:
 Datum: 27. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
4 Vodorovné konstrukce							827,34	278,14	1 105,48		1,086
22	R	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem 0,45	m3	0,450	2 456,62	827,34	278,14	1 105,48	2,414	1,086
						0,450					
5 Komunikace pozemní							159 990,80	26 045,34	186 036,14		404,456
23	R	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm (62,5-7)*4,2	m2	233,100	231,37	45 195,76	8 736,59	53 932,35	0,486	113,226
						233,100					
24	R	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm 33+35 Součet	m2	68,000	152,08	7 837,68	2 503,76	10 341,44	0,345	23,460
						68,000					
						68,000					
25	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm 37+254,5 Součet	m2	291,500	174,17	44 797,72	5 972,84	50 770,56	0,460	134,090
						291,500					
						291,500					
26	R	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm 278,5	m2	278,500	174,17	42 799,88	5 706,47	48 506,35	0,460	128,110
						278,500					
27	R	577155141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	32,000	326,25	9 707,20	732,80	10 440,00	0,156	4,979
28	R	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny 2*5 Součet	m	10,000	1 156,82	9 262,20	2 306,00	11 568,20	0,057	0,565
						10,000					
						10,000					
29	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	m	7,350	64,93	390,36	86,88	477,24	0,004	0,026
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							51 255,21	17 890,82	69 146,03		38,756

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou
Objekt: Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
 Zhotovitel:
 Místo: Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zpracoval:
 Datum: 27. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
30	R	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	2,000	209,27	0,00	418,54	418,54	0,000	0,000
31		40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	164,42	328,84	0,00	328,84	0,002	0,004
32		24551060	tmel záhlívkový na spáry v komunikacích za studena	litr	3,675	218,37	802,51	0,00	802,51	0,001	0,004
			7,35*0,5		3,675						
			Součet		3,675						
33	R	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	682,40	548,52	133,88	682,40	0,112	0,112
34	R	919411131	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	9 293,57	14 115,38	4 471,76	18 587,14	6,262	12,523
35	R	919413121	Vtoková jímka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm	kus	2,000	16 637,44	22 423,34	10 851,54	33 274,88	9,895	19,790
36	R	919551012	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 400	m	6,000	1 780,73	8 669,28	2 015,10	10 684,38	1,046	6,274
			6		6,000						
			Součet		6,000						
37		28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	6,000	727,89	4 367,34	0,00	4 367,34	0,008	0,049
			6		6,000						
			Součet		6,000						
M Práce a dodávky M							2 271,89	292,53	2 564,42	0,006	
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							2 271,89	292,53	2 564,42	0,006	
38	R	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	7,000	41,79	0,00	292,53	292,53	0,000	0,000
39		34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	7,700	295,05	2 271,89	0,00	2 271,89	0,001	0,006
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							66 288,08	3 249,50	69 537,58	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou
Objekt: Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
 Zhotovitel:
 Místo: Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zpracoval:
 Datum: 27. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							45 493,00	0,00	45 493,00		0,000
40		12002000R	Geodetické práce	soubor	3,000	9 748,50	29 245,50	0,00	29 245,50	0,000	0,000
41		13254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	12 998,00	12 998,00	0,00	12 998,00	0,000	0,000
42		13274000R	Pasportizace objektu před započítím prací	soubor	1,000	3 249,50	3 249,50	0,00	3 249,50	0,000	0,000
VRN2 Příprava staveniště							3 249,50	0,00	3 249,50		0,000
43		20001000R	Příprava staveniště	soubor	1,000	3 249,50	3 249,50	0,00	3 249,50	0,000	0,000
VRN3 Zařízení staveniště							3 249,50	0,00	3 249,50		0,000
44		30001000R	Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 249,50	3 249,50	0,00	3 249,50	0,000	0,000
VRN4 Inženýrská činnost							12 996,28	0,00	12 996,28		0,000
45		43002000R	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	12 996,28	12 996,28	0,00	12 996,28	0,000	0,000
VRN7 Provozní vlivy							1 299,80	0,00	1 299,80		0,000
46		75002000R	Ochranná pásma	soubor	1,000	1 299,80	1 299,80	0,00	1 299,80	0,000	0,000
VRN9 Ostatní náklady							0,00	3 249,50	3 249,50		0,000
47	R	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	3 249,50	0,00	3 249,50	3 249,50	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou
Objekt: Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou A

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zpracoval:

Datum: 27. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							302 171,17	117 213,59	419 384,76		456,153

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou
Objekt: Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou B

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
 Zhotovitel:
 Místo: Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zpracoval:
 Datum: 27. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							477 973,39	281 092,04	759 065,43		1 235,387	
Práce a dodávky HSV												
1		Zemní práce				0,00	183 879,37	183 879,37			0,000	
1 R		111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	25,000	38,60	0,00	965,00	965,00	0,000	0,000	
2 R		112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	127,38	0,00	382,14	382,14	0,000	0,000	
3 R		112111111	Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách	kus	4,000	410,09	0,00	1 640,36	1 640,36	0,000	0,000	
4 R		112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	3,000	786,38	0,00	2 359,14	2 359,14	0,000	0,000	
5 R		112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	1,000	2 105,68	0,00	2 105,68	2 105,68	0,000	0,000	
6 R		112201138	Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm	kus	1,000	13 777,88	0,00	13 777,88	13 777,88	0,000	0,000	
7 R		121151114	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	1 122,500	21,19	0,00	23 785,78	23 785,78	0,000	0,000	
			1483-360,5		1 122,500							
8 R		122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	185,100	95,54	0,00	17 684,45	17 684,45	0,000	0,000	
			257,05-71,95		185,100							
9 R		122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	184,700	95,54	0,00	17 646,24	17 646,24	0,000	0,000	
			240,4-0,2*278,5		184,700							
10 R		132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	13,700	510,17	0,00	6 989,33	6 989,33	0,000	0,000	
			9,2+4,5		13,700							
			Součet		13,700							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou

Objekt: Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou B

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel:

Místo: Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zpracoval:

Datum: 27. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	R	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do	kus	3,000	65,64	0,00	196,92	196,92	0,000	0,000
12	R	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do	kus	1,000	253,46	0,00	253,46	253,46	0,000	0,000
13	R	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do	kus	1,000	582,96	0,00	582,96	582,96	0,000	0,000
14	R	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	80,200	30,61	0,00	2 454,92	2 454,92	0,000	0,000
			86,3-6,1		80,200						
15	R	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	226,650	55,37	0,00	12 549,61	12 549,61	0,000	0,000
			76,6-20,7+76,6-20,7+10+257,05-72-86,3+6,1		226,650						
			Součet		226,650						
16	R	162351103.1	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	184,700	55,37	0,00	10 226,84	10 226,84	0,000	0,000
			240,4-55,7		184,700						
17	R	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	167,200	122,83	0,00	20 537,18	20 537,18	0,000	0,000
			299,5-76,6-55,7		167,200						
			Součet		167,200						
18	R	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m3	80,200	34,64	0,00	2 778,13	2 778,13	0,000	0,000
			86,3-6,1		80,200						
			Součet		80,200						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou
Objekt: Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou B

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
 Zhotovitel:
 Místo: Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zpracoval:
 Datum: 27. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
19	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	132,600	53,23	0,00	7 058,30	7 058,30	0,000	0,000
			102*1,3		132,600						
			Součet		132,600						
20	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	95,000	45,95	0,00	4 365,25	4 365,25	0,000	0,000
21	R	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	426,400	79,94	0,00	34 086,42	34 086,42	0,000	0,000
			1,7*102+((240-62,5)*2-102)*1		426,400						
			Součet		426,400						
22	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	28,672	50,69	0,00	1 453,38	1 453,38	0,000	0,000
4 Vodorovné konstrukce							2 785,37	936,41	3 721,78		3,658
23	R	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	1,515	2 456,62	2 785,37	936,41	3 721,78	2,414	3,658
			0,675+0,84		1,515						
5 Komunikace pozemní							437 743,59	69 086,39	506 829,98		1 195,359
24	R	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	783,900	231,37	151 990,37	29 380,57	181 370,94	0,486	380,772
			1017-233,1		783,900						
25	R	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	845,500	174,17	129 936,44	17 324,30	147 260,74	0,460	388,930
			845,5		845,500						
			Součet		845,500						
26	R	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	923,500	174,17	141 923,48	18 922,52	160 846,00	0,460	424,810

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou
Objekt: Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou B

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
 Zhotovitel:
 Místo: Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zpracoval:
 Datum: 27. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					1202-278,5						
					923,500						
27	R	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	15,000	1 156,82	13 893,30	3 459,00	17 352,30	0,057	0,848
					3*5						
					15,000						
					Součet						
					15,000						
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							37 444,43	27 189,87	64 634,30	36,370	
28	R	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	11 568,22	11 030,80	12 105,64	23 136,44	7,006	14,011
29	R	919443111	Vtoková jímka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	26 446,14	13 377,01	13 069,13	26 446,14	16,036	16,036
30	R	919551012	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 400	m	6,000	1 780,73	8 669,28	2 015,10	10 684,38	1,046	6,274
					6						
					6,000						
					Součet						
					6,000						
31		28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	6,000	727,89	4 367,34	0,00	4 367,34	0,008	0,049
					6						
					6,000						
					Součet						
					6,000						
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							74 738,50	0,00	74 738,50	0,000	
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							55 241,50	0,00	55 241,50	0,000	
32		12002000R	Geodetické práce	soubor	3,000	9 748,50	29 245,50	0,00	29 245,50	0,000	0,000
33		13254000R	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	12 998,00	12 998,00	0,00	12 998,00	0,000	0,000
34		13274000R	Pasportizace objektu před započítím prací	soubor	1,000	12 998,00	12 998,00	0,00	12 998,00	0,000	0,000
VRN2 Příprava staveniště							3 249,50	0,00	3 249,50	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC13-N v k.ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou
Objekt: Polní cesta VC13-N v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou B

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
 Zhotovitel:
 Místo: Kozlov u Ledče nad Sázavou

Zpracoval:
 Datum: 27. 4. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
35		20001000R	Příprava staveniště	soubor	1,000	3 249,50	3 249,50	0,00	3 249,50	0,000	0,000
VRN3 Zařízení staveniště							3 249,50	0,00	3 249,50		0,000
36		30001000R	Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 249,50	3 249,50	0,00	3 249,50	0,000	0,000
VRN4 Inženýrská činnost							12 998,00	0,00	12 998,00		0,000
37		43002000R	Zkoušky a ostatní měření	soubor	2,000	6 499,00	12 998,00	0,00	12 998,00	0,000	0,000
Celkem							552 711,89	281 092,04	833 803,93		1 235,387