

## B10. Bilance zemních hmot

Staničení	Délka	Výkop			Násyp			Svahování výkopů			Svahování násypů		
m	m	m2	Ø m2	m3	m2	Ø m2	m3	m	Ø m	m2	m	Ø m	m2
0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		
20,00	20,00	3,48	1,74	34,80	0,37	0,19	3,70	0,00	0,00	0,00	1,80	0,90	18,00
40,00	20,00	3,62	3,55	71,00	0,36	0,37	7,30	0,00	0,00	0,00	1,33	1,57	31,30
60,00	20,00	2,47	3,05	60,90	0,35	0,36	7,10	0,00	0,00	0,00	2,48	1,91	38,10
80,00	20,00	2,55	2,51	50,20	0,38	0,37	7,30	0,00	0,00	0,00	2,65	2,57	51,30
100,00	20,00	2,80	2,68	53,50	0,35	0,37	7,30	0,00	0,00	0,00	2,75	2,70	54,00
120,00	20,00	3,54	3,17	63,40	0,40	0,38	7,50	1,60	0,80	16,00	1,25	2,00	40,00
140,00	20,00	3,56	3,55	71,00	0,41	0,41	8,10	1,70	1,65	33,00	1,30	1,28	25,50
160,00	20,00	3,27	3,42	68,30	0,40	0,41	8,10	1,76	1,73	34,60	1,53	1,42	28,30
180,00	20,00	3,07	3,17	63,40	0,40	0,40	8,00	0,00	0,88	17,60	2,44	1,99	39,70
200,00	20,00	2,57	2,82	56,40	0,40	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,37	47,30
220,00	20,00	2,40	2,49	49,70	0,39	0,40	7,90	0,00	0,00	0,00	2,17	2,23	44,60
240,00	20,00	2,15	2,28	45,50	0,41	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,20	44,00
260,00	20,00	2,05	2,10	42,00	0,42	0,42	8,30	0,00	0,00	0,00	2,28	2,26	45,10
280,00	20,00	2,90	2,48	49,50	0,33	0,38	7,50	0,00	0,00	0,00	1,82	2,05	41,00
300,00	20,00	2,59	2,75	54,90	0,36	0,35	6,90	0,00	0,00	0,00	1,89	1,86	37,10
320,00	20,00	2,65	2,62	52,40	0,24	0,30	6,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,65	32,90
340,00	20,00	2,72	2,69	53,70	0,68	0,46	9,20	0,00	0,00	0,00	4,30	2,85	57,00
360,00	20,00	2,22	2,47	49,40	0,57	0,63	12,50	0,00	0,00	0,00	2,74	3,52	70,40
380,00	20,00	3,43	2,83	56,50	0,38	0,48	9,50	0,70	0,35	7,00	1,23	1,99	39,70
400,00	20,00	3,17	3,30	66,00	0,32	0,35	7,00	1,42	1,06	21,20	1,08	1,16	23,10
420,00	20,00	2,35	2,76	55,20	0,25	0,29	5,70	0,00	0,71	14,20	2,00	1,54	30,80
440,00	20,00	2,90	2,63	52,50	0,26	0,26	5,10	0,95	0,48	9,50	0,75	1,38	27,50
460,00	20,00	3,32	3,11	62,20	0,34	0,30	6,00	1,25	1,10	22,00	0,72	0,74	14,70
480,00	20,00	3,49	3,41	68,10	0,30	0,32	6,40	1,42	1,34	26,70	0,44	0,58	11,60
500,00	20,00	3,57	3,53	70,60	0,26	0,28	5,60	1,63	1,53	30,50	0,22	0,33	6,60
510,70	10,70	0,00	1,79	19,10	0,00	0,13	1,39	0,00	0,82	8,72	0,00	0,11	1,18
<b>Celkem</b>	<b>510,70</b>			<b>1 440,20</b>			<b>185,39</b>			<b>241,02</b>			<b>900,78</b>

### Dopočty:

Hloubení rýh pro drenáž: 510,70 m  
(započítáno ve výkopech)  $510,70 \times 0,3 \times 0,35 =$  53,62 m3

Zasakovací jámy:  $4 \times 3,0 \times 1,0 \times 2,0 =$  24,00 m3  
Výplň zasak. jam:  $4 \times 3,0 \times 1,0 \times 1,0 =$  12,00 m3  
Zpětný zához zas. jam:  $4 \times 3,0 \times 1,0 \times 1,0 =$  12,00 m3

Napojení na začátku úseku:  
Plocha:  $6,0 \times (5,0 - 4,0) / 2 =$  3,00 m2  
Výkop:  $3,0 \times 0,61 =$  1,83 m3

Napojení na konci úseku:  
Plocha: plynulé napojení 0,00 m2  
Výkop: 0,00 m3

Sjezd km 0,341 55:  
Plocha: odměřeno z PD 25,00 m2  
Výkop: započítáno v příčných řezech