

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ	JKSO	
		EČO	
		Místo	k.ú. Lukavec u Pacova
		IČO	DIČ
Objednatel	ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov	01312774	
Projektant	Hanousek s.ro., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov	29186404	
Zhotovitel	Kavyl, spol. s r.o. Mohelno		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		31. 7. 2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK											
A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	232 044,28	8	Práce přesčas	0,00	13			0,00	
2		Montáž	846 788,22	9	Bez pevné podl.	0,00	14			0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15			0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16			0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17			0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		126 000,00	
7	ZRN (ř.		1 078 832,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		126 000,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 1 204 832,50			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	1 204 832,50	253 014,83
				Cena s DPH 1 457 847,33			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:

Datum: 31. 7. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
VS2024/073	Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ	1 204 832,50	0,00	253 014,83	1 457 847,33	0,00	1 078 832,50	0,00	126 000,00	0,00
SO 03_1	Revitalizace HOZ	847 484,15	0,00	177 971,67	1 025 455,82	0,00	847 484,15	0,00	0,00	0,00
SO 03_2	Revitalizace HOZ - výsadba	151 925,80	0,00	31 904,42	183 830,22	0,00	151 925,80	0,00	0,00	0,00
SO 03_3	1. rok následné péče	24 420,85	0,00	5 128,38	29 549,23	0,00	24 420,85	0,00	0,00	0,00
SO 03_4	2. rok následné péče	24 420,85	0,00	5 128,38	29 549,23	0,00	24 420,85	0,00	0,00	0,00
SO 03_5	3. rok následné péče	30 580,85	0,00	6 421,98	37 002,83	0,00	30 580,85	0,00	0,00	0,00
SO 03_6	VRN	126 000,00	0,00	26 460,00	152 460,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00
Celkem		1204832,50	0,00	253014,83	1457847,33	0,00	1078832,50	0,00	126000,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: Revitalizace HOZ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				164 778,21	682 705,94	847 484,15		146,607
1			Zemní práce				77 731,27	595 504,57	673 235,84		20,359
1	R	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2	1 514,000	3,08	0,00	4 663,12	4 663,12	0,000	0,000
			TZ, výkres D.3.02 plocha tůní včetně přehrážek 1514 m2 192+197+451+271+294+109		1 514,000						
2	R	115001103	Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250	m	50,000	320,00	7 114,00	8 886,00	16 000,00	0,010	0,502
			TZ, výkres D.3.02, InR základy přehrážek PRE1-5 a čerpání vody ze základů 5 ks po 10m 5*10		50,000						
3	R	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 680,000	25,00	2 016,00	39 984,00	42 000,00	0,000	0,050
			TZ, výkres D.3.02, InR základy přehrážek PRE1-5 a čerpání vody ze základů 5 ks po 14 dní 5*14*24		1 680,000						
4	R	116951213	Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 %	m3	547,000	211,00	66 411,27	49 005,73	115 417,00	0,035	19,364
			TZ, výkres D.3.02, InR základy přehrážek PRE1-5 a příkop HOZ: násyp přehrážky PRE1-5: 52+73+152+104+11=392 m3 21+28+40+29+27+10 52+73+152+104+11 Součet								
					155,000						
					392,000						
					547,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: Revitalizace HOZ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
5	R	121151127	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	1 514,000	22,00	0,00	33 308,00	33 308,00	0,000	0,000
			TZ, výkres D.3.02 plocha tůní včetně přehrázek 1514 m2 192+197+451+271+294+109		1 514,000						
6	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	164,000	120,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,000	0,000
			TZ, výkres D.3.02, InR základy přehrázek PRE1-5 a příkop HOZ: 21+28+40+29+27+10 zasakovací jámka pro nový dren DN100, 3x1m hl. 1,5m 3*1*1,5*2 Součet		155,000 9,000 164,000						
7	R	125253101	Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	8,492	160,00	0,00	1 358,72	1 358,72	0,000	0,000
			TZ, výkres D.3.02, InR vykopávky melioračního kanálu HOZ od PRE1 po soutok Luk.potok vykopávky pro opevnění kamennou dlažbou na soutoku s uložení do přehrážky PRE1 vzdušní svah (0,5+1,7)/2*0,4*18+(0,5+2*0,3)*0,2*2,6		8,492						
8	R	125703312	Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem zpevněným lomovým kamenem	m3	11,400	534,00	0,00	6 087,60	6 087,60	0,000	0,000
			TZ, výkres D.3.02, InR odstranění nánosů v Lukaveckém potoce dl. 2x20m, uložení do přehrážky PRE1 vzdušní svah (0,5+1,4)/2*0,3*2*20		11,400						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: Revitalizace HOZ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
9	R	129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	4,600	2 240,00	0,00	10 304,00	10 304,00	0,000	0,000
TZ, výkres D.3.02, InR bourání trubního kanálu DN400 z bet. trub tl. stěny 60 mm, dl. 5 ks x bourání kontrolní šachty HOZ ze skruží bet. DN800, tl. stěny 80 mm, 0,0867*10*5+0,2212*1,2					4,600						
10	R	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3	m3	108,160	312,00	0,00	33 745,92	33 745,92	0,000	0,000
TZ, výkres D.3.02, InR výkop rýhy š. 0,4m hl. 0,8m pro drenáž dl. 156+182=338 m 0,4*0,8*338					108,160						
11	R	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 122,892	44,00	0,00	49 407,25	49 407,25	0,000	0,000
TZ, výkres D.3.02, InR základy přehrážek PRE1-5 a příkop HOZ: násyp přehrážky PRE1-5: 52+73+152+104+11=392 m3 po naložení zeminy po promíchání s vápnem - 2x (21+28+40+29+27+10)*2 (52+73+152+104+11)*2 zasakovací jímka pro nový drén DN100, 3x1m hl. 1,5m 3*1*1,5*2 odstranění nánosů v Lukaveckém potoce dl. 2x20m, (0,5+1,4)/2*0,3*2*20 vykopávky melioračního kanálu HOZ od PRE1 po soutok Luk.potok vykopávky pro opevnění kamennou dlažbou na soutoku s uložení do přehrážky PRE1 vzdušní svah (0,5+1,7)/2*0,4*18+(0,5+2*0,3)*0,2*2,6 Součet4					310,000 784,000 9,000 11,400 8,492 1 122,892						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: Revitalizace HOZ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
12	R	162351143	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m TZ, výkres D.3.02, InR bourání trubního kanálu DN400 z bet. trub tl. stěny 60 mm, dl. 5 ks x bourání kontrolní šachty HOZ ze skruží bet. DN800, tl. stěny 80 mm, uložení do vzdušního svahu přehrážek PRE1-5 naložení do drtiče a naložení drcené hmoty na dopr. prostředek (0,0867*10*5+0,2212*1,2)*2	m3	9,201	114,00	0,00	1 048,91	1 048,91	0,000	0,000
13	R	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m TZ, výkres D.3.02 plocha tůní včetně přehrážek 1514 m2 tůně 1514*0,5-humusování 730 m2 x 0,1m (192+197+451+271+294+109)*0,5-730*0,1	m3	684,000	88,00	0,00	60 192,00	60 192,00	0,000	0,000
14	R	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7 TZ, výkres D.3.02, InR bourání trubního kanálu DN400 z bet. trub tl. stěny 60 mm, dl. 5 ks x bourání kontrolní šachty HOZ ze skruží bet. DN800, tl. stěny 80 mm, uložení do vzdušního svahu přehrážek PRE1-5 naložení do drtiče a naložení drcené hmoty na dopr. prostředek (0,0867*10*5+0,2212*1,2)*2	m3	9,201	121,00	0,00	1 113,32	1 113,32	0,000	0,000
15	R	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 TZ, výkres D.3.02, InR	m3	547,000	35,00	0,00	19 145,00	19 145,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: Revitalizace HOZ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
základy přehrážek PRE1-5 a příkop HOZ:											
násyp přehrážky PRE1-5: 52+73+152+104+11=392 m3											
naložení zeminy po promíchání s vápnem											
21+28+40+29+27+10					155,000						
52+73+152+104+11					392,000						
Součet					547,000						
16	R	171103201	Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu	m3	566,892	83,00	0,00	47 052,04	47 052,04	0,000	0,000
TZ, výkres D.3.02, InR											
základy přehrážek PRE1-5 a příkop HOZ:											
násyp přehrážky PRE1-5: 52+73+152+104+11=392 m3											
uložení do vzdušního svahu přehrážek PRE1-5											
odstranění nánosů v Lukaveckém potoce dl. 2x20m,											
(0,5+1,4)/2*0,3*2*20					11,400						
vykopávky melioračního kanálu HOZ od PRE1 po soutok Luk.potok											
vykopávky pro opevnění kamennou dlažbou na soutoku s											
uložení do přehrážky PRE1 vzdušní svah											
(0,5+1,7)/2*0,4*18+(0,5+2*0,3)*0,2*2,6					8,492						
21+28+40+29+27+10					155,000						
52+73+152+104+11					392,000						
Součet					566,892						
17	R	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	4,600	87,60	0,00	402,96	402,96	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: Revitalizace HOZ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
0,0867*10*5+0,2212*1,2					4,600						
18	R	174253301	Zásyp rýh pro drény bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1 m	m	338,000	33,00	0,00	11 154,00	11 154,00	0,000	0,000
TZ, výkres D.3.02, lnR výkop rýhy š. 0,4m hl. 0,8m pro drenáž dl. 156+182=338 m 338					338,000						
19	R	181451312	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	730,000	7,20	0,00	5 256,00	5 256,00	0,000	0,000
TZ, výkres D.3.02, lnR rozprostření ornice tl. 0,1m přehrážek PRE1-5 a příkop HOZ: 73+100+177+130+137+113					730,000						
20		00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	18,250	120,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,001	0,018
730 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství					18,250						
21	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	730,000	47,00	0,00	34 310,00	34 310,00	0,000	0,000
TZ, výkres D.3.02, lnR rozprostření ornice tl. 0,1m přehrážek PRE1-5 a příkop HOZ: 73+100+177+130+137+113					730,000						
22	R	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	4 150,000	36,00	0,00	149 400,00	149 400,00	0,000	0,000
TZ, výkres D.3.02, lnR rozprostření ornice tl. 0,1m přehrážek PRE1-5 a příkop HOZ: 73+100+177+130+137+113					730,000						
rozprostření ornice na pole p.č. 5124: tůň 1514 m2 x0,5 m-humusování 730 m2 x 0,1m ((192+197+451+271+294+109)*0,5-730*0,1)/0,2					3 420,000						
Součet					4 150,000						
23	R	předb.cena1	zřízení dřevěné ucpávky (z kulatiny kmene) do bet. trouby DN400	ks	5,000	2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,085	0,425
TZ, výkres D.3.02, lnR											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: Revitalizace HOZ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			5 ks v protoru pod přehrážkou PRE1-5 dřevěný kónický špalek do trouby DN400, dl. 0,3m obsyp a dotěsnění místní jílovitou zeminou 5		5,000						
2			Zakládání				54 502,50	42 841,50	97 344,00		69,118
24	R	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	338,000	288,00	54 502,50	42 841,50	97 344,00	0,204	69,118
			TZ, výkres D.3.02, InR pro drenáž dl. 156+182=338 m DN100 mm flexibilní s vyústěním v 156+182		338,000						
4			Vodorovné konstrukce				32 339,82	5 582,04	37 921,86		57,130
25	R	457531113	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 63-125 mm	m3	9,000	1 010,00	8 490,69	599,31	9 090,00	1,890	17,010
			zasakovací jímka pro nový drén DN100, 3x1m hl. 1,5m 3*1*1,5*2		9,000						
26	R	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	18,000	1 260,00	20 065,32	2 614,68	22 680,00	2,160	38,880
			TZ, výkres D.3.02, InR včetně materiálů! v místě odtoku vody od přehrážky pohoz ŠD - 5ks 2x6m tl. 0,3m 5*2*6*0,3		18,000						
27	R	465511127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo orníci s osetím, tl. kamene 200 mm	m2	2,860	2 151,00	3 783,81	2 368,05	6 151,86	0,433	1,240
			TZ, výkres D.3.02, InR opevnění kamennou dlažbou na soutoku s Luk.potokem dl. 2,6m,								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: Revitalizace HOZ

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
(0,5+2*0,3)*2,6					2,860						
997		Přesun sutě					204,62	3 592,15	3 796,77	0,000	
28	R	997006006	Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového	t	9,661	170,00	0,00	1 642,37	1 642,37	0,000	0,000
TZ, výkres D.3.02, InR bourání trubního kanálu DN400 z bet. trub tl. stěny 60 mm, dl. 5 ks x bourání kontrolní šachty HOZ ze skruží bet. DN800, tl. stěny 80 mm, (0,0867*10*5+0,2212*1,2)*2,1					9,661						
29	R	997006511	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m	t	9,661	223,00	204,62	1 949,78	2 154,40	0,000	0,000
TZ, výkres D.3.02, InR bourání trubního kanálu DN400 z bet. trub tl. stěny 60 mm, dl. 5 ks x bourání kontrolní šachty HOZ ze skruží bet. DN800, tl. stěny 80 mm, (0,0867*10*5+0,2212*1,2)*2,1					9,661						
998		Přesun hmot					0,00	35 185,68	35 185,68	0,000	
30	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	146,607	240,00	0,00	35 185,68	35 185,68	0,000	0,000
Celkem							164 778,21	682 705,94	847 484,15	146,607	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: Revitalizace HOZ - výsadba

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV							65 713,09	86 212,71	151 925,80	2,963	
1 Zemní práce							65 713,09	85 175,66	150 888,75	2,963	
1	R	111103201	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu řídkého	ha	0,220	12 000,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,000	0,000
2		vlastní - 29	javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>), 160 cm, bal.	ks	20,000	250,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,003	0,060
3		25234001.1	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,100	150,00	15,00	0,00	15,00	0,001	0,000
4		02650360	Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>) 150-180cm	kus	30,000	250,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,027	0,810
5		02650301	lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>), 150 cm	ks	20,000	250,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,002	0,040
6		02650302	lípa velkolistá <i>Tilia platyphyla</i>), 150 cm	ks	20,000	250,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,002	0,040
7		vlastní_27	bez hroznatý (<i>Sambucus racemosa</i>), 40 cm, bal	ks	30,000	35,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,002	0,060
8		vlastní_28	Kalina obecná (<i>Viburnum opulus</i>), 40 cm	ks	30,000	35,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,002	0,060
9		vlastní_3	Drátěná chránička 150 cm	ks	110,000	45,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,000	0,011
10		vlastní_9	Bříza bílá (<i>Betula pendula</i>), 160 cm, bal	kus	20,000	250,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,003	0,060
11		vlastní_10	Vrba popelavá (<i>Salix cinerea</i>), 40 cm	kus	21,000	35,00	735,00	0,00	735,00	0,001	0,021
12		0265034	krušina olšová (<i>Rhamnus frangula</i>), 40 cm	ks	30,000	35,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,001	0,030
13		02650531	vrba nachová (<i>Salix purpurea</i>), 40 cm	ks	21,000	35,00	735,00	0,00	735,00	0,001	0,021
14	R	183101114	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	242,000	88,00	0,00	21 296,00	21 296,00	0,000	0,000
15	R	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	132,000	35,00	85,80	4 534,20	4 620,00	0,000	0,000
16	R	184102114	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm	kus	110,000	150,00	135,30	16 364,70	16 500,00	0,000	0,000
17	R	184215112	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	110,000	280,00	3 986,40	26 813,60	30 800,00	0,000	0,006
18		60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	110,000	110,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,005	0,519
19	R	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	1,320	300,00	0,00	396,00	396,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: Revitalizace HOZ - výsadba

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
20	R	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	1,100	500,00	0,00	550,00	550,00	0,000	0,000
21		vlast_7	Chemický přípravek proti okusu	kg	0,968	250,00	242,00	0,00	242,00	0,001	0,001
Spotřeba 1 kg/250 ks											
242/250					0,968						
22	R	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,500	1,50	28,44	62,31	90,75	0,000	0,000
23		10391100	kůra mulčovací VL	m3	6,050	850,00	5 142,50	0,00	5 142,50	0,200	1,210
24		vlastní_14	Hydrogel	kg	14,500	450,00	6 525,00	0,00	6 525,00	0,001	0,015
25	R	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,500	45,00	0,00	2 722,50	2 722,50	0,000	0,000
26	R	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	29,040	100,00	367,65	2 536,35	2 904,00	0,000	0,000
Zalití stromů a keřů 3x při a 3x po výsadbě											
(3+3)*242*0,02					29,040						
27	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	29,040	250,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,000	0,000
dovoz vody pro zalití											
(3+3)*242*0,02					29,040						
28		25234001	herbicide totální systémový neselektivní	litr	0,100	150,00	15,00	0,00	15,00	0,001	0,000
998 Přesun hmot							0,00	1 037,05	1 037,05		0,000
29	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	2,963	350,00	0,00	1 037,05	1 037,05	0,000	0,000
Celkem							65 713,09	86 212,71	151 925,80		2,963

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: 1. rok následné péče

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				517,66	23 903,19	24 420,85		0,002
1			Zemní práce				517,66	23 902,49	24 420,15		0,002
1	R	111103201	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu řídkého	ha	0,330	15 000,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,000	0,000
3 x kosení					0,330						
3*(1100/10000)											
2	R	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	2,640	300,00	0,00	792,00	792,00	0,000	0,000
2 x chemický nátěr proti okusu					2,640						
2*(132/100)											
3	R	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	2,200	500,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,000	0,000
2 x chemický nátěr proti okusu					2,200						
2*(110/100)											
4		vlast_7	Chemický přípravek proti okusu	kg	1,936	150,00	290,40	0,00	290,40	0,001	0,002
Spotřeba 1 kg/250 ks					1,936						
(132+110)*2/250											
5	R	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,500	1,50	28,44	62,31	90,75	0,000	0,000
1 x chemické odplevelení mulče					60,5						
60,5											
6	R	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	14,520	100,00	183,82	1 268,18	1 452,00	0,000	0,000
3 x Zalití stromů a keřů					14,520						
3*242*0,02											
7	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	14,520	250,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,000	0,000
dovoz vody pro zalití											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: 1. rok následné péče

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
3*242*0,02					14,520						
8		25234001	herbicide totální systémový neselektivní	litr	0,100	150,00	15,00	0,00	15,00	0,001	0,000
9	R	Vlastní položka 6	Kontrola stavu porostů, se znovu uvázáním a znovu zatlučením kůlu	ks	242,000	50,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,000	0,000
110+132					242,000						
998		Přesun hmot					0,00	0,70	0,70	0,000	
10	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,002	350,00	0,00	0,70	0,70	0,000	0,000
Celkem							517,66	23 903,19	24 420,85	0,002	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: 2. rok následné péče

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				517,66	23 903,19	24 420,85		0,002
1			Zemní práce				517,66	23 902,49	24 420,15		0,002
1	R	111103201	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu řídkého	ha	0,330	15 000,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,000	0,000
3 x kosení					0,330						
3*(1100/10000)											
2	R	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	2,640	300,00	0,00	792,00	792,00	0,000	0,000
2 x chemický nátěr proti okusu					2,640						
2*(132/100)											
3	R	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	2,200	500,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,000	0,000
2 x chemický nátěr proti okusu					2,200						
2*(110/100)											
4		vlast_7	Chemický přípravek proti okusu	kg	1,936	150,00	290,40	0,00	290,40	0,001	0,002
Spotřeba 1 kg/250 ks					1,936						
(132+110)*2/250											
5	R	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,500	1,50	28,44	62,31	90,75	0,000	0,000
1 x chemické odplevelení mulče					60,5						
60,5					60,500						
6	R	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	14,520	100,00	183,82	1 268,18	1 452,00	0,000	0,000
3 x Zalití stromů a keřů					14,520						
3*242*0,02											
7	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	14,520	250,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,000	0,000
dovoz vody pro zalití											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: 2. rok následné péče

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
3*242*0,02					14,520						
8		25234001	herbucid totální systémový neselektivní	litr	0,100	150,00	15,00	0,00	15,00	0,001	0,000
9	R	Vlastní položka 6	Kontrola stavu porostů, se znovu uvázáním a znovu zatlučením kůlu	ks	242,000	50,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,000	0,000
110+132					242,000						
998		Přesun hmot					0,00	0,70	0,70	0,000	
10	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,002	350,00	0,00	0,70	0,70	0,000	0,000
Celkem							517,66	23 903,19	24 420,85	0,002	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: 3. rok následné péče

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				517,66	30 063,19	30 580,85		0,002
1			Zemní práce				517,66	30 062,49	30 580,15		0,002
1	R	111103201	Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního porostu řídkého	ha	0,330	15 000,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,000	0,000
3 x kosení					0,330						
3*(1100/10000)											
2	R	184215152	Odstranění ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky přes 1 do 2 m	kus	110,000	50,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,000	0,000
110					110,000						
3	R	184813133	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky do 70 cm	100 kus	2,640	300,00	0,00	792,00	792,00	0,000	0,000
2 x chemický nátěr proti okusu											
2*(132/100)					2,640						
4	R	184813134	Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	100 kus	2,200	500,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,000	0,000
2 x chemický nátěr proti okusu											
2*(110/100)					2,200						
5		vlast_7	Chemický přípravek proti okusu	kg	1,936	150,00	290,40	0,00	290,40	0,001	0,002
Spotřeba 1 kg/250 ks											
(132+110)*2/250					1,936						
6	R	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,500	1,50	28,44	62,31	90,75	0,000	0,000
1 x chemické odplevelení mulče											
60,5					60,500						
7	R	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m	kus	110,000	50,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,000	0,000
Výchovný a zdravotní řez											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: 3. rok následné péče

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
110					110,000						
8	R	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	14,520	100,00	183,82	1 268,18	1 452,00	0,000	0,000
3 x Zalití stromů a keřů					14,520						
9	R	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	14,520	250,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,000	0,000
dovoz vody pro zalití					14,520						
10		25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,100	150,00	15,00	0,00	15,00	0,001	0,000
11	R	Vlastní položka 6	Kontrola stavu porostů, se znovu uvázáním a znovu zatlučením kůlu	ks	242,000	30,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,000	0,000
110+132					242,000						
998 Přesun hmot							0,00	0,70	0,70	0,000	
12	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,002	350,00	0,00	0,70	0,70	0,000	0,000
Celkem							517,66	30 063,19	30 580,85	0,002	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	126 000,00	126 000,00		0,000	
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce			0,00	96 000,00	96 000,00		0,000	
1	R	011144000	Pedologický průzkum	kpl.	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,000	0,000
			Pedologický průzkum pozemků pro uložení přebytečné ornice								
			1		1,000						
2	R	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,000	0,000
			Geodetické práce před zahájením stavby								
			1		1,000						
3	R	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl.	1,000	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,000	0,000
			Geodetické práce v průběhu stavby								
			1		1,000						
4	R	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,000	0,000
			Geodetické práce po ukončení stavby								
			1		1,000						
5	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,000	0,000
			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3								
			Dokumentace skutečného provedení stavby								
			1		1,000						
6	R	013294000	Ostatní dokumentace	kpl.	1,000	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,000	0,000
			Zhotovení geometrických plánů								
			1		1,000						
VRN3			Zařízení staveniště			0,00	26 000,00	26 000,00		0,000	
7	R	030001000.1	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,000	0,000
			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení								
			Zařízení staveniště								

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavby prvků plánu společných zařízení v k.ú. Lukavec u Pacova - revitalizace HOZ
Objekt: VRN

Objednatel: ČR SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina, pobočka Pelhřimov
Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno
Místo: k.ú. Lukavec u Pacova

Zpracoval:
Datum: 31. 7. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
ztížený přístup k tůním - zamokřené území, použití silničních panelů											
1					1,000						
8	R	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kpl.	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000
Zajištění umístění štítků o povolení stavby											
1					1,000						
9	R	035103001	Pronájem ploch	m2	2 000,000	8,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,000	0,000
TZ, výkres D.2.05											
plocha pro mezideponii 2000 m2 p.č. 5124, 8,- Kč/m2											
2000					2 000,000						
VRN4 Inženýrská činnost							0,00	15 000,00	15 000,00	0,000	
10	R	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl.	1,000	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,000	0,000
Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. zajištění											
1					1,000						
11	R	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl.	1,000	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,000	0,000
Protokolární předání dotčených pozemků a komunikací, uvedení do											
1					1,000						
VRN9 Ostatní náklady							0,00	15 000,00	15 000,00	0,000	
12	R	091504000.1	Náklady související s publikační činností	kpl.	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
Náklady související s publikační činností											
Dodávka a montáž prezentační tabule - rozměr 210 x 220 cm,											
např. PVC deska, potisk, instalace na ocelový pozinkovaný rám s											
s betonovým základem											
1					1,000						
Celkem							0,00	126 000,00	126 000,00	0,000	