

Naše značka: SPU 364205/2024
UID: spudms00000014876167
Spisová značka: SP4162/2024-505205

Vyřizuje.: Ing. František Šebesta
Tel.: 724322338
ID DS: z49per3
E-mail: f.sebesta@spucr.cz

Datum: 13. 9. 2024

SPU 364205/2024



Vysvětlení zadávací dokumentace na základě požadavku dodavatele - Polní cesty C1, C4 a C5 KoPÚ Kosmo

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice (dále jen „zadavatel“), jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Polní cesty C1, C4 a C5 v katastrálním území Kosmo“, obdržel dne 12. září 2024, v souladu s ustanovením článku 2 odst. 2.5 textové části „Zadávací dokumentace“, žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Dodavatel ve své žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky uvádí:

Žádost č.1: V soupisu prací nejsou uvedeny výpočty a poznámky u položek tak, jak to bývá běžné na jiných zakázkách Státního pozemkového úřadu. Tyto chybějící informace znemožňují uchazeči kontrolu položek a jejich správné pochopení, například převozy materiálu, zpětné použití a přebytky materiálu. Dodavatel žádá zadavatele o zveřejnění výkazu výměr s popisky a výpočty v položkách, aby bylo zamezeno špatnému pochopení položky viz např. Žádost č.2.

Žádost č.2: V soupisu prací v objektu SO 03 - Polní cesta C5 je položka s číslem 129951114 – „Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho“ bez bližšího popisu a co je bouráno. Dodavatel žádá zadavatele o bližší specifikaci položky, co je bouráno a jak je nadále s vybouraným materiálem zamýšleno nakládat.

Žádost č.3: V celém výkazu výměr se na nachází jedna jediná položka poplatku za skládku, a to v množství 5,72 tuny. Dle propočtů uchazeče bude na stavbě přebytek materiálu z výkopů, odstraněných podkladů a krytu kameniva i živice. V projektové dokumentaci je uvedeno, že nevyužitá úrodná zemina bude uložena na zvláštní skládce zeminy pro budoucí využití. Dodavatel žádá zadavatele o informaci, jak předpokládá nakládat s přebytečným materiálem, určení místa, kam má být materiál ukládán pro budoucí použití, nebo v případě skládkování doplnit výkaz výměr o položky odvozu na skládku a poplatku za skládku.

Žádost č.4: V soupisu prací v objektu SO 02 - Polní cesta C4 jsou položky s číslem 274311127 „Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30“ a 919535556 – „Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30“ s. uvedeny se stejným množstvím. Uchazeč se domnívá že obě položky jsou uvedeny se špatným množstvím. Uchazeč se tak domnívá na základě přepočtu prahů a lože propustku, ale bohužel kvůli chybějícím výpočtům ve výkazu výměr uchazeč neví, o jaké další základy se v položce jedná. Dále obě položky jsou uvedeny s požadovaným betonem C 25/30, ale projektová dokumentace uvádí C20/25 XF3 pro obetonování a lože. Pro základy neuvádí nic. Dodavatel žádá zadavatele o kontrolu množství položek a přesnou specifikaci betonu, kterou požaduje použít.

Žádost č.5: V soupisu prací v objektu SO 01 - Polní cesta C1 je položka s číslem 564871111 – „Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m², po zhutnění tl. 250 mm“. Dle vzorového řezu je uvedena tloušťka vrstvy 210 mm. Dodavatel žádá o upřesnění, jakou tloušťku zadavatel požaduje a adekvátní úpravu souvisejících částí projektové dokumentace.

Žádost č.6: V soupisu prací v objektu SO 01 - Polní cesta C1 je položka s číslem 574381112 – „Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm“. Dle vzorového řezu je uvedena tloušťka vrstvy 120 mm. Dodavatel žádá o upřesnění, jakou tloušťku zadavatel požaduje a adekvátní úpravu souvisejících částí projektové dokumentace.

Žádost č.7: Dle projektové dokumentace bude na části polní cesty C1 provedena podkladní vrstva rozrytím stávající vrstvy, jejím doplněním a urovnáním. Uchazeč ve výkazu výměr nachází pouze položky pro rozrytí vrstev, ale již nenachází položky pro materiál na doplnění, následné rozprostření a zhutnění vrstvy. Dále se uchazeč domnívá, že nesedí výměry rozrývané plochy a plochám provedených PMH ku množství asfaltových vrstev. Dodavatel žádá o kontrolu a doplnění výkazu výměr a adekvátní úpravu souvisejících částí projektové dokumentace.

Zadavatel se podrobně seznámil s obsahem žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a po konzultaci s projektantem Ing. Petrem Kaplanem (dále jen „projektant“) Vám sděluje:

K bodu 1) Dle sdělení projektanta jednotlivé položky výkazu výměr obsahují veškeré potřebné údaje (množství) k stanovení realizační ceny díla a spolu s popisnou a grafickou částí projektové dokumentace lze vyvodit význam jednotlivých položek.

K bodu 2) Předmětem bourání u stavebního objektu SO 03 - Polní cesta C5 jsou zbytky kamenných snosů podél rekonstruované polní cesty. Materiál bude dále použit v místě stavby případně uložen na určenou skládku.

K bodu 3) Uvedená položka poplatku za skládku je kalkulována na uložení živice po jejím odříznutí v místě napojení na stávající komunikaci. Přebytky materiálů z výkopů, odstraněných podkladů a krytu kameniva případně ornice budou uloženy na místo určené obcí Šumavské Hoštice ve vzdálenosti do 1 000 m od stavby. Poplatek za uložení přebytků materiálů z výkopů, ornice a zeminy není stanoven s ohledem, že konečným vlastníkem realizovaných polních cest se stane obec Šumavské Hoštice.

K bodu 4) Dle sdělení projektanta jsou uvedené množství v předmětných položkách správná. Rovněž uvedení požadovaného betonu C 25/30 ve výkazu výměr je správné.

K bodu 5) Projektant na základě tohoto dotazu sdělil, že podklad ze štěrkodrti u stavebního objektu SO 01 - Polní cesta C1 v tloušťce 250 mm, jak je uvedeno ve výkazu výměr a technické zprávě, je správné. Ve vzorovém příčném řezu došlo k chybnému uvedení tloušťky 210 mm.

K bodu 6) Projektant na základě tohoto dotazu sdělil, že penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm, jak je uvedeno ve výkazu výměr, je správný údaj. Ve vzorovém příčném řezu a technické zprávě došlo k chybnému uvedení tloušťky 120 mm.

K bodu 7) Projektant na základě tohoto dotazu sdělil, že po rozrytí stávající vrstvy bude tato doplněna a urovňována což je zahrnuto v položce s číslem 574381112 Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí se zhutněním (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm.

Otisk razítka

Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatic
Státní pozemkový úřad