

Příloha č. 1 Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací

Obnova Chlebovského rybníka v k.ú. Zvěrotice, včetně její zátopy, oprava a rozšíření koruny hráze, výměna výpustného potrubí, výstavba nového výpustného zařízení a stavba nového bezpečnostního přelivu v objektu hráze. V současné době základní parametry rybníka nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, a z tohoto důvodu je narušena a významně omezena jeho vodohospodářská a provozní funkce. Rybník bude sloužit hlavně pro ochranu před povodněmi, suchem, zlepšení jeho funkce jako funkce vodohospodářské, estetické, rekreační a ke zvýšení biodiverzity lokality.

Součástí realizace stavebních prací dále je:

- geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná xxxxxx, IČ: 03819698, č. zakázky U-01-16 dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Časový harmonogram stavby - Obnova Chlebovského rybníka v k. ú. Zvěrotice

Zadavatel: ČR – SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Rudolfovska tř. 493,80, 370 01 České Budějovice

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o., Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

Termín plnění:

zahájení stavebních prací: říjen 2024

dokončení stavebních prací : do 29. 11. 2024

předání a převzetí díla: do 29. 11. 2024

Uzlové body dle SOD:

Kácení a mýcení křovin: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Stavba výpusti - do 29.11.2024

Dokončení bezpečnostního přelivu: do 29.11.2024

ROK 2024

říjen

odstranění náletových dřevin

vytvoření zemníku

oprava a rozšíření hráze

vysvahování návodních a vzdušných svahů rybníku

uložení sedimentu

listopad

osazení nového výpustného zařízení a odtokového potrubí

stavba nového bezpečnostního přelivu

předání hotového díla objednateli

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 20161120_1_Obnova_Chlebovského_rybníka_v_k.ú.Zvěrotice_1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 867 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 867 000,00	602 070,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 469 070,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

20161120_1_Obnova_Chlebovského_rybníka_v_k.ú.Zvěrotice_1

Místo:

Datum:

29. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 867 000,00	3 469 070,00
01	stavebně-technické ř...	2 723 029,91	3 294 866,19
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	143 970,09	174 203,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
20161120_1_Obnova_Chlebovského_rybníka_v_k.ú.Zvěrotice_1
Objekt:
01 - stavebně-technické ř...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 723 029,91	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 723 029,91 0,00	21,00% 12,00%	571 836,28 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 294 866,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20161120_1_Obnova_Chlebovského_rybníka_v_k.ú.Zvěrotice_1
Objekt: 01 - stavebně-technické ř...

Místo: Datum: 29. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 723 029,91
HSV - Práce a dodávky HSV		2 658 166,52
1 - Zemní práce		1 035 619,06
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky		139 420,59
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		8 870,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce		253 104,39
4 - Vodorovné konstrukce		1 120 016,72
8 - Trubní vedení		26 962,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		32 718,09
998 - Přesun hmot		41 454,61
PSV - Práce a dodávky PSV		29 049,94
767 - Konstrukce zámečnické		29 049,94
OST - Ostatní		35 813,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20161120_1_Obnova_Chlebovského_rybníka_v_k.ú.Zvěrotice_1
Objekt: 01 - stavebně-technické ř...

Místo: Datum: 29. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 723 029,91

D HSV Práce a dodávky HSV 2 658 166,52

D 1 Zemní práce 1 035 619,06

1	K	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,220	25 355,93	5 578,30
2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	300,000	23,64	7 092,00
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	61,60	2 464,00
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	35,31	176,55
5	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	86,000	68,12	5 858,32
6	K	122151404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	275,600	54,87	15 122,17
7	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa	m3	1 297,660	234,22	303 937,93
8	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	191,720	101,71	19 499,84
9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,110	766,41	9 281,23
10	K	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	41,280	634,61	26 196,70
11	K	133251103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	m3	3,774	598,08	2 257,15
12	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	551,200	33,74	18 597,49
13	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 505,264	69,33	104 359,95
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 297,660	38,82	50 375,16
15	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	316,880	62,46	19 792,32
16	K	183552513	Hnojení vápenatými hnojivy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	1,600	809,38	1 295,01
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	275,600	111,02	30 597,11
18	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	15 912,640	12,18	193 815,96
19	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	860,000	8,24	7 086,40
20	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	21,500	107,44	2 309,96
21	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	2 400,000	58,66	140 784,00
22	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 032,000	50,64	52 260,48
23	K	183551213	Úprava půdy orbou hl přes 0,24 do 0,3 m ploch do 5 ha sklonu do 5°	ha	1,600	1 597,28	2 555,65
24	K	R9	Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví, pařezů a travin v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	kpl	1,000	14 325,38	14 325,38

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 139 420,59

25	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	1 297,660	107,44	139 420,59
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu							8 870,27
26	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	3,200	2 771,96	8 870,27
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							253 104,39
27	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti přes 1000 do 5000 kg	m3	0,822	1 704,72	1 401,28
28	M	SPCR2	Železobetonový prefabrikovaný jednodlužový uzavřený požerák dl.2300mm	kus	1,000	50 138,84	50 138,84
29	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	1,200	6 854,70	8 225,64
30	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	22,070	5 329,16	117 614,56
31	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	35,290	1 124,54	39 685,02
32	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	35,290	184,08	6 496,18
33	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,887	33 306,51	29 542,87
D 4 Vodorovné konstrukce							1 120 016,72
34	K	451316122	Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl přes 100 do 150 mm	m2	9,150	520,73	4 764,68
35	K	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 vrstva tl nad 150 do 200 mm	m2	107,150	686,19	73 525,26
36	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	107,150	106,01	11 358,97
37	K	452312171	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	2,888	3 581,35	10 342,94
38	K	457572111	Filtrační vrstvy ze šterkopísku se zhutněním frakce od 0 až 8 do 0 až 32 mm	m3	165,000	624,59	103 057,35
39	K	464511111	Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	349,250	1 188,87	415 212,85
40	K	465210122	Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 250 mm	m2	9,150	1 325,10	12 124,67
41	K	465513227	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	107,150	1 153,19	123 564,31
42	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm	m3	131,720	2 779,12	366 065,69
D 8 Trubní vedení							26 962,79
43	K	871395201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 400x36,3 mm	m	11,600	278,63	3 232,11
44	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	4,319	3 538,37	15 282,22
45	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	20,880	335,21	6 999,18
46	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	20,880	69,41	1 449,28
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							32 718,09
47	K	916922112	Obrubník vtoku skluzu z monolitického betonu C 30/37 včetně bednění a odbednění	m3	1,600	5 149,97	8 239,95
48	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	1,150	2 600,06	2 990,07
49	K	R10	Sběr kamene na orné půdě po rozproštění sedimentu	kpl	1,000	7 162,69	7 162,69
50	K	R5	Demontáž a likvidace stávajícího výpustného zařízení	kus	1,000	14 325,38	14 325,38
D 998 Přesun hmot							41 454,61
51	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	127,761	324,47	41 454,61
D PSV Práce a dodávky PSV							29 049,94
D 767 Konstrukce zámečnické							29 049,94
52	M	13010011	tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 10mm	t	0,023	25 714,06	591,42
53	M	13010502	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x25x4mm	t	0,010	34 166,04	341,66
54	M	13010354	tyč plochá tažená za studena jakost S235JRC+C 30x2mm	t	0,008	50 711,85	405,69
55	M	13010506	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x30x4mm	t	0,030	25 857,31	775,72
56	M	13010812	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65	t	0,034	24 854,54	845,05
57	M	13756580	plech ocelový hladký válcovaný za studena tl 2mm tabule	t	0,033	26 000,57	858,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,138	1 181,55	163,05
59	K	R6	Výroba a montáž ocelového tlamového vtoku s rámem včetně nátěru	kg	138,000	155,71	21 487,98
60	K	R7	Dodávka a montáž ocelového uzamykatelného poklopu požeráku s rámem včetně nátěru	kus	1,000	3 581,35	3 581,35
D OST Ostatní							35 813,45
61	K	0-01	Kontrolní zkoušky a zkoušky hutnění	kus	5,000	7 162,69	35 813,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
20161120_1_Obnova_Chlebovského_rybníka_v_k.ú.Zvěrotice_1
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 7. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			143 970,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	143 970,09	21,00%	30 233,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	174 203,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20161120_1_Obnova_Chlebovského_rybníka_v_k.ú.Zvěrotice_1

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 29. 7. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	143 970,09
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	143 970,09
VRN3 - Zařízení staveniště	7 162,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 20161120_1_Obnova_Chlebovského_rybníka_v_k.ú.Zvěrotice_1
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 29. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 143 970,09

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 143 970,09

1	K	r1	Zpracování a předání dok. skuteč. provedení stavby (3 pare+1 v elkt. formě) objednavateli a zaměření skutečného provedení stavby-geodetické části dokumentace(3pare+1v elekt. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, fotodokumentace	Kpl	1,000	14 325,38	14 325,38
2	K	VRN-R10.1	Vyhotovení manipulačního a provozního řádu	Kpl	1,000	3 581,35	3 581,35
3	K	VRN-R11	Čištění využívaných komunikací	Kpl	1,000	14 325,38	14 325,38
4	K	VRN-R12	Oprava využívaných komunikací včetně sjezdu	Kpl	1,000	14 325,38	14 325,38
5	K	VRN-R15	Dopravní značení na příjezdu	Kpl	1,000	7 162,69	7 162,69
6	K	VRN-R20	Geologický dozor - odborně způsobilou osobou a Proctorova zkouška zhutnění	Kpl	1,000	21 488,07	21 488,07
7	K	VRN-R21	Vyhotovení a aktualizace plánu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci	Kpl	1,000	3 581,35	3 581,35
8	K	VRN-R3	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví - i plocha mohyly	Kpl	1,000	21 488,08	21 488,08
9	K	VRN-R4	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii, včetně dočasně zpevněných sjezdů a přístupových cest do vodního toku pro celou stavbu (např. pomocí dřevěných maticí) apod.	Kpl	1,000	7 162,69	7 162,69
10	K	VRN-R5	Zajištění umístění štítku stavební povolení	Kpl	1,000	716,27	716,27
11	K	VRN-R7	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací	Kpl	1,000	14 325,38	14 325,38
12	K	VRN-R9.1	Geometrický plán pozemků vodní nádrže	kpl	1,000	14 325,38	14 325,38

D VRN3 Zařízení staveniště 7 162,69

13	K	VRN-R1	Vytyčení inženýrských sítí	Kpl	1,000	7 162,69	7 162,69
----	---	--------	----------------------------	-----	-------	----------	----------

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost

Emisní limity

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Prašnost

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené parametry, je-li to možné a proveditelné.

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje

- Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002.
- V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Požadavky na nákladní vozidla

- Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
- V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU.

Příloha č. 4 Podmínky povinné publicity projektů NPO, aktivity Pozemkové úpravy

Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: <https://publicita.dotaceeu.cz/>. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.

1. Podmínky pro použití log Evropské unie

Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.

Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.

V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v plnobarevné variantě.

1.1 Logo Evropské unie

U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).

xxxxxxxxxxxxxxxx

Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:

- a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,
- b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.

Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:

- a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.
- b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.
- c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně stejnou velikost, jako největší logo, které bylo použito.
- d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.
- e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.
- f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný kancelářský tisk).

1.2 Logo Národního plánu obnovy

Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního plánu obnovy (viz Obr. č. 2).

xxxxxxxxxxxxxxxx

Obr. Č. 2: Logo Národního plánu obnovy v plnobarevné variantě

2. Povinné nástroje publicity



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

1. Internetové stránky (web SPÚ)
2. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)
3. Dočasný billboard
4. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO

Variantně: U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez DPH): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační desku o minimální velikosti A3. V Kontrolním listu_OPÚ je v tabulce „Podmínky NPO“, po uvedení celkové ceny ze SoD, uveden typ publicity, který je nutné použít v terénu.

Variantně: U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez DPH): Zhotovitel umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a logem NPO. Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou s logem EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým technickým provedením toto trvalé ponechání umožňuje).

Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 1.

Tab. č. 1: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění

Nástroj	Fáze rozpracovanosti projektu	Termín splnění publicity
Projekty do 1 mil. EUR		
Informační deska nebo plakát	V průběhu realizace projektu i po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce od předání staveniště (trvalé umístění)
Internetové stránky (web SPÚ)	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce po dokončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)
Projekty nad 1 mil. EUR		
Dočasný billboard	V průběhu realizace projektu	Do 1 měsíce od předání staveniště
Stálá pamětní deska nebo stálý billboard	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 3 měsíců od ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)
Internetové stránky (web SPÚ)	Po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)	Do 1 měsíce po ukončení realizace projektu (stavby, příp. výsadby)

2.2 Prvky povinné publicity

Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto prvky (informace):

- a) název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu dle kontrolního listu projektu)
- b) hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 2 (dle záměru)
- c) logo a heslo EU
- d) logo NPO

Tab. č. 2: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní cíle operace

Záměr	Text hlavního cíle operace
a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu	Cílem jsou investice do realizací opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny	Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu.

2.3 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku

V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné postupovat následovně:

- Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,
- Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument, v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a formátování textu musí být zachovány.

2.4 Povinná publicita v průběhu realizace projektu

2.4.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)

- Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková cena projektu bez DPH nepřesáhne 1 mil. EUR (přepočten dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo). V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.
- Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu na místě snadno viditelném pro veřejnost.
- Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.
- Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od předání staveniště.
- Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace projektu.

2.4.2 Dočasný billboard

- Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková cena projektu bez DPH je vyšší než 1 mil. EUR (přepočten dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo), tuto informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele.
- Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, přednostně v místě realizace projektu.
- Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2 100 x 2 200 mm. Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.
- Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání staveniště.

2.5 Povinná publicita po ukončení realizace projektu

2.5.1 Internetové stránky (web SPÚ)

Publicitu na webových stránkách SPÚ je nutné dodržovat i po ukončení realizace projektu NPO u všech projektů. Objednatel zašle na e-mail npo@spucr.cz do 1 měsíce po dokončení realizace projektu. Zveřejnění publicity na webových stránkách SPÚ zajistí OPÚ na adrese Projekty zrealizované / KOMPONENTA 2.6: Ochrana přírody a adaptace na klimatickou změnu / Národní plán obnovy | Státní pozemkový úřad (spucr.cz)

2.5.2 Informační deska nebo plakát Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, které byly instalovány během realizace projektu, jsou umístěny trvale.

2.5.3 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard

U projektů, u kterých je celková cena projektu bez DPH vyšší než 1 mil. EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo) se po ukončení realizace projektu používá povinná publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.

Stálá pamětní deska

Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:

- je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- minimální rozměr je 300 x 400 mm,
- může být orientována na výšku nebo na šířku,
- poměr velikostí písma musí být zachován.

Stálý billboard

Stálý billboard musí splňovat následující parametry:

- je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,
- minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,
- poměr velikostí písma musí být zachován.

3. Další informace a doporučení

Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard – trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).

Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození.