

Rekapitulace - Půdní vestavba a nové zastřešení SPÚ Ostrava

POLOŽKA	POPIS	CELKOVÁ CENA
A	Architektonicko-stavební řešení	4 418 743,84 Kč
B	Zdravotně technické instalace	45 037,00 Kč
D	Elektro /silnoproud/	203 546,16 Kč
H	Vytápění	- Kč
VRN	VRN	140 000,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH		4 807 327 Kč
DPH	21%	1 009 539 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH		5 816 866 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2023_1128 Půdní vestavba a nové zastřešení SPÚ Ostrava

Zadavatel Státní pozemkový úřad IČO: 01312774
 Husinecká 1024/11a DIČ:
 13000 Praha-Žižkov

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			903 486,38
PSV			3 560 294,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			140 000,00
Ostatní náklady			40 000,00
Celkem			4 643 780,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 643 780,84 CZK
Základní DPH	21 %	5 618 974,81 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 10 262 755,65 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	140 000,00	29 400,00	169 400,00	
D.0	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	140 000,00	29 400,00	169 400,00	
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	SPÚ Ostrava	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.4.1	Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: 2023_1128 - Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava

Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: D.0 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis objektu: SO 01 - SPÚ Ostrava

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotechnika

Pokud není výslovně uvedeno jinak tak jsou všechny položky typu D+M (dodávka a montáž).

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			46 004,25	1,0
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			129 440,00	2,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			114 681,45	2,5
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			0,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			7 000,00	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			277 331,80	6,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			51 155,00	1,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 784,20	0,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			60 000,00	1,3
A01	Vnitřní kanalizace	HSV			24 633,00	0,5
A02	Vnitřní vodovod	HSV			20 404,00	0,4
A05	Zařizovací předměty	HSV			0,00	0,0
713	Izolace tepelné	PSV			613 353,92	13,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			814 513,79	17,7
763	Dřevostavby	PSV			23 500,00	0,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			411 521,35	8,9
765	Krytiny tvrdé	PSV			715 643,56	15,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			12 500,00	0,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			942 723,84	20,5

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0,0
776	Podlahy povlakové	PSV			22 950,00	0,5
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0,0
783	Nátěry	PSV			588,00	0,0
784	Malby	PSV			3 000,00	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			159 052,68	3,5
VN	Vedlejší náklady	VN			100 000,00	2,2
ON	Ostatní náklady	ON			40 000,00	0,9
Cena celkem					4 603 780,84	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	D.0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				100 000,00			
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00		RTS 23/ II	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
4	005122010R	Provoz objednatele	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II	Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.									
5	005124010R	Koordinační činnost	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 23/ II	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
6	005124010R	Demontáž instalace původní kotelny	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				40 000,00			
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.									
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.									
9	00524 R	Předání a převzetí díla	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ II	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.									
10	004111010R	Průzkumné práce	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 23/ II	Indiv
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II	Indiv
12	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 23/ II	Indiv
13	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 23/ II	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	D.0	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvětleno.							

Celkem	140 000,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				46 004,25			
1	342265112RT5	Úprava podkroví sádrokartonem na plochách svislých na ocelový rošt 1x deska, standard, bez izolace	m2	33,40000	1 250,00	41 750,00	801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,							
2	342265112RT7	Úprava podkroví sádrokartonem na plochách svislých na ocelový rošt 1x deska, impregnovaná, bez izolace	m2	3,03875	1 400,00	4 254,25	801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,							
		viz půdorys 4.NP - nový stav :							
		4.02-4.04 : 1,550*1,105			1,71275				
		1,200*1,105			1,32600				
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				129 440,00			
15	342018522R02	Příčka SDK tl.210 mm, ocel.kce,2x oplášt'.,RB 12,5	m2	52,40000	2 350,00	123 140,00		Vlastní	RTS 23/ II
		viz půdorys 4.NP - nový stav :							
		řez A-A :							
		4.06 : 52,400			52,40000				
		Demolice stávací stěny zděné	m2	42,00000	150,00	6 300,00		Vlastní	RTS 23/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				114 681,45			
16	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	7,81125	5 000,00	39 056,25	801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		XC1							
		viz statika - konstrukce krovu :							
		V1 : 0,400*0,250*58,300			5,83000				
		V2 : 0,250*0,250*4,600			0,28750				
		V3 : 0,500*0,250*4,400			0,55000				
		V4 : 0,450*0,250*8,500			0,95625				
		V5 : 0,300*0,250*2,500			0,18750				
17	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	78,30000	550,00	43 065,00	801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		V1 : 0,500*2*58,300			58,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V2 : 0,500*2*4,600		4,60000					
		V3 : 0,500*2*4,400		4,40000					
		V4 : 0,500*2*8,500		8,50000					
		V5 : 0,500*2*2,500		2,50000					
18	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	78,30000	150,00	11 745,00	801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 78,30000		78,30000					
19	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,34692	60 000,00	20 815,20	801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Včetně distančních prvků.							
		viz statika - konstrukce krovu :							
		V1-V5 : 330,400/1000		0,33040					
		Koeficient : 0,05		0,01652					
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				0,00			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 000,00			
22	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	20,00000	350,00	7 000,00	801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				277 331,80			
23	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 043,38000	85,00	88 687,30	800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		včetně kotvení							
		Včetně kotvení lešení.							
		viz. výkresy pohledů - nový stav :							
		severní : 30,740*13,000		399,62000					
		jižní : 16,470*13,000+8,200*13,000		320,71000					
		západní : 13,650*13,000		177,45000					
		východní : 11,200*13,000		145,60000					
24	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	1 043,38000	60,00	62 602,80	800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně kotvení							
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1043,38000		1 043,38000					
25	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 043,38000	75,00	78 253,50	800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1043,38000		1 043,38000					
26	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	265,49000	180,00	47 788,20	800-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz půdorys 4.NP - nový stav :							
		4.01 : 26,540		26,54000					
		4.02 : 18,200		18,20000					
		4.03 : 36,170		36,17000					
		4.04 : 4,790		4,79000					
		4.05 : 3,540		3,54000					
		4.06 : 22,280		22,28000					
		4.07 : 38,770		38,77000					
		4.08 : 35,910		35,91000					
		4.09 : 33,490		33,49000					
		4.10 : 9,620		9,62000					
		4.11 : 11,150		11,15000					
		4.12 : 25,030		25,03000					
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						51 155,00		
27	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	369,55000	100,00	36 955,00	801-1	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz půdorys 4.NP - nový stav :							
		369,550		369,55000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
28	953981202R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	28,00000	100,00	2 800,00	801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II

[viz statika - konstrukce krovu :](#)

28,000

28,00000

29	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	76,00000	150,00	11 400,00	801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------	-------	------------	------------

[viz statika - konstrukce krovu :](#)

76,000

76,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí					13 784,20		
30	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,00000	1 000,00	3 000,00	801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
32	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	3,00000	25,00	75,00	801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

[viz půdorys 4.NP - bourání :](#)

4.02 : 1,000

1,00000

4.05 : 1,000

1,00000

4.06 : 1,000

1,00000

33	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57600	450,00	709,20	801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	------------	------------

[viz půdorys 4.NP - bourání :](#)

4.02 : 0,800*1,970

1,57600

34	962032231R00	Vybourání zdi kotelny, síhelná stěna z cihel plných tl 15cm, opatřena vápenocementovou maltou	m3	6	1 250,00	7 500,00	801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	---	----------	----------	-------	------------	------------

35	953981202R00	Dekontáž technologie kotelny / kotle, rozvody ut/	kpl	1	2 500,00	2 500,00	801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	---	-----	---	----------	----------	-------	------------	------------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					60 000,00		
35	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	40,00000	1 500,00	60 000,00	801-4	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,4,5,8,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,33,34, :

Součet: : 61,50076

61,50076

Díl: 713	Izolace tepelné					613 353,92			
36	713111130RT2	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá	m2	395,54226	190,00	75 153,03	800-713	RTS 23/ II	RTS 23/ II

viz půdorys střechy - nový stav :

skladba S1 :

22 st. :

103,180/cosx(22)

111,28321

-1,000*1,500*7

-10,50000

29 st. :

88,700/cosx(29)

101,41551

-1,000*1,500*4

-6,00000

-0,850*1,000*3

-2,55000

33 st. :

132,500/cosx(33)

157,98814

-1,000*1,500*2

-3,00000

-1,000*1,200*8

-9,60000

51 st. :

35,560/cosx(51)

56,50540

37	713111211R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, bez dodávky fólie	m2	388,09659	180,00	69 857,39	800-713	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	------------	------------

viz půdorys střechy - nový stav :

skladba S1 :

22 st. :

93,600/cosx(22)

100,95085

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,000*1,500*7		-10,50000					
		Konec provozního součtu							
		29 st. :							
		83,270/cosx(29)		95,20709					
		Začátek provozního součtu							
		-1,000*1,500*4		-6,00000					
		-0,850*1,000*3		-2,55000					
		Konec provozního součtu							
		33 st. :							
		121,260/cosx(33)		144,58597					
		Začátek provozního součtu							
		-1,000*1,500*2		-3,00000					
		-1,000*1,200*8		-9,60000					
		Konec provozního součtu							
		51 st. :							
		29,800/cosx(51)		47,35267					
38	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	100,46000	85,00	8 539,10	800-713	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz půdorys 4.NP - nový stav :							
		skladba P1 :							
		4.01-4.05 : 100,460		100,46000					
39	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie hladká separační	m2	100,46000	50,00	5 023,00	800-713	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz půdorys 4.NP - nový stav :							
		skladba P1 :							
		4.01-4.05 : 100,460		100,46000					
40	63151376.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); RtF: A1	m2	830,63874	380,00	315 642,72	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 395,54226*2		791,08451					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Koeficient : 0,05			39,55423						
41	63151444R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; vlákna: podélná; OH = 130 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); RtF: A1	m2	105,48300	510,00	53 796,33	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
viz půdorys 4.NP - nový stav :									
skladba P1 :									
4.01-4.05 : 100,460			100,46000						
Koeficient : 0,05			5,02300						
42	631514501R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; vlákna: podélná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa; RtF: A1	m2	105,48300	560,00	59 070,48	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
viz půdorys 4.NP - nový stav :									
skladba P1 :									
4.01-4.05 : 100,460			100,46000						
Koeficient : 0,05			5,02300						
43	67352452R	fólie izolační střešní vzduchotěsná; parotěsná; tloušťka 0,25 mm; plošná hmotnost 140 g/m2; PE; kaširování PE fólie; μ = 200 000,0; sd 45,00 až 55,00 m	m2	426,90625	45,00	19 210,78	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 388,09659			388,09659						
Koeficient : 0,10			38,80966						
44	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	5,23044	1 350,00	7 061,09	800-713	RTS 23/ II	RTS 23/ II
50 m vodorovně									
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
36,37,39,40,41,42,43, :									
Součet: : 5,23044			5,23044						
Díl: 762		Konstrukce tesařské					814 513,79		
45	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	125,04000	200,00	25 008,00	800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II
viz statika - konstrukce krovu :									
výkaz materiálu - řezivo :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		KL1 : 6,200*20 S2 : 1,040*1		124,00000 1,04000					
46	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	507,83500	270,00	137 115,45	800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II

viz statika - konstrukce krovu :

výkaz materiálu - řezivo :

KR1 : 0,800*1	0,80000
KR2 : 1,850*1	1,85000
KR3 : 2,145*7	15,01500
KR4 : 2,950*1	2,95000
KR5 : 3,550*18	63,90000
KR6 : 4,000*1	4,00000
KR7 : 5,100*1	5,10000
KR8 : 6,150*1	6,15000
KR9 : 6,520*20	130,40000
KR10 : 7,350*18	132,30000
KV1 : 0,800*1	0,80000
KV2 : 1,550*1	1,55000
KV3 : 2,450*1	2,45000
KV4 : 2,790*6	16,74000
KV5 : 3,300*1	3,30000
KV6 : 3,720*8	29,76000
KV7 : 3,800*2	7,60000
KV8 : 5,800*1	5,80000
PO1 : 1,350*3	4,05000
PO2 : 3,450*2	6,90000
PO3 : 3,700*4	14,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		PO4 : 3,800*3		11,40000					
		PO5 : 4,700*2		9,40000					
		S1 : 1,110*4		4,44000					
		VA1 : 13,190*2		26,38000					
47	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	30,33000	380,00	11 525,40	800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		výkaz materiálu - řezivo :							
		KV9 : 2,790*1		2,79000					
		KV10 : 3,720*2		7,44000					
		KV11 : 4,150*1		4,15000					
		VA2 : 7,650*1		7,65000					
		VA3 : 8,300*1		8,30000					
48	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	38,19000	424,00	16 192,56	800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		výkaz materiálu - řezivo :							
		KU1 : 9,300*1		9,30000					
		KV12 : 3,720*2		7,44000					
		KV13 : 5,500*1		5,50000					
		VA4 : 7,650*1		7,65000					
		VA5 : 8,300*1		8,30000					
49	762341620RT3	Montáž bednění okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek , pero - drážka, včetně dodávky palubek tl. 19 mm bednění	m2	5,60000	1 250,00	7 000,00	800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz půdorys střechy - nový stav :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		řez B-B : (0,300+0,200)*11,200		5,60000					
50	762342203RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, včetně dodávky lať 40/60 mm	m2	757,08884	210,00	158 988,66	800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II

viz půdorys střechy - nový stav :

skladba S1 :

22 st. :

103,180/cosx(22)

111,28321

-1,000*1,500*7

-10,50000

29 st. :

88,700/cosx(29)

101,41551

-1,000*1,500*4

-6,00000

33 st. :

132,500/cosx(33)

157,98814

-1,000*1,500*2

-3,00000

-1,000*1,200*8

-9,60000

51 st. :

35,560/cosx(51)

56,50540

Mezisoučet

398,09226

viz půdorys střechy - nový stav :

skladba S1 :

22 st. :

93,600/cosx(22)

100,95085

-1,000*1,500*7

-10,50000

29 st. :

83,270/cosx(29)

95,20709

-1,000*1,500*4

-6,00000

33 st. :

121,260/cosx(33)

144,58597

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,000*1,500*2		-3,00000					
		-1,000*1,200*8		-9,60000					
		51 st. :							
		29,800/cosx(51)		47,35267					
		Mezisoučet		358,99659					
51	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva	m2	757,08884	59,00	44 668,24	800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz půdorys střechy - nový stav :							
		skladba S1 :							
		22 st. :							
		103,180/cosx(22)		111,28321					
		-1,000*1,500*7		-10,50000					
		29 st. :							
		88,700/cosx(29)		101,41551					
		-1,000*1,500*4		-6,00000					
		33 st. :							
		132,500/cosx(33)		157,98814					
		-1,000*1,500*2		-3,00000					
		-1,000*1,200*8		-9,60000					
		51 st. :							
		35,560/cosx(51)		56,50540					
		Mezisoučet		398,09226					
		viz půdorys střechy - nový stav :							
		skladba S1 :							
		22 st. :							
		93,600/cosx(22)		100,95085					
		-1,000*1,500*7		-10,50000					
		29 st. :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		83,270/cosx(29)		95,20709					
		-1,000*1,500*4		-6,00000					
		33 st. :							
		121,260/cosx(33)		144,58597					
		-1,000*1,500*2		-3,00000					
		-1,000*1,200*8		-9,60000					
		51 st. :							
		29,800/cosx(51)		47,35267					
		Mezisoučet		358,99659					
52	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	19,70353	1 800,00	35 466,35	800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		výkaz materiálu - řezivo :							
		11,850		11,85000					
		viz půdorys střechy - nový stav :							
		řez B-B : (0,300+0,200)*11,200*0,019		0,10640					
		skladba S1 :							
		latě :							
		Začátek provozního součtu							
		22 st. :							
		103,180/cosx(22)		111,28321					
		-1,000*1,500*7		-10,50000					
		29 st. :							
		88,700/cosx(29)		101,41551					
		-1,000*1,500*4		-6,00000					
		33 st. :							
		132,500/cosx(33)		157,98814					
		-1,000*1,500*2		-3,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,000*1,200*8		-9,60000					
		51 st. :							
		35,560/cosx(51)		56,50540					
		Mezisoučet		398,09226					
		Konec provozního součtu							
		398,09226*0,00733		2,91802					
		kontralatě :							
		Začátek provozního součtu							
		KR1-KR10 :		362,52800					
		0,800*1+1,850*1+2,154*7+2,950*1+3,550*18+4,000*1+5,100*1+6,150*1+6,520*20+7,350*18							
		KV1-KV13 :		95,32000					
		0,800*1+1,550*1+2,450*1+2,790*6+3,300*1+3,720*8+3,800*2+5,800*1+2,790*1+3,720*2+4,150*1+3,720*2+5,500*1							
		Mezisoučet		457,84800					
		Konec provozního součtu							
		0,040*0,060*457,8480*2		2,19767					
		latě :							
		Začátek provozního součtu							
		22 st. :							
		93,600/cosx(22)		100,95085					
		-1,000*1,500*7		-10,50000					
		29 st. :							
		83,270/cosx(29)		95,20709					
		-1,000*1,500*4		-6,00000					
		33 st. :							
		121,260/cosx(33)		144,58597					
		-1,000*1,500*2		-3,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-1,000*1,200*8		-9,60000					
		51 st. :							
		29,800/cosx(51)		47,35267					
		Mezisoučet		358,99659					
		Konec provozního součtu							
		358,99659*0,00733		2,63145					
53	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	19,70353	1 950,00	38 421,88	800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 19,70353		19,70353					
54	762900030RAB	Demontáž krovů s bedněním, s laťováním	m2	365,00000	340,00	124 100,00	AP-PSV	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.							
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.							
		viz půdorys střechy - bourání :							
		365,000		365,00000					
55	60510055R	Lať dřevina: SM; jakost: I; tl. = 40 mm; šířka = 60 mm	m	1 007,26560	30,00	30 217,97	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz půdorys střechy - nový stav :							
		kontralatě :							
		skladba S1 :							
		KR1-KR10 :		362,52800					
		0,800*1+1,850*1+2,154*7+2,950*1+3,550*18+4,000*1+5,100*1+6,150*1+6,520*20+7,350*18							
		KV1-KV13 :		95,32000					
		0,800*1+1,550*1+2,450*1+2,790*6+3,300*1+3,720*8+3,800*2+5,800*1+2,790*1+3,720*2+4,150*1+3,720*2+5,500*1							
		Mezisoučet		457,84800					
		457,8480		457,84800					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koeficient : 0,10	91,56960						
56	605152001R	Hranolek dřevina: SM	m3	0,01144	12 500,00	143,00	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		výkaz materiálu - řezivo :							
		S2 : 0,100*0,100*1,040*1	0,01040						
		Koeficient : 0,10	0,00104						
57	60515229R	Hranol dřevina: SM	m3	0,89668	12 500,00	11 208,50	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		výkaz materiálu - řezivo :							
		PO1 : 0,140*0,140*1,350*3	0,07938						
		PO2 : 0,140*0,140*3,450*2	0,13524						
		PO3 : 0,140*0,140*3,700*4	0,29008						
		PO4 : 0,140*0,140*3,800*3	0,22344						
		S1 : 0,140*0,140*1,110*4	0,08702						
		Koeficient : 0,10	0,08152						
58	60515230R	Hranol dřevina: SM	m3	0,20266	12 500,00	2 533,25	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		výkaz materiálu - řezivo :							
		PO5 : 0,140*0,140*4,700*2	0,18424						
		Koeficient : 0,10	0,01842						
59	60515247R	Hranol dřevina: SM	m3	1,55786	12 500,00	19 473,25	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		výkaz materiálu - řezivo :							
		KR1 : 0,100*0,160*0,800*1	0,01280						
		KR2 : 0,100*0,160*1,850*1	0,02960						
		KR3 : 0,100*0,160*2,145*7	0,24024						
		KR4 : 0,100*0,160*2,950*1	0,04720						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		KR5 : 0,100*0,160*3,550*18		1,02240					
		KR6 : 0,100*0,160*4,000*1		0,06400					
		Koeficient : 0,10		0,14162					
60	60515248R	Hranol dřevina: SM	m3	0,08976	12 500,00	1 122,00	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		výkaz materiálu - řezivo :							
		KR7 : 0,100*0,160*5,100*1		0,08160					
		Koeficient : 0,10		0,00816					
61	60515249R	Hranol dřevina: SM	m3	6,04120	12 500,00	75 515,00	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		výkaz materiálu - řezivo :							
		KL1 : 0,060*0,160*6,200*20		1,19040					
		KR8 : 0,100*0,160*6,150*1		0,09840					
		KR9 : 0,100*0,160*6,520*20		2,08640					
		KR10 : 0,100*0,160*7,350*18		2,11680					
		Koeficient : 0,10		0,54920					
62	60515278R	Hranol dřevina: SM	m3	1,90036	12 500,00	23 754,50	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		výkaz materiálu - řezivo :							
		KV1 : 0,100*0,200*0,800*1		0,01600					
		KV2 : 0,100*0,200*1,550*1		0,03100					
		KV3 : 0,100*0,200*2,450*1		0,04900					
		KV4 : 0,100*0,200*2,790*6		0,33480					
		KV5 : 0,100*0,200*3,300*1		0,06600					
		KV6 : 0,100*0,200*3,720*8		0,59520					
		KV7 : 0,100*0,200*3,800*2		0,15200					
		KV9 : 0,120*0,200*2,790*1		0,06696					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		KV10 : 0,120*0,200*3,720*2		0,17856					
		KV12 : 0,160*0,200*3,720*2		0,23808					
		Koeficient : 0,10		0,17276					
63	60515280R	Hranol dřevina: SM	m3	0,43076	12 500,00	5 384,50	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		výkaz materiálu - řezivo :							
		KV8 : 0,100*0,200*5,800*1		0,11600					
		KV11 : 0,120*0,200*4,150*1		0,09960					
		KV13 : 0,160*0,200*5,500*1		0,17600					
		Koeficient : 0,10		0,03916					
64	60515281R	Hranol dřevina: SM	m3	1,31193	12 500,00	16 399,13	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		výkaz materiálu - řezivo :							
		KU1 : 0,160*0,200*9,300*1		0,29760					
		VA1 : 0,100*0,170*13,190*2		0,44846					
		VA2 : 0,140*0,200*7,650*1		0,21420					
		VA3 : 0,140*0,200*8,300*1		0,23240					
		Koeficient : 0,10		0,11927					
65	60515285.AR	Hranol dřevina: SM	m3	0,58951	12 500,00	7 368,88	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		výkaz materiálu - řezivo :							
		VA4 : 0,140*0,240*7,650*1		0,25704					
		VA5 : 0,140*0,240*8,300*1		0,27888					
		Koeficient : 0,10		0,05359					
66	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	13,08987	1 750,00	22 907,27	800-762	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		50 m vodorovně							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

45,46,47,48,49,50,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, :

Součet: : 13,08987

13,08987

Díl: 763		Dřevostavby	23 500,00						
67	763614221RW6	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, sponkováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	30,00000	750,00	22 500,00	800-763	RTS 23/ II	RTS 23/ II

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

30,00

68	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-763	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	------------	------------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

67, :

Součet: : 2,74658

2,74658

Díl: 764		Konstrukce klempířské	411 521,35						
69	764252604R00	Žlaby z titanzinkového plechu podokapní půlkulatý žlab, RŠ 333 mm, , povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	58,49000	1 050,00	61 414,50	800-764	RTS 23/ II	RTS 23/ II

včetně dilatace a spojovacích prostředků.

viz výpis klempířských výrobků :

01 : 15,450

15,45000

11,200

11,20000

7,175

7,17500

02 : 15,565

15,56500

09 : 4,550*2

9,10000

70	764292611R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu oplechování hřebene sedlové střechy s odvětráním, , pro falcovanou střechu, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	3,40000	2 650,00	9 010,00	800-764	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	------------	------------

včetně dodávky plechových tabulí, svitků a spojovacích prostředků.

viz výpis klempířských výrobků :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		17 : 1,700*2		3,40000					
71	764521670R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z titaninkového plechu oplechování římsy celoplošným lepením, RŠ 500 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	16,10000	1 450,00	23 345,00	800-764	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty. viz výpis klempířských výrobků : 10 : 16,100*1		16,10000					
72	764531640R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titaninkového plechu oplechování atiky celoplošným lepením, RŠ 500 mm, tl.plechu 0,7 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	22,50000	1 450,00	32 625,00	800-764	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		spojovacích prostředků a těsnící hmoty. Včetně dodávky plechových tabulí a svitků. viz výpis klempířských výrobků : 12 : 7,500*3		22,50000					
73	764551603R00	Odpadní trouby z titaninkového plechu kruhový svod, D 80 mm, povrchová úprava přírodní TiZn, povrch lesklý	m	90,70000	750,00	68 025,00	800-764	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		včetně objímek a spojovacího materiálu. viz výpis klempířských výrobků : 07 : 13,000*2 08 : 13,600*2 18 : 12,500*1 19 : 12,500*2		26,00000 27,20000 12,50000 25,00000					
74	764321821R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	16,10000	55,00	885,50	800-764	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz půdorys střechy - bourání : 16,100*1		16,10000					
75	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	58,49000	55,00	3 216,95	800-764	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz půdorys střechy - bourání : 15,450+11,200+7,175 15,565 4,550*2		33,82500 15,56500 9,10000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	764392841R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45° viz půdorys střechy - bourání : 2,400*2 8,500*1	m	13,30000	35,00	465,50	800-764	RTS 23/ II	RTS 23/ II
77	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm viz půdorys střechy - bourání : 1,700*1	m	1,70000	75,00	127,50	800-764	RTS 23/ II	RTS 23/ II
78	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm viz půdorys střechy - bourání : 7,500*3	m	22,50000	75,00	1 687,50	800-764	RTS 23/ II	RTS 23/ II
79	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm viz půdorys střechy - bourání : 13,000*2 13,600*2 12,500*1 12,500*2	m	90,70000	45,00	4 081,50	800-764	RTS 23/ II	RTS 23/ II
80	764R001	03 D+M oplechování střechy v místě podstřešního žlabu, TiZn Rheinzink, tl. 0,8 mm, rš 1350 mm, délka 7800 mm - podrobný popis viz PD viz výpis klempířských výrobků : 3,000	kus	3,00000	35 800,00	107 400,00		Vlastní	Indiv
81	764R002	04 D+M oplechování horní hrany střechy vikýře včetně spojovacích prvků, TiZn Rheinzink, tl. 0,8 mm, rš 200 mm, délka 6000 mm - podrobný popis viz PD viz výpis klempířských výrobků : 1,000	kus	1,00000	7 580,00	7 580,00		Vlastní	Indiv
82	764R003	05 D+M úžlabní plech včetně spojovacích prvků, TiZn Rheinzink, tl. 0,8 mm, rš 500 mm, délka 2400 mm, podrobný popis viz PD viz výpis klempířských výrobků : 2,000	kus	2,00000	3 990,00	7 980,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
83	764R004	06 D+M oplechování vrchní části střešního okna, TiZn Rheinzink, tl. 0,8 mm, rš 500 mm, délka 1700 mm, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	2 450,00	2 450,00		Vlastní	Indiv
viz výpis klempířských výrobků :				1,000	1,00000				
84	764R005	11 D+M oplechování horní části střešního štítu, TiZn Rheinzink, tl. 0,8mm, rš 1000 mm, délka 5500 mm, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	11 450,00	11 450,00		Vlastní	Indiv
viz výpis klempířských výrobků :				1,000	1,00000				
85	764R006	13 D+M úžlabní lem kolem střešního štítu, TiZn Rheinzink, tl. 0,8 mm, rš 500 mm, délka 8000 mm, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	15 800,00	15 800,00		Vlastní	Indiv
viz výpis klempířských výrobků :				1,000	1,00000				
86	764R007	14 D+M úžlabí střechy mezi sedlovou a pultovou střechou, TiZn Rheinzink, tl. 0,8 mm, rš 500 mm, délka 8500 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00		Vlastní	Indiv
viz výpis klempířských výrobků :				1,000	1,00000				
87	764R008	15 D+M nárožní oplechování rohu střešního vikýře, TiZn Rheinzink, tl. 0,8 mm, rš 200 mm, délka 2500 mm - podrobný popis viz PD	kus	2,00000	11 450,00	22 900,00		Vlastní	Indiv
viz výpis klempířských výrobků :				2,000	2,00000				
88	764R009	20 D+M oplechování komína (jižní část - pultová střecha), TiZn Rheinzink, tl. 0,8 mm, rš 500 mm, délka 8000 mm - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	12 360,00	12 360,00		Vlastní	Indiv
viz výpis klempířských výrobků :				1,000	1,00000				
89	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,48696	2 500,00	1 217,40	800-764	RTS 23/ II	RTS 23/ II
50 m vodorovně									
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
69,70,71,72,73, :									
Součet: : 0,48696				0,48696					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 765		Krytiny tvrdé	715 643,56						
90	765321812R00	Demontáž vláknocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do suti	m2	419,11379	100,00	41 911,38	800-765	RTS 23/ II	RTS 23/ II
viz půdorys střechy - bourání : 22 st. : 15,470*6,660/cosx(22) 111,12165 87,765/cosx(22) 94,65760 33 st. : 131,500/cosx(33) 156,79577 51 st. : 15,470*2,300/cosx(51) 56,53877									
91	765328811R00	Demontáž vláknocementové krytiny hřebenu a nároží, krytiny hladké, do suti	m	29,25000	120,00	3 510,00	800-765	RTS 23/ II	RTS 23/ II
viz půdorys střechy - bourání : 15,490+13,760 29,25000									
92	765321840R00	Demontáž vláknocementové krytiny příplatek k ceně za sklon přes 30 do 45° pro demontáž krytiny ze čtverců nebo šablon , do suti	m2	156,79577	15,00	2 351,94	800-765	RTS 23/ II	RTS 23/ II
viz půdorys střechy - bourání : 33 st. : 131,500/cosx(33) 156,79577									
93	765321841R00	Demontáž vláknocementové krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny ze čtverců nebo šablon , do suti	m2	56,53877	25,00	1 413,47	800-765	RTS 23/ II	RTS 23/ II
viz půdorys střechy - bourání : 51 st. : 15,470*2,300/cosx(51) 56,53877									
94	765322611R00	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami složitá, jednoduché krytí, na laťování	m2	398,09226	1 400,00	557 329,16	800-765	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prostředků. viz půdorys střechy - nový stav : skladba S1 :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		22 st. :							
		103,180/cosx(22)		111,28321					
		-1,000*1,500*7		-10,50000					
		29 st. :							
		88,700/cosx(29)		101,41551					
		-1,000*1,500*4		-6,00000					
		33 st. :							
		132,500/cosx(33)		157,98814					
		-1,000*1,500*2		-3,00000					
		-1,000*1,200*8		-9,60000					
		51 st. :							
		35,560/cosx(51)		56,50540					
95	765322690R00	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, příplatek za sklon pro střechy od 30° do 45°	m2	145,38814	25,00	3 634,70	800-765	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz půdorys střechy - nový stav :							
		skladba S1 :							
		33 st. :							
		132,500/cosx(33)		157,98814					
		-1,000*1,500*2		-3,00000					
		-1,000*1,200*8		-9,60000					
96	765322691R00	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, příplatek za sklon pro střechy od 45° do 60°	m2	56,50540	15,00	847,58	800-765	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz půdorys střechy - nový stav :							
		skladba S1 :							
		51 st. :							
		35,560/cosx(51)		56,50540					
97	765328521R00	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, hřeben	m	29,25000	990,00	28 957,50	800-765	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Dodávka a montáž hřebenáče, hřebenové latě a spojovacích prostředků.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz půdorys střechy - nový stav : 15,490+13,760 29,25000									
98	765328540R00	Krytina z vláknocementových vlnovek doplňky, příplatek za sklon pro doplňky od 30° do 45°	m	29,25000	25,00	731,25	800-765	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 29,25000 29,25000									
99	765799311RK4	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, s přelepením spojů, Fólie hladká hydroizolační	m2	398,09226	170,00	67 675,68	800-765	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 398,09226 398,09226									
100	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m	t	5,82472	1 250,00	7 280,90	800-765	RTS 23/ II	RTS 23/ II
50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 94,97,99, : Součet: : 5,82472 5,82472									
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					12 500,00		
104	766R004	D04 D+M dřevěné dveře, jednokřídlové, otočné, plné, 800x1970 mm, PO - podrobný popis viz PD	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní	Indiv
- HLADKÉ, POVRCH CPL, ODSŤÍN DUB PŘÍRODNÍ - OCELOVÁ LAKOVANÁ ZÁRUBEŇ, BARVA BÍLÁ-RAL 9010 - BEZ PRAHU - ZÁMEK: VLOŽKA FAB - TLOUŠŤKA STĚNY: 210 MM, SDK - POŽÁRNÍ ODOLNOST : EW 15 DP3 viz tabulka dveří : 1,000 1,00000									
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					942 723,84		
110	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	286,42000	170,00	48 691,40	800-767	RTS 23/ II	RTS 23/ II
viz statika - konstrukce krovu :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		O1 HEB180 : 56,320		56,32000					
		O2 HEB180 : 72,700		72,70000					
		P1 P10 : 49,460		49,46000					
		P2 P10 : 88,310		88,31000					
		P3 P10 : 19,630		19,63000					
111	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	548,85000	75,00	41 163,75	800-767	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		O4 U160 : 220,750		220,75000					
		OS1 U160 : 328,100		328,10000					
112	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	2 205,88000	75,00	165 441,00	800-767	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		O5 U160 : 542,050		542,05000					
		O6 U160 : 650,920		650,92000					
		O7 U220 : 610,340		610,34000					
		OS2 U160 : 402,570		402,57000					
113	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	748,53000	55,00	41 169,15	800-767	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		O8 U220 : 291,650		291,65000					
		O9 U220 : 456,880		456,88000					
114	767995107R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	3 054,16000	45,00	137 437,20	800-767	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		O3 HEB180 : 1302,530		1 302,53000					
		O10 U240 : 1751,630		1 751,63000					
115	767R002	D+M povrchová úprava ocelové konstrukce nátěrovým systém	kg	6 843,84000	17,00	116 345,28		Vlastní	Indiv
		viz statika - konstrukce krovu :							
		O1-P3 : 6843,840		6 843,84000					
116	13384440R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 65 mm; s = 7,5 mm; t = 10,5 mm	t	2,35883	45 000,00	106 147,35	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz statika - konstrukce krovu :							
		O4 : 220,750/1000			0,22075				
		O5 : 542,050/1000			0,54205				
		O6 : 650,920/1000			0,65092				
		OS1 : 328,100/1000			0,32810				
		OS2 : 402,570/1000			0,40257				
		Koeficient : 0,10			0,21444				
117	13483420R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 220 mm; b = 80 mm; s = 9,0 mm; t = 12,5 mm	t	1,35887	45 000,00	61 149,15	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		O7 : 610,340/1000			0,61034				
		O8 : 291,650/1000			0,29165				
		O9 : 456,880/1000			0,45688				
118	13483425R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 240 mm; b = 85 mm; s = 9,5 mm; t = 13,0 mm	t	1,92679	45 000,00	86 705,55	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		O10 : 1751,630/1000			1,75163				
		Koeficient : 0,10			0,17516				
119	13487110R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 180 mm; b = 180 mm; s = 8,5 mm; t = 14,0 mm	t	1,57471	45 000,00	70 861,95	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		O1 : 56,320/1000			0,05632				
		O2 : 72,700/1000			0,07270				
		O3 : 1302,530/1000			1,30253				
		Koeficient : 0,10			0,14316				
120	13611228R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl. = 10,00 mm	t	0,17314	45 000,00	7 791,30	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		P1 : 49,460/1000			0,04946				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P2 : 88,310/1000		0,08831					
		P3 : 19,630/1000		0,01963					
		Koeficient : 0,10		0,01574					
121	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	479,06880	100,00	47 906,88	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		viz statika - konstrukce krovu :							
		O1-P3 : 6843,840*0,07		479,06880					
122	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	8,21647	1 450,00	11 913,88	800-767	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		50 m vodorovně							
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :							
		110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,121, :							
		Součet : 8,21647		8,21647					
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00			
Díl: 776		Podlahy povlakové				22 950,00			
132	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	30,00000	45,00	1 350,00	800-775	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		položky neobsahují žádný materiál							
		Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 234,88000		30,00000					
134	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních	m2	30,00000	610,00	18 300,00	800-775	RTS 23/ II	RTS 23/ II
135	58556573R	Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezni můstek; podklad: minerální; ředidlo: voda (disperzní)	kg	30,00000	110,00	3 300,00	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 234,88000*0,18		30,00000					
Díl: 781		Obklady keramické				0,00			
Díl: 783		Nátěry				588,00			
147	783726200R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak	m2	5,60000	105,00	588,00	800-783	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.							
		viz půdorys střechy - nový stav :							
		řez B-B : (0,300+0,200)*11,200		5,60000					
Díl: 784		Malby				3 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
148	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	30,00000	25,00	750,00	800-784	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 177,90230		30,00000					
149	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	30,00000	75,00	2 250,00	800-784	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 177,90230		30,00000					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				159 052,68			
151	979990105R00	Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	42,67006	450,00	19 201,53	801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 21,10464		21,10464					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 18,56590		18,56590					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 2,99952		2,99952					
152	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,92609	1 750,00	10 370,66	801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 5,86759		5,86759					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,05850		0,05850					
153	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	19,79760	1 800,00	35 635,68	801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 19,79760		19,79760					
154	979999997R03	Poplatek za skládku čistá suť	t	0,68734	300,00	206,20		Vlastní	Kalkul
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,11978		0,11978					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,06859		0,06859					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,19653		0,19653					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,04083		0,04083					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,00488		0,00488					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,05175		0,05175					
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,20498		0,20498					
155	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	49,28348	420,00	20 699,06	801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30,31,33,34,74,75,76,77,78,79,90,91, :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Součet: : 49,28348	49,28348						
156	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	98,56695	210,00	20 699,06	801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 30,31,33,34,74,75,76,77,78,79,90,91, : Součet: : 98,56695	98,56695						
157	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	49,28348	270,00	13 306,54	801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 30,31,33,34,74,75,76,77,78,79,90,91, : Součet: : 49,28348	49,28348						
158	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	689,96865	25,00	17 249,22	801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 30,31,33,34,74,75,76,77,78,79,90,91, : Součet: : 689,96865	689,96865						
159	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	49,28348	350,00	17 249,22	801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 30,31,33,34,74,75,76,77,78,79,90,91, : Součet: : 49,28348	49,28348						
160	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	98,56695	45,00	4 435,51	801-3	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 30,31,33,34,74,75,76,77,78,79,90,91, : Součet: : 98,56695	98,56695						
Celkem						4 418 743,84			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023_1128	Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava
O:	SO 01	SPÚ Ostrava
R:	D.1.4.1	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: A01		Vnitřní kanalizace				24 633,00			
3	A01.3	Potrubí HT přípojovací, včetně všech tvarovek a upevňovacího materiálu. Dodávka a montáž - D 110 x 2, ,7 mm	m	12,00000	1 050,00	12 600,00		Vlastní	Indiv
4	A01.4	Vsazení odbočky potrubí plastové hrdlové D110	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
5	A01.5	Vyvedení odpadních výustek - D 40 x 1,8	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní	Indiv
9	A01.9	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou - do DN 125	m	55,00000	15,00	825,00		Vlastní	Indiv
10	A01.10	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem - do DN 300	m	55,00000	15,00	825,00		Vlastní	Indiv
11	A01.11	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, provedení technické prohlídky kanalizace	h	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
12	A01.12	Zednické výpomoci hsv čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4	h	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
13	A01.13	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m, vodorovně do 50 m	%	583,00000	1,00	583,00		Vlastní	Indiv
Díl: A02		Vnitřní vodovod				20 404,00			
Potrubí polypropylen PN20, polyfúzně svařované, včetně všech tvarovek a upevňovacího materiálu, včetně zednických výpomocí. Dodávka a montáž									
15	A02.2	D 25 x 4.2 mm	m	10,00000	550,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
Potrubí polypropylen PN20, polyfúzně svařované, včetně všech tvarovek a upevňovacího materiálu, včetně zednických výpomocí. Dodávka a montáž									
16	A02.3	DN 25	m	10,00000	990,00	9 900,00		Vlastní	Indiv
Potrubí ocelové závitové pozinkované, včetně všech tvarovek a upevňovacího materiálu, včetně zednických výpomocí. Dodávka a montáž									
32	A02.19	Zednické výpomoci hsv čl.13-2, Práce v tarifní třídě 4	h	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
33	A02.20	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	%	1 004,00000	1,00	1 004,00		Vlastní	Indiv
Díl: A05		Zařizovací předměty				0,00			
Celkem						45 037,00			


S:	
O:	
R:	01

P.č.	Číslo polož
------	-------------

Díl:	M21_1
Díl:	M21_2
Díl:	M21_3
Díl:	M21_4
Díl:	M21_5
Díl:	M21_6
Díl:	M21_7
CELKOVÁ	

Poznámky uchazeče I

Délky kabeláži se mo



Položkový rozpočet

Půdní vestavba kanceláří a nové zastřešení SPÚ Ostrava

Silnoproud + slaboproud

Název položky

Svítlidla - dodávka

Přístrojová instalace

Kabely

Nosný úložný materiál

Rozváděč, rozváděčová výzbroj+záložní zdroj UPS

Demontáže

Ostatní náklady

Bleskosvod komplet s instalací

CENA BEZ DPH


< zadání

hou lišit dle koordinace s profesemi!!!

MJ	množství	cena / MJ	Celkem
----	----------	-----------	--------

			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

			203 546,16
soub	1,00000	203 546,16	203 546,16
			203 546,16 Kč



H) Vytápění a chlazení

[illegible]

zení

[illegible]