

ČASOVÝ HARMONOGRAM



Stavíme na
pevných základech

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz

ZAHÁJENÍ PRACÍ - 9.9.2024

UKLONĚNÍ ŽELEZNIC - DOKONČENÍ
UZAVŘENÍ PRACÍ - 10.11.2024

UKLONĚNÍ ŽELEZNIC - DOKONČENÍ
PODLADNÍCH VÝSTEV

Název stavby: Polní cesta CVS28 v k.ú. Bačkovice

Rok		2024																											
Měsíc		Červenec					Srpen					Září					Říjen				Listopad				Prosinec				
Týden		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
2024040	Polní cesta CVS28 v k.ú. Bačkovice																												
1	Zemní práce																												
2	Zakládání																												
5	Komunikace pozemní																												
8	Trubní vedení																												
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání																												
OST	Ostatní náklady																												
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady																												



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Polní cesta CVS28 v k.ú. Bačkovice - méněpráce**

Místo:

Datum: 30.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SPH stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-331 890,99

D HSV Práce a dodávky HSV

-331 890,99

D 1 Zemní práce

-331 890,99

1	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-477,541	120,00	-57 304,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122251105 VV "Snížení odkopávky - prům. tl. 18 cm, prům. š. 3,8 m, ve staničení km 0,020 00 - 0,718 16" VV -(718,16-20)*3,8*0,18 -477,541								
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-477,541	200,00	-95 508,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 VV "Odkopávky dle 122251105" -477,541 -477,541								
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-19 579,181	3,00	-58 737,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 VV -41*477,541 -19 579,181								
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-955,082	120,00	-114 609,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221 VV -477,541*m3" *2,0 "t/m3" -955,082								
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-477,541	12,00	-5 730,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201								