

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC

Objekt: SO-01 Cesta HC2a

Rozpočet: SO-01 Cesta HC2a

Objednavatel: M - SILNICE a.s.

Zhotovitel dokumentace: [REDACTED]

Zhotovitel: Nabídky

Základní cena: 7 594 045,13 Kč

Cena celková: 7 594 045,13 Kč

DPH: 1 594 749,48 Kč

Cena s daní: 9 188 794,61 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 7 594 045,13 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC

Objekt: SO-01 Cesta HC2a

Rozpočet: SO-01 Cesta HC2a

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce							
1	121151123		Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	Z	2 259,000		
			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
			"nevhodné zeminy - viz. Tabulka kubatur D.2.5. (50%)" 903,6*0,5/0,2					
2	122252204		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině	M3	Z	451,800		
			třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně					
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
			"nevhodné zeminy - viz. Tabulka kubatur D.2.5. (50%)" 903,6*0,5					
3	122252206		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině	M3	Z	1 171,000		
			třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně					
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3					
			"výkop - viz. Tabulka kubatur D.2.5." 1171,0					
4	132251103		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I	M3	Z	74,390		
			skupiny 3 objem do 100 m3 strojně					
			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
			"drenáž - viz. Podrobná situace C.3.1.+2. + Vzorový př. řez D.2.3. (80%)" 865,0*0,43*0,25*0,8					
5	132251252		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I	M3	Z	50,000		
			skupiny 3 objem do 50 m3 strojně					
			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
			"zasakovací jámky - viz. Podrobná situace C.3.1.+2." 5*10,0*1,0*1,0					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC
Objekt: SO-01 Cesta HC2a
Rozpočet: SO-01 Cesta HC2a

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	132351103		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 "drenáž - viz. Podrobná situace C.3.1.+2. + Vzorový př. řez D.2.3. (20%)" 865,0*0,43*0,25*0,2	M3	Z	18,598		
7	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "přebytečná zemina" 451,8+1171,0+74,4+50,0	M3	Z	1 747,200		
8	162751137		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "přebytečná zemina" 18,6	M3	Z	18,600		
9	171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 "přebytečná zemina" 1747,2*1,8+18,6*2,0	T	Z	3 182,160		
10	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	M3	Z	1 765,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC
Objekt: SO-01 Cesta HC2a
Rozpočet: SO-01 Cesta HC2a

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"přebytečná zemina" 1747,2+18,6					
11	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	Z	50,000		
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			"zasakovací jímky - viz. Podrobná situace C.3.1.+2. (kamenivo)" 5*10,0*1,0*1,0					
13	181351113		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	M2	Z	4 518,000		
			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
			"přebytečná ornice" 2259,0*0,2/0,1					
14	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	M2	Z	5 111,500		
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			"viz. Tabulka kubatur D.2.5." 4501,0					
			"přípóčty - viz. Podrobná situace C.3.1.+2." 57,7+55,3+58,2+344,3+47,7+47,3					
15	182151111		Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	M2	Z	118,000		
			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
			"viz. Tabulka kubatur D.2.5." 118,0					
16	182251101		Svahování násypů strojně	M2	Z	43,200		
			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
			"viz. Tabulka kubatur D.2.5." 43,2					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC
Objekt: SO-01 Cesta HC2a
Rozpočet: SO-01 Cesta HC2a

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	58344003		kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 50,0*1,7*1,05	T	Z	89,250		
1		Zemní práce						1 093 760,64
2		Zakládání						
17	211531111		Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm "drenáž - viz. Podrobná situace C.3.1.+2. + Vzorový př. řez D.2.3." 865,0*0,43*0,25	M3	Z	92,988		
18	212755216		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm "drenáž - viz. Podrobná situace C.3.1.+2. + Vzorový př. řez D.2.3." 865,0	M	Z	865,000		
2		Zakládání						337 861,18
5		Komunikace pozemní						
19	561041131		Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 5000 m2 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3. (=ÚP)" 4501,0 "přípočty - viz. Podrobná situace C.3.1.+2." 57,7+55,3+58,2+344,3+47,7+47,3	M2	Z	5 111,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC
Objekt: SO-01 Cesta HC2a
Rozpočet: SO-01 Cesta HC2a

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	564752111		Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3. (=ÚP)" 4501,0 "přípočty - viz. Podrobná situace C.3.1.+2." 57,7+55,3+58,2+344,3+47,7+47,3	M2	Z	5 111,500		
22	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3. (=ÚP)" 4501,0 "přípočty - viz. Podrobná situace C.3.1.+2." 57,7+55,3+58,2+344,3+47,7+47,3	M2	Z	5 111,500		
23	565145121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3." 893,0*4,0 "přípočty - viz. Podrobná situace C.3.1.+2." 57,7+55,3+58,2+344,3+47,7+47,3	M2	Z	4 182,500		
24	569931132		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3." 893,0*(0,54+0,5)	M2	Z	928,720		
25	573211112		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 "viz. Vzorový př. řez D.2.3. (=ÚP)" 4501,0 "přípočty - viz. Podrobná situace C.3.1.+2." 57,7+55,3+58,2+344,3+47,7+47,3	M2	Z	5 111,500		
26	573231112		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	M2	Z	4 182,500		

3.6.1.10

Datum: 15.8.2024

Čas: 11:52:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC

Objekt:

SO-01 Cesta HC2a

Rozpočet:

SO-01 Cesta HC2a

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"viz. Vzorový př. řez D.2.3." 893,0*4,0 "přípočty - viz. Podrobná situace C.3.1.+2." 57,7+55,3+58,2+344,3+47,7+47,3					
27	577134221		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhrutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhrutnění tl. 40 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3." 893,0*4,0 "přípočty - viz. Podrobná situace C.3.1.+2." 57,7+55,3+58,2+344,3+47,7+47,3	M2	Z	4 182,500		
20	58530170		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní "7 % = 37,13 kg/m2" 5111,5*37,13*0,001	T	Z	189,790		
28	599142111		Úprava záhlvky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm Úprava záhlvky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm "ZÚ+napojení v km 0,6+KÚ" 27,7+6,5+21,5	M	Z	55,700		
5	Komunikace pozemní							6 127 948,41

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
29	919735111		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm "ZÚ+napojení v km 0,6+KÚ" 27,7+6,5+21,5	M	Z	55,700		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 782,40

998	Přesun hmot
-----	-------------



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC
Objekt: SO-01 Cesta HC2a
Rozpočet: SO-01 Cesta HC2a

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	Z	480,772		
998		Přesun hmot						32 692,50

Celkem: 7 594 045,13

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC

Objekt: SO-02 Cesta HC2b

Rozpočet: SO-02 Cesta HC2b

Objednavatel: M - SILNICE a.s.

Zhotovitel dokumentace: [REDACTED]

Zhotovitel: Nabídky

Základní cena: 1 972 646,30 Kč

Cena celková: 1 972 646,30 Kč

DPH: 414 255,72 Kč

Cena s daní: 2 386 902,02 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 972 646,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC
Objekt: SO-02 Cesta HC2b
Rozpočet: SO-02 Cesta HC2b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce							
1	121151123		Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	Z	1 227,500		
			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
			"nevhodné zeminy - viz. Tabulka kubatur D.2.5." 245,5/0,2					
2	122252204		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině	M3	Z	321,000		
			třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně					
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
			"výkop - viz. Tabulka kubatur D.2.5." 321,0					
3	132251102		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I	M3	Z	24,833		
			skupiny 3 objem do 50 m3 strojně					
			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
			"drenáž - viz. Podrobná situace C.3. + Vzorový př. řez D.2.3. " 231,0*0,43*0,25					
4	132251251		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I	M3	Z	20,000		
			skupiny 3 objem do 20 m3 strojně					
			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
			"zasakovací jímky - viz. Podrobná situace C.3." 2*10,0*1,0*1,0					
5	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z	M3	Z	365,800		
			horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			"přebytečná zemina" 321,0+24,8+20,0					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC
Objekt: SO-02 Cesta HC2b
Rozpočet: SO-02 Cesta HC2b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 "přebytečná zemina" 365,8*1,8	T	Z	658,440		
7	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru "přebytečná zemina" 365,8	M3	Z	365,800		
8	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách "zasakovací jímky - viz. Podrobná situace C.3. (kamenivo)" 2*10,0*1,0*1,0	M3	Z	20,000		
10	181351113		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm "přebytečná ornice" 1227,5*0,2/0,1	M2	Z	2 455,000		
11	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním "viz. Tabulka kubatur D.2.5." 1219,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 66,6+40,9	M2	Z	1 326,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC
Objekt: SO-02 Cesta HC2b
Rozpočet: SO-02 Cesta HC2b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	182151111		Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "viz. Tabulka kubatur D.2.5." 38,0	M2	Z	38,000		
13	182251101		Svahování násypů strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině "viz. Tabulka kubatur D.2.5." 11,0	M2	Z	11,000		
9	58344003		kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 20,0*1,7*1,05	T	Z	35,700		
1		Zemní práce						280 183,91

2		Zakládání						
14	211531111		Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm "drenáž - viz. Podrobná situace C.3. + Vzorový př. řez D.2.3." 231,0*0,43*0,25	M3	Z	24,833		
15	212755216		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm "drenáž - viz. Podrobná situace C.3. + Vzorový př. řez D.2.3." 231,0	M	Z	231,000		
2		Zakládání						90 227,12



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC

Objekt: SO-02 Cesta HC2b

Rozpočet: SO-02 Cesta HC2b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace pozemní							
16	561041121		Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 1000 do 5000 m2 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3. (=ÚP)" 1219,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 66,6+40,9	M2	Z	1 326,500		
18	564752111		Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3. (=ÚP)" 1219,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 66,6+40,9	M2	Z	1 326,500		
19	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3. (=ÚP)" 1219,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 66,6+40,9	M2	Z	1 326,500		
20	565145121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3." 242,0*4,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 66,6+40,9	M2	Z	1 075,500		
21	569931132		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	M2	Z	242,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC2b
Objekt:	SO-02 Cesta HC2b
Rozpočet:	SO-02 Cesta HC2b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"viz. Vzorový př. řez D.2.3." 242,0*0,5*2					
22	573211112		Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 "viz. Vzorový př. řez D.2.3. (=ÚP)" 1219,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 66,6+40,9	M2	Z	1 326,500		
23	573231112		Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2 "viz. Vzorový př. řez D.2.3." 242,0*4,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 66,6+40,9	M2	Z	1 075,500		
24	577134221		Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3." 242,0*4,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 66,6+40,9	M2	Z	1 075,500		
17	58530170		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní "7 % = 37,13 kg/m2" 1326,5*37,13*0,001	T	Z	49,253		
25	599142111		Úprava záhlívy dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm Úprava záhlívy dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm "ZÚ+KÚ" 28,2+18,4	M	Z	46,600		
5	Komunikace pozemní							1 591 387,47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC2b
Objekt:	SO-02 Cesta HC2b
Rozpočet:	SO-02 Cesta HC2b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
26	919735111		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	Z	46,600			
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm						
			"ZÚ+KÚ" 28,2+18,4						
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								1 491,20
998	Přesun hmot								
27	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým	T	Z	137,597			
			betonovým nebo živičným						
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným						
			dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
998	Přesun hmot								9 356,60
Celkem:								1 972 646,30	

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC

Objekt: SO-02-1 Propustek HC2b

Rozpočet: SO-02-1 Propustek HC2b

Objednavatel: M - SILNICE a.s.

Zhotovitel dokumentace: [REDACTED]

Zhotovitel: Nabídky

Základní cena: 328 785,60 Kč

Cena celková: 328 785,60 Kč

DPH: 69 044,98 Kč

Cena s daní: 397 830,58 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 328 785,60 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC
Objekt: SO-02-1 Propustek HC2b
Rozpočet: SO-02-1 Propustek HC2b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce							
1	131251103		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 "předpolí propustku - viz. D.2.4." 2,0*(3,4+3,1)*0,6+1,5*1,1*0,6+1,4*1,1*0,6 "šikmá čela - viz. D.2.4." (3,0*2,7+3,0*2,6)*0,35 "trubka - viz. D.2.4. (70%)" 15,4*2,35*1,0*0,7	M3	Z	40,612		
2	131351103		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 "trubka - viz. D.2.4. (30%)" 15,4*2,35*1,0*0,3	M3	Z	10,857		
3	132351251		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 "práh pod šikmým čelem - viz. D.2.4. " 1,5*0,95*0,9*2	M3	Z	2,565		
4	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "přebytečná zemina" 40,6-(0,8+25,8+5,8)	M3	Z	8,200		
5	162751137		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním	M3	Z	13,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC
Objekt: SO-02-1 Propustek HC2b
Rozpočet: SO-02-1 Propustek HC2b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "přebytečná zemina" 10,9+2,6					
6	167151101		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "přebytečná zemina" 40,6-(0,8+25,8+5,8)	M3	Z	8,200		
7	171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 "přebytečná zemina" 8,2*1,8+13,5*2,0	T	Z	41,760		
8	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru "přebytečná zemina" 8,2+13,5	M3	Z	21,700		
9	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách "práh pod šikmým čelem - viz. D.2.4. " 1,5*0,45*0,6*2	M3	Z	0,810		
10	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny "trubka - viz. D.2.4. (zemina)" 15,4*(2,45*0,8-3,14*0,3*0,3)	M3	Z	25,832		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC

Objekt: SO-02-1 Propustek HC2b

Rozpočet: SO-02-1 Propustek HC2b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	M2	Z	26,560		
			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			"trubka - viz. D.2.4." 16,6*1,6					
1		Zemní práce						37 870,43
2		Zakládání						
12	273313711		Základové desky z betonu tř. C 20/25	M3	Z	0,192		
			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
			"práh pod šikmým čelem - viz. D.2.4." 1,6*0,6*0,1*2					
13	274313911		Základové pásy z betonu tř. C 30/37	M3	Z	1,200		
			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37					
			"práh pod šikmým čelem - viz. D.2.4." 1,5*0,5*0,8*2					
14	274351121		Zřízení bednění základových pasů rovného	M2	Z	6,400		
			Bednění základů pasů rovné zřízení					
			"práh pod šikmým čelem - viz. D.2.4." (1,5+0,5)*2*0,8*2					
15	274351122		Odstranění bednění základových pasů rovného	M2	Z	6,400		
			Bednění základů pasů rovné odstranění					
2		Zakládání						8 320,11

4 Vodorovné konstrukce



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC
Objekt: SO-02-1 Propustek HC2b
Rozpočet: SO-02-1 Propustek HC2b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	451313521		Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm "šikmá čela - viz. D.2.4." 3,0*2,7+3,0*2,6	M2	Z	15,900		
17	451595111		Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku "trubka - viz. D.2.4." 16,6*1,75*0,2	M3	Z	5,810		
18	462511270		Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg "předpolí propustku - viz. D.2.4." 2,0*(3,4+3,1)*0,6+1,5*1,1*0,6+1,4*1,1*0,6	M3	Z	9,714		
19	462519002		Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg "předpolí propustku - viz. D.2.4." 2,0*(3,4+3,1)+1,5*1,1+1,4*1,1	M2	Z	16,190		
20	465513127		Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm "šikmá čela - viz. D.2.4." 3,0*2,7+3,0*2,6	M2	Z	15,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VOD	Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC2b
Objekt:	SO-02-1	Propustek HC2b
Rozpočet:	SO-02-1	Propustek HC2b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem	
8	Trubní vedení								
22	28617281		trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN16	M	Z	17,864			
			17,6 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství						
21	871440430		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu	M	Z	17,600			
			DN 600						
			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600						
			"propustek - viz. D.2.4." 17,6						
8	Trubní vedení								52 291,27

9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
23	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	M	Z	50,000	
		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
		"viz. Podrobná situace C.3. (0,2 m3/m)" 50,0				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 150,00

997		Přesun sutě				
24	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	Z	9,700	
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VOD	Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC2b
Objekt:	SO-02-1	Propustek HC2b
Rozpočet:	SO-02-1	Propustek HC2b

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"nános z příkopu" 9,7					
25	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	Z	87,300		
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním					
			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			9*9,7					
26	997221655		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód	T	Z	9,700		
			odpadu 17 05 04					
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení					
			zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
			"nános z příkopu" 9,7					
997		Přesun sutě						2 667,50
998		Přesun hmot						
27	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým	T	Z	36,411		
			betonovým nebo živičným					
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo					
			živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
998		Přesun hmot						2 475,95
Celkem:								328 785,60

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC

Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: M - SILNICE a.s.

Zhotovitel dokumentace: [REDACTED]

Zhotovitel: Nabídky

Základní cena: 284 117,00 Kč

Cena celková: 284 117,00 Kč

DPH: 59 664,57 Kč

Cena s daní: 343 781,57 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 284 117,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC2a a HC
Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
VRN3		Vedlejší náklady						
1	031002000		Zařízení staveniště	SOUBO	Z	1,000		
				R				
			Zřízení zařízení staveniště a jeho následné odstranění					
2	031002002		Dopravní značení na staveništi	SOUBO	Z	1,000		
				R				
VRN3		Vedlejší náklady						
								47 353,00

VRN9		Ostatní náklady						
3	090001000		Geodetické vytýčení stavby vč. hranic parcel před zahájením realizace	SOUBO	Z	1,000		
			stavebních prací	R				
4	091003000		Geodetické práce po výstavbě vč. geometrického plánu	SOUBO	Z	1,000		
				R				
5	091204000		Dokumentace skutečného provedení stavby	SOUBO	Z	1,000		
				R				
6	091404000		Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo	SOUBO	Z	1,000		
			technických předpisů	R				
7	091406000		Publicita projektu - informační tabule	KS	Z	2,000		
8	091806000		Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a	SOUBO	Z	1,000		
			dokončení díla	R				
9	091806001		Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku	SOUBO	Z	1,000		
				R				

Celkem:	284 117,00
----------------	-------------------

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.

Objekt: SO-01 Cesta HC4

Rozpočet: SO-01 Cesta HC4

Objednavatel: M - SILNICE a.s.

Zhotovitel dokumentace: [REDACTED]

Zhotovitel: Nabídky

Základní cena: 3 291 641,14 Kč

Cena celková: 3 291 641,14 Kč

DPH: 691 244,64 Kč

Cena s daní: 3 982 885,78 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 291 641,14 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.
Objekt: SO-01 Cesta HC4
Rozpočet: SO-01 Cesta HC4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce							
1	121151123		Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	Z	2 153,500		
			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
			"nevhodné zeminy - viz. Tabulka kubatur D.2.5." 430,7/0,2					
2	122252205		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině	M3	Z	545,000		
			třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně					
			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3					
			"výkop - viz. Tabulka kubatur D.2.5." 545,0					
3	132251102		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I	M3	Z	37,625		
			skupiny 3 objem do 50 m3 strojně					
			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
			"drenáž - viz. Podrobná situace C.3. + Vzorový př. řez D.2.3. " 350,0*0,43*0,25					
4	132251251		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I	M3	Z	20,000		
			skupiny 3 objem do 20 m3 strojně					
			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
			"zasakovací jímky - viz. Podrobná situace C.3." 2*10,0*1,0*1,0					
5	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z	M3	Z	602,600		
			horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
			"přebytečná zemina" 545,0+37,6+20,0					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.
Objekt: SO-01 Cesta HC4
Rozpočet: SO-01 Cesta HC4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 "přebytečná zemina" 602,6*1,8	T	Z	1 084,680		
7	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru "přebytečná zemina" 602,6	M3	Z	602,600		
8	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložением výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách "zasakovací jímky - viz. Podrobná situace C.3. (kamenivo)" 2*10,0*1,0*1,0	M3	Z	20,000		
10	181351113		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm "přebytečná ornice" 2153,5*0,2/0,1	M2	Z	4 307,000		
11	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním "viz. Tabulka kubatur D.2.5." 2132,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 60,3+44,6	M2	Z	2 236,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.
Objekt:	SO-01 Cesta HC4
Rozpočet:	SO-01 Cesta HC4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	182151111		Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "viz. Tabulka kubatur D.2.5." 71,0	M2	Z	71,000		
13	182251101		Svahování násypů strojně Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině "viz. Tabulka kubatur D.2.5." 38,0	M2	Z	38,000		
9	58344003		kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 20,0*1,7*1,05	T	Z	35,700		
1	Zemní práce							443 747,15

[illegible]



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.
Objekt: SO-01 Cesta HC4
Rozpočet: SO-01 Cesta HC4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace pozemní							
16	561041121		Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 1000 do 5000 m2 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3. (=ÚP)" 2132,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 60,3+44,6	M2	Z	2 236,900		
18	564752111		Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3. (=ÚP)" 2132,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 60,3+44,6	M2	Z	2 236,900		
19	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3. (=ÚP)" 2132,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 60,3+44,6	M2	Z	2 236,900		
20	565145121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3." 350,0*5,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 60,3+44,6	M2	Z	1 854,900		
21	569931132		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	M2	Z	350,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.
Objekt:	SO-01 Cesta HC4
Rozpočet:	SO-01 Cesta HC4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způsob	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"viz. Vzorový př. řez D.2.3." 350,0*0,5*2					
22	573211112		Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 "viz. Vzorový př. řez D.2.3. (=ÚP)" 2132,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 60,3+44,6	M2	Z	2 236,900		
23	573231112		Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2 Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2 "viz. Vzorový př. řez D.2.3." 350,0*5,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 60,3+44,6	M2	Z	1 854,900		
24	577134221		Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm "viz. Vzorový př. řez D.2.3." 350,0*5,0 "rozšíření na ZÚ + KÚ - viz. Podrobná situace C.3." 60,3+44,6	M2	Z	1 854,900		
17	58530170		vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní "7 % = 37,13 kg/m2" 2236,9*37,13*0,001	T	Z	83,056		
25	599142111		Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š přes 20 do 40 mm Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm "ZÚ+KÚ" 24,5+22,1	M	Z	46,600		
5	Komunikace pozemní							2 696 445,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.
Objekt:	SO-01 Cesta HC4
Rozpočet:	SO-01 Cesta HC4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
26	919735111		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	Z	46,600			
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm						
			"ZÚ+KÚ" 24,5+22,1						
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								1 491,20
998	Přesun hmot								
27	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým	T	Z	194,866			
			betonovým nebo živičným						
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným						
			dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
998	Přesun hmot								13 250,89
Celkem:								3 291 641,14	

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.

Objekt: SO-01-1 Propustek HC4

Rozpočet: SO-01-1 Propustek HC4

Objednavatel: M - SILNICE a.s.

Zhotovitel dokumentace: [REDACTED]

Zhotovitel: Nabídky

Základní cena: 262 993,85 Kč

Cena celková: 262 993,85 Kč

DPH: 55 228,71 Kč

Cena s daní: 318 222,56 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 262 993,85 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.
Objekt: SO-01-1 Propustek HC4
Rozpočet: SO-01-1 Propustek HC4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpús.	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce							
1	131251103		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 "předpolí propustku - viz. D.2.4." 2,0*(3,2+3,0)*0,6 "šikmá čela - viz. D.2.4." (2,1*2,4+2,25*1,9)*0,35 "trubka - viz. D.2.4." 19,8*2,35*1,0	M3	Z	57,230		
2	132251251		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 "práh pod šikmým čelem - viz. D.2.4. " 1,5*0,95*0,9*2	M3	Z	2,565		
3	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "přebytečná zemina" 57,2+2,6-(0,8+33,2+7,4)	M3	Z	18,400		
4	167151101		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "přebytečná zemina" 57,2+2,6-(0,8+33,2+7,4)	M3	Z	18,400		
5	171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	Z	33,120		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.
Objekt: SO-01-1 Propustek HC4
Rozpočet: SO-01-1 Propustek HC4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"přebytečná zemina" 18,4*1,8					
6	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	Z	18,400		
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
			"přebytečná zemina" 18,4					
7	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	Z	0,810		
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			"práh pod šikmým čelem - viz. D.2.4. " 1,5*0,45*0,6*2					
8	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	Z	33,213		
			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			"trubka - viz. D.2.4. (zemina)" 19,8*(2,45*0,8-3,14*0,3*0,3)					
9	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	M2	Z	33,600		
			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
			"trubka - viz. D.2.4." 21,0*1,6					
1		Zemní práce						41 477,15
2		Zakládání						
10	273313711		Základové desky z betonu tř. C 20/25	M3	Z	0,192		
			Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.
Objekt: SO-01-1 Propustek HC4
Rozpočet: SO-01-1 Propustek HC4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"práh pod šikmým čelem - viz. D.2.4." 1,6*0,6*0,1*2					
11	274313911		Základové pásy z betonu tř. C 30/37	M3	Z	1,200		
			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37					
			"práh pod šikmým čelem - viz. D.2.4." 1,5*0,5*0,8*2					
12	274351121		Zřízení bednění základových pasů rovného	M2	Z	6,400		
			Bednění základů pasů rovné zřízení					
			"práh pod šikmým čelem - viz. D.2.4." (1,5+0,5)*2*0,8*2					
13	274351122		Odstranění bednění základových pasů rovného	M2	Z	6,400		
			Bednění základů pasů rovné odstranění					
2		Zakládání						8 320,11

4		Vodorovné konstrukce						
14	451313521		Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	M2	Z	9,315		
			pod dlažbu tl přes 100 do 150 mm					
			Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí					
			tl. přes 100 do 150 mm					
			"šikmá čela - viz. D.2.4." 2,1*2,4+2,25*1,9					
15	451595111		Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	M3	Z	7,350		
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku					
			"trubka - viz. D.2.4." 21,0*1,75*0,2					
16	462511270		Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200	M3	Z	7,440		
			kg					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.
Objekt: SO-01-1 Propustek HC4
Rozpočet: SO-01-1 Propustek HC4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg "předpolí propustku - viz. D.2.4." 2,0*(3,2+3,0)*0,6					
17	462519002		Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg "předpolí propustku - viz. D.2.4." 2,0*(3,2+3,0)	M2	Z	12,400		
18	465513127		Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm "šikmá čela - viz. D.2.4." 2,1*2,4+2,25*1,9	M2	Z	9,315		
4			Vodorovné konstrukce					135 946,13
8			Trubní vedení					
20	28617281		trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN16 22 * 1,015 ' Přepočtené koeficientem množství	M	Z	22,330		
19	871440430		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 600 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600 "propustek - viz. D.2.4." 22,0	M	Z	22,000		
8			Trubní vedení					65 364,09

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.
Objekt:	SO-01-1 Propustek HC4
Rozpočet:	SO-01-1 Propustek HC4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Zpūs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
21	938902112		Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m "viz. Podrobná situace C.3. (0,2 m3/m)" 30,0	M	Z	30,000		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
								1 890,00

[illegible]

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.

Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel: M - SILNICE a.s.

Zhotovitel dokumentace: [REDACTED]

Zhotovitel: Nabídky

Základní cena: 364 771,00 Kč

Cena celková: 364 771,00 Kč

DPH: 76 601,91 Kč

Cena s daní: 441 372,91 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 364 771,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.
Objekt: VON Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
VRN3	Vedlejší náklady							
1	031002000		Zařízení staveniště	SOUBO	Z	1,000		
					R			
			Zřízení zařízení staveniště a jeho následné odstranění					
2	031002002		Dopravní značení na staveništi	SOUBO	Z	1,000		
					R			
3	031004000		Práce v ochranném pásmu	SOUBO	Z	1,000		
					R			
VRN3	Vedlejší náklady							
								96 439,00

VRN9	Ostatní náklady							
4	090001000		Geodetické vytýčení stavby vč. hranic parcel před zahájením realizace stavebních prací	SOUBO	Z	1,000		
				R				
5	091003000		Geodetické práce po výstavbě vč. geometrického plánu	SOUBO	Z	1,000		
				R				
6	091003001		Vytýčení podzemních inženýrských sítí	SOUBO	Z	1,000		
				R				
7	091204000		Dokumentace skutečného provedení stavby	SOUBO	Z	1,000		
				R				
8	091404000		Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	SOUBO	Z	1,000		
				R				
9	091406000		Publicita projektu - informační tabule	KS	Z	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VOD Realizace polních cest včetně doprovodné zeleně v k.ú. Stratov a k.ú. Sibřina, Polní cesta HC4 k.ú.
Objekt:	VON Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet:	VON Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Způs.	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	091806000		Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	SOUBO	Z	1,000		
					R			
11	091806001		Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku	SOUBO	Z	1,000		
					R			
VRN9			Ostatní náklady					268 332,00

Celkem:	364 771,00
----------------	-------------------