

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Strabag a.s.	60838744	CZ60838744
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25. 9. 2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 156 017,71	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 6 619 026,38	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 0,00	11		16	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 6 775 044,09	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 30 549,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 6 805 593,09																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>6 805 593,09</td> <td>1 429 174,55</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">8 234 767,64</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	6 805 593,09	1 429 174,55	Cena s DPH		8 234 767,64	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	0,00	0,00														
základní	21,0	6 805 593,09	1 429 174,55														
Cena s DPH		8 234 767,64															
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky**

Objednatel:

Zhotovitel: **Strabag a.s.**

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2023	Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky	6 805 593,09	0,00	1 429 174,55	8 234 767,64	0,00	6 775 044,09	30549,00	0,00	0,00
	Celkem	6805593,09	0,00	1429174,55	8234767,64	0,00	6775044,09	30549,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							156 017,71	6 297 068,98	6 453 086,69		239,280	
Práce a dodávky HSV												
1 Zemní práce							6 456,61	2 342 849,51	2 349 306,12			0,035
1	R	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	0,900	157,00	0,00	141,30	141,30	0,000	0,000	
			"Napojení na ZÚ a KÚ" (5,0+4,0)*1,0*0,1		0,900							
2	R	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	577,910	209,00	0,00	120 783,19	120 783,19	0,000	0,000	
			"Výkop 40%" 1440,20*0,4		576,080							
			"Dopocty - Napojení na ZÚ" 1,83		1,830							
			Součet		577,910							
3	R	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	288,040	313,00	0,00	90 156,52	90 156,52	0,000	0,000	
			"Výkop 20%" 1440,20*0,2		288,040							
4	R	122451104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	288,040	783,00	0,00	225 535,32	225 535,32	0,000	0,000	
			"Výkop 20%" 1440,20*0,2		288,040							
5	R	122551104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	234,420	1 044,00	0,00	244 734,48	244 734,48	0,000	0,000	
			"Výkop 20%" 1440,20*0,2		288,040							
			"Odpocet drenáž" -53,62		-53,620							
			Součet		234,420							
6	R	131551102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3	m3	24,000	1 566,00	0,00	37 584,00	37 584,00	0,000	0,000	
			"Zasakovací jámy" 4,0*3,0*1,0*2,0		24,000							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	R	132551103	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3 "Drenážní rýha" 510,70*0,30*0,35	m3	53,624	2 087,00	0,00	111 913,29	111 913,29	0,000	0,000
8	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "Odkopávky dle 122251105" 577,91	m3	577,910	391,00	0,00	225 962,81	225 962,81	0,000	0,000
9	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 38*577,91	m3	21 960,580	3,00	0,00	65 881,74	65 881,74	0,000	0,000
10	R	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "Odkopávky dle 122351104" 288,040 "Odkopávky dle 122451104" 288,040 "Násyp (odpocet) dle 171152111" -185,390 Součet	m3	390,690	391,00	0,00	152 759,79	152 759,79	0,000	0,000
11	R	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 38*390,69	m3	14 846,220	3,00	0,00	44 538,66	44 538,66	0,000	0,000
12	R	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "Odkopávky dle 122551104" 234,420	m3	300,044	391,00	0,00	117 317,20	117 317,20	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Hloubení rýh dle 132551103" 53,624		53,624						
			"Hloubení jam dle 131551102" 24,00		24,000						
			"Zpětný zásyp jam dle 174251101" -12,00		-12,000						
			Součet		300,044						
13	R	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	11 401,672	3,00	0,00	34 205,02	34 205,02	0,000	0,000
			38*300,044		11 401,672						
14	R	171152111	Uložení sypaniny do ztuhnutých násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní	m3	185,390	141,00	0,00	26 139,99	26 139,99	0,000	0,000
15	R	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05	t	2 537,288	229,00	0,00	581 038,95	581 038,95	0,000	0,000
			(577,910+390,690+300,044) "m3" *2,0 "t/m3"		2 537,288						
16	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 268,644	21,00	0,00	26 641,52	26 641,52	0,000	0,000
			(577,910+390,690+300,044)		1 268,644						
17	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,000	393,00	0,00	4 716,00	4 716,00	0,000	0,000
			"Výpln zasakovací jámy" 4,0*3,0*1,0*1,0		12,000						
18	R	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách bez ztuhnutí jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,000	388,00	0,00	4 656,00	4 656,00	0,000	0,000
			"Zpetný zásyp zasakovací jámy" 4,0*3,0*1,0*1,0		12,000						
19	R	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se ztuhnutím	m2	3 204,554	32,00	0,00	102 545,73	102 545,73	0,000	0,000
			"Základní plocha" 510,70*5,0		2 553,500						
			"Rozšíření pláňe" 510,70*2*0,61		623,054						
			"Dopocty - plocha ZÚ+sjezd" 3,00+25,00		28,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
Součet												3 204,554
20	R	181451122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 141,800	31,00	0,00	35 395,80	35 395,80	0,000	0,000	
					"Násypové + zárezové svahy" 241,020+900,780							
					1 141,800							
21		00572470	osivo směs travní univerzální	kg	35,282	183,00	6 456,61	0,00	6 456,61	0,001	0,035	
					"Plocha dle pol 181451122" 1141,800*1,03*0,03							
					35,282							
22	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	241,020	79,00	0,00	19 040,58	19 040,58	0,000	0,000	
23	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	900,780	79,00	0,00	71 161,62	71 161,62	0,000	0,000	
2 Zakládání							71 069,27	64 348,20	135 417,47	119,847		
24	R	214500111	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopískem, výšky přes 200 do 300 mm	m	510,700	126,00	0,00	64 348,20	64 348,20	0,000	0,000	
					"drenážní trativod" 510,70							
					510,700							
25		58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	119,847	593,00	71 069,27	0,00	71 069,27	1,000	119,847	
					(570,70*0,3*0,35)*2,0							
					119,847							
5 Komunikace pozemní							0,00	3 853 096,63	3 853 096,63	117,493		
26	R	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	2 693,854	185,00	0,00	498 362,99	498 362,99	0,000	0,000	
					"Základní plocha" 510,70*5,0							
					2 553,500							
					"Rozšíření vrstvy" 510,70*2*0,11							
					112,354							
					"Dopocty - plocha ZÚ+sjezd" 3,00+25,00							
					28,000							
					Součet							
					2 693,854							
27	R	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	5 694,128	236,00	0,00	1 343 814,21	1 343 814,21	0,000	0,000	
					"Základní plocha" 510,70*5,0							
					2 553,500							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			"Rozšíření vrstvy" 510,70*2*0,11		112,354						
			"Dopocty - plocha ZÚ+sjezd" 3,00+25,00		28,000						
			"Výměna pláne" 510,70*5,0		2 553,500						
			"Rozšíření vrstvy na pláni" 510,70*2*0,41		418,774						
			"Dopocty na pláni - plocha ZÚ+sjezd" 3,00+25,00		28,000						
			Součet		5 694,128						
28	R	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 111,656	508,00	0,00	1 072 721,25	1 072 721,25	0,000	0,000
			"Základní plocha" 510,70*4,0		2 042,800						
			"Rozšíření vrstvy" 510,70*2*0,04		40,856						
			"Dopocty - plocha ZÚ+sjezd" 3,00+25,00		28,000						
			Součet		2 111,656						
29	R	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	510,700	153,00	0,00	78 137,10	78 137,10	0,230	117,461
			2*510,70*0,5		510,700						
30	R	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	2 183,154	49,00	0,00	106 974,55	106 974,55	0,000	0,000
			"Základní plocha" 510,70*4,0		2 042,800						
			"Rozšíření vrstvy" 510,70*2*0,11		112,354						
			"Dopocty - plocha ZÚ+sjezd" 3,00+25,00		28,000						
			Součet		2 183,154						
31	R	573211106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2	m2	2 111,656	13,00	0,00	27 451,53	27 451,53	0,000	0,000
			"Základní plocha" 510,70*4,0		2 042,800						
			"Rozšíření vrstvy" 510,70*2*0,04		40,856						
			"Dopocty - plocha ZÚ+sjezd" 3,00+25,00		28,000						
			Součet		2 111,656						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
32	R	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	2 070,800	350,00	0,00	724 780,00	724 780,00	0,000	0,000
			"Základní plocha" 510,70*4,0		2 042,800						
			"Dopocty - plocha ZÚ+sjezd" 3,00+25,00		28,000						
			Součet		2 070,800						
33	R	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou ZÚ	m	9,000	95,00	0,00	855,00	855,00	0,004	0,032
			"Ošetření spáry při napojení na začátku a konci úseku" 5,0+ 4,0		9,000						
8			Trubní vedení				76 923,83	24 652,20	101 576,03		0,275
34	R	871218113	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm	m	510,700	46,00	0,00	23 492,20	23 492,20	0,000	0,000
35		28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	526,021	87,00	45 763,83	0,00	45 763,83	0,000	0,252
			510,70*1,03		526,021						
36	R	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	10,000	116,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,000	0,000
			"Převedení trativodu na KÚ" 10,0		10,000						
37		28611192	trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x1000mm SN10	m	10,000	3 116,00	31 160,00	0,00	31 160,00	0,002	0,022
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 568,00	12 122,44	13 690,44		1,630
91			Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				1 568,00	5 896,00	7 464,00		1,630
38	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	8,000	503,00	0,00	4 024,00	4 024,00	0,155	1,243
			"Na sjezdu" 8,0		8,000						
39		592174680	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15	kus	8,000	196,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,048	0,386

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
40	R	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm "Dle pol. 599141111" 5,0+4,0	m	9,000	208,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,000	0,000
					9,000						
997 Presun sute							0,00	3 115,80	3 115,80		0,000
41	R	997211521	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	1,800	293,00	0,00	527,40	527,40	0,000	0,000
42	R	997211529	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1,80*48	t	86,400	4,00	0,00	345,60	345,60	0,000	0,000
					86,400						
43	R	997211612	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	1,800	330,00	0,00	594,00	594,00	0,000	0,000
44	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 "Odstraněný asfalt z napojení na ZÚ a KÚ" 0,9*2,0 "t/m3"	t	1,800	916,00	0,00	1 648,80	1 648,80	0,000	0,000
					1,800						
998 Presun hmot							0,00	3 110,64	3 110,64		0,000
45	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	239,280	13,00	0,00	3 110,64	3 110,64	0,000	0,000
OST Ostatní náklady							0,00	245 585,40	245 585,40		0,000
46	R	SPC.1	Geodetické vytyčení parcely stavby	m	510,700	76,00	0,00	38 813,20	38 813,20	0,000	0,000
47	R	SPC.2	Geodetické vytyčení osy a hlavních vytyčovacíh bodů	m	510,700	46,00	0,00	23 492,20	23 492,20	0,000	0,000
48	R	SPC.3	Výškové vytyčení v pracovních řezech	kus	25,000	458,00	0,00	11 450,00	11 450,00	0,000	0,000
49	R	SPC.4	Výškové zaměření zemní pláně	kus	25,000	458,00	0,00	11 450,00	11 450,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C8 v k.ú. Kostníky

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					25,000						
"25 rezu (zamerit okraje + osa)" 25											
50	R	SPC.5	Výškové zaměření horní nebezpečné vrstvy	kus	25,000	458,00	0,00	11 450,00	11 450,00	0,000	0,000
51	R	SPC.6	Zaměření skutečného provedení stavby	kpt	1,000	53 460,00	0,00	53 460,00	53 460,00	0,000	0,000
"4 paré tisk + 1 paré digitálně na úložiště SPÚ formát pdf+dwg" 1											
52	R	SPC.7	Dokumentace skutečného provedení díla	kpt	1,000	15 274,00	0,00	15 274,00	15 274,00	0,000	0,000
"3 paré tisk" 1											
53	R	SPC.8	Provedení zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou	kus	6,000	3 819,00	0,00	22 914,00	22 914,00	0,000	0,000
"510,7/100=5,1, zaokrouhlo " 6											
54	R	SPC.9	Provedení zkoušky únosnosti horní podkl. vrstvy statickou zatěžovací deskou	kus	6,000	3 819,00	0,00	22 914,00	22 914,00	0,000	0,000
55	R	SPC.10	Informační tabule zákazu vstupu na staveniště	kus	2,000	764,00	0,00	1 528,00	1 528,00	0,000	0,000
56	R	SPC.11	Informační tabule financování včetně výroby, materiálu, osazení	kus	1,000	2 291,00	0,00	2 291,00	2 291,00	0,000	0,000
57	R	SPC.12	Úprava skládek dočasných	kus	1,000	30 549,00	0,00	30 549,00	30 549,00	0,000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	106 921,00	106 921,00	0,000	
58	R	SPC.20	Zařízení staveniště	kpt	1,000	30 549,00	0,00	30 549,00	30 549,00	0,000	0,000
59	R	SPC.21	Náklady na nutnost pojezdu po pozemku stavby, popř. náklady na zřízení manipulačního pruhu.	kpt	1,000	76 372,00	0,00	76 372,00	76 372,00	0,000	0,000
Celkem							156 017,71	6 649 575,38	6 805 593,09	239,280	