

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Česká republika - Státní pozemkový úřad	01312774	CZ01312774
Projektant	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.		
Zhotovitel	SPH stavby s.r.o.	26230470	CZ26230470
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20. 9. 2024	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 761 910,32	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 5 129 028,38	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 4 816,00	11		16	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 282 423,30
7	ZRN (ř.) 5 895 754,70	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 282 423,30
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 6 178 178,00</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>6 178 178,00</td> <td>1 297 417,38</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Cena s DPH</b></td> <td colspan="2"><b>7 475 595,38</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	0,00	0,00	základní	21,0	6 178 178,00	1 297 417,38	<b>Cena s DPH</b>		<b>7 475 595,38</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	0,00	0,00														
základní	21,0	6 178 178,00	1 297 417,38														
<b>Cena s DPH</b>		<b>7 475 595,38</b>															
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
20240850	Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice	6 178 178,00	0,00	1 297 417,38	7 475 595,38	0,00	5 895 754,70	0,00	282 423,30	0,00
SO-101	Cesta VC3-R	5 450 284,58	0,00	1 144 559,76	6 594 844,34	0,00	5 450 284,58	0,00	0,00	0,00
SO-801	Interakční prvek IP28	445 470,12	0,00	93 548,73	539 018,85	0,00	445 470,12	0,00	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	282 423,30	0,00	59 308,89	341 732,19	0,00	0,00	0,00	282 423,30	0,00
<b>Celkem</b>		<b>6178178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1297417,38</b>	<b>7475595,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5895754,70</b>	<b>0,00</b>	<b>282423,30</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice

Objekt: Cesta VC3-R

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>492 827,73</b>	<b>4 928 640,85</b>	<b>5 421 468,58</b>		<b>4 094,904</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1 Zemní práce</b>							<b>1 993,68</b>	<b>1 007 724,70</b>	<b>1 009 718,38</b>			<b>0,013</b>
1	R	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 "viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 1193,0	m3	1 193,000	120,00	0,00	143 160,00	143 160,00	0,000	0,000	
2	R	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 "šachta" 1,0*1,0*1,0	m3	1,000	540,00	0,00	540,00	540,00	0,000	0,000	
3	R	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 "drenáž - viz. Vzorový př. řez D.1.1.2.6." 1042,0*0,5*0,4	m3	208,400	240,00	0,00	50 016,00	50 016,00	0,000	0,000	
4	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "přebytečná zemina" 1193,0+1,0+208,4-0,87 "odpočet na ohumusování" -620,4*0,1	m3	1 339,490	245,00	0,00	328 175,05	328 175,05	0,000	0,000	
5	R	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 5*1339,5	m3	6 697,500	1,00	0,00	6 697,50	6 697,50	0,000	0,000	
6	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "přebytečná zemina" 1-0,87	m3	0,130	150,00	0,00	19,50	19,50	0,000	0,000	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice

Objekt: Cesta VC3-R

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7	R	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05	t	2 411,100	150,00	0,00	361 665,00	361 665,00	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 1339,5*1,8		2 411,100						
8	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 339,500	15,00	0,00	20 092,50	20 092,50	0,000	0,000
			"přebytečná zemina" 1339,5		1 339,500						
9	R	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,874	300,00	0,00	262,20	262,20	0,000	0,000
			"šachta" (1,0*1,0-3,14*0,2*0,2)*1,0		0,874						
10	R	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	620,400	10,00	0,00	6 204,00	6 204,00	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 620,4		620,400						
11		00572470	osivo směs travní univerzální	kg	12,780	156,00	1 993,68	0,00	1 993,68	0,001	0,013
			620,4*0,02*1,03		12,780						
12	R	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	4 889,100	12,50	0,00	61 113,75	61 113,75	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7. (vč. rozšíření na ZÚ)" 4504,7		4 504,700						
			"připočty - viz. C.3." 19,7+29+30,8+26,9+19,7+54+28,8+45,2+18+9+54+9,5+30,3+6,5+3		384,400						
13	R	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m2	8,000	28,00	0,00	224,00	224,00	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 8,0		8,000						
14	R	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	612,400	28,00	0,00	17 147,20	17 147,20	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 612,4		612,400						
15	R	182351133	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	620,400	20,00	0,00	12 408,00	12 408,00	0,000	0,000
			"viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 620,4		620,400						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice

Objekt: Cesta VC3-R

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>2 Zakládání</b>							<b>0,00</b>	<b>292 802,00</b>	<b>292 802,00</b>		<b>347,497</b>
16	R	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm "drenáž - viz. Vzorový př. řez D.1.1.2.6." 1042,0*0,5*0,4	m3	208,400	1 190,00	0,00	247 996,00	247 996,00	1,665	346,986
17	R	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm "drenáž - viz. C.3." 1042,0	m	1 042,000	43,00	0,00	44 806,00	44 806,00	0,000	0,511
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>488 934,05</b>	<b>3 508 387,57</b>	<b>3 997 321,62</b>		<b>3 744,327</b>
18	R	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm "viz. Vzorový řez D.1.1.2.6. (= ÚP)" 4504,7 "přípočty - viz. C.3." 19,7+29+30,8+26,9+19,7+54+28,8+45,2+18+9+54+9,5+30,3+6,5+3	m2	4 889,100	75,00	0,00	366 682,50	366 682,50	0,000	0,000
19		58591002	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna "4% = 35,4 kg/m2" 4889,1*35,4*0,001	t	173,074	2 825,00	488 934,05	0,00	488 934,05	1,000	173,074
20	R	564801111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm "dosypání ŠD - viz. Tabulka kubatur D.1.1.2.7." 34,3/0,03	m2	1 143,333	31,10	0,00	35 557,66	35 557,66	0,069	78,890
21	R	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm "viz. Vzorový řez D.1.1.2.6. ( 1. vrstva= ÚP)" 4504,7+1022,0*4,03+94,0 "přípočty - viz. C.3." 384,4*2	m2	9 486,160	153,80	0,00	1 458 971,41	1 458 971,41	0,345	3 272,725

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice

**Objekt:** Cesta VC3-R

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
22	R	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	114,000	650,00	0,00	74 100,00	74 100,00	0,000	0,000
			"napojení na místní komunikaci na ZÚ" 94+20		114,000						
23	R	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	m2	521,000	138,50	0,00	72 158,50	72 158,50	0,216	112,536
			"viz. Vzorový řez D.1.1.2.6." 1042,0*0,25*2		521,000						
24	R	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	121,000	35,00	0,00	4 235,00	4 235,00	0,000	0,000
			"napojení na místní komunikaci na ZÚ" 94+27		121,000						
25	R	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	106,000	25,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,000	0,000
			"napojení na místní komunikaci na ZÚ" 94+12		106,000						
26	R	573451117	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 3,5 kg/m2	m2	3 450,400	120,00	0,00	414 048,00	414 048,00	0,031	107,066
			"viz. Vzorový řez D.1.1.2.6." (1042,0-20,0)*3,0		3 066,000						
			"přípočty - viz. C.3." 384,4		384,400						
27	R	574381112	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živici, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm	m2	3 603,700	285,00	0,00	1 027 054,50	1 027 054,50	0,000	0,000
			"viz. Vzorový řez D.1.1.2.6." (1042,0-20,0)*3,15		3 219,300						
			"přípočty - viz. C.3." 384,4		384,400						
28	R	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	94,000	520,00	0,00	48 880,00	48 880,00	0,000	0,000
			"napojení na místní komunikaci na ZÚ - viz. C.3." 94,0		94,000						
29	R	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky do 40 mm, šířky přes 20 do 40	m	16,200	250,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,002	0,036
			"viz. C.3." 16,2		16,200						
<b>8</b>			<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>	<b>8 950,00</b>	<b>8 950,00</b>		<b>0,105</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice

Objekt: Cesta VC3-R

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
30	R	894812003	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok "viz. C.3." 1,0	kus	1,000	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,064	0,064
31	R	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,004	0,004
32	R	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	1,000	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,037	0,037
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>1 900,00</b>	<b>8 396,00</b>	<b>10 296,00</b>		<b>2,962</b>
33	R	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního "viz. C.3." 2,0	kus	2,000	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,000	0,000
34		40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	2,000	950,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,002	0,004
35	R	916921112	Monolitické příkopové žlaby, rigoly, krajníky nebo obrubníky z betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy v přímce nebo v oblouku o poloměru přes 20 m, průřezových ploch přes 0,10 do 0,15 m <sup>2</sup> "svodný žlábek - viz. D.1.1.2.4." 4,0+4,0	m	8,000	750,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,370	2,958
36	R	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm "viz. C.3." 16,2	m	16,200	80,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,000	0,000
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>102 380,58</b>	<b>102 380,58</b>		<b>0,000</b>
37	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4 095,223	20,00	0,00	81 904,46	81 904,46	0,000	0,000
38	R	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	4 095,223	5,00	0,00	20 476,12	20 476,12	0,000	0,000
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>24 000,00</b>	<b>4 816,00</b>	<b>28 816,00</b>		<b>0,335</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice

Objekt: Cesta VC3-R

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>24 000,00</b>	<b>4 816,00</b>	<b>28 816,00</b>		<b>0,335</b>
39	R	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	319,200	15,00	0,00	4 788,00	4 788,00	0,000	0,016
			"svodný žlábek - viz. D.1.1.2.4." 2*159,6		319,200						
40		55399043-R	Svodný žlábek dl. 4,0 m	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,160	0,319
41	R	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,016	1 750,00	0,00	28,00	28,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>516 827,73</b>	<b>4 933 456,85</b>	<b>5 450 284,58</b>		<b>4 095,239</b>



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice

**Objekt:** Interakční prvek IP28

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV</b>							<b>245 082,59</b>	<b>200 387,53</b>	<b>445 470,12</b>		<b>12,765</b>	
<b>Práce a dodávky HSV</b>												
<b>1 Zemní práce</b>							<b>245 082,59</b>	<b>195 473,00</b>	<b>440 555,59</b>			<b>12,765</b>
1	R	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	m2	3 622,000	1,70	0,00	6 157,40	6 157,40	0,000	0,000	
					"pokosení před výsadbou" 3622,0						3 622,000	
2	R	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 375,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,000	0,000	
					"viz. B.1.i)" 2,0						2,000	
3	R	112155221	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	495,00	0,00	990,00	990,00	0,000	0,000	
4	R	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	550,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,000	0,000	
5	R	112999010-R	Rozřezání kmene stromu D do 500 mm na díly dl. 1,0 m	kus	2,000	220,00	0,00	440,00	440,00	0,000	0,000	
6	R	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	110,00	0,00	220,00	220,00	0,000	0,000	
7	R	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	110,00	0,00	220,00	220,00	0,000	0,000	
8	R	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	22,00	0,00	44,00	44,00	0,000	0,000	
9	R	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	28,000	11,00	0,00	308,00	308,00	0,000	0,000	
					14*2						28,000	
10	R	171209005-R	Skládkovné - pařezy	t	0,200	2 200,00	0,00	440,00	440,00	0,000	0,000	
					2*0,1						0,200	
11	R	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 622,000	4,00	0,00	14 488,00	14 488,00	0,000	0,000	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice

Objekt: Interakční prvek IP28

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
"příprava půdy - viz. D.1.9.1." 3622,0					3 622,000						
12		00599012-R	Luční květnatá travní směs	kg	7,461	1 485,00	11 079,59	0,00	11 079,59	0,001	0,007
3622,0*0,002*1,03					7,461						
13	R	183101115	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m <sup>3</sup>	kus	154,000	220,00	0,00	33 880,00	33 880,00	0,000	0,000
"stromy - viz. TZ D.1.9.1." 154					154,000						
14	R	183403112	Obdělání půdy oráním hl. přes 100 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	3 622,000	1,20	0,00	4 346,40	4 346,40	0,000	0,000
"příprava půdy - viz. TZ D.1.9.1." 3622,0					3 622,000						
15	R	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	3 622,000	0,60	0,00	2 173,20	2 173,20	0,000	0,000
16	R	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	3 622,000	0,60	0,00	2 173,20	2 173,20	0,000	0,000
17	R	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	3 622,000	0,60	0,00	2 173,20	2 173,20	0,000	0,000
"příprava půdy (uválcování před zasetím) - viz. TZ D.1.9.1." 3622,0					3 622,000						
18	R	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	154,000	220,00	0,00	33 880,00	33 880,00	0,000	0,000
"stromy - viz. TZ D.1.9.1." 154					154,000						
19		02699018-R	Dodávka stromků Slivoň švestka ( <i>Prunus</i> ) v. 1,8-2,2 m s balem, zapěstovaná korunka	kus	58,000	957,00	55 506,00	0,00	55 506,00	0,027	1,566
20		02699019-R	Dodávka stromků Jabloň ( <i>Malus</i> ) v. 1,8-2,2 m s balem, zapěstovaná korunka	kus	43,000	957,00	41 151,00	0,00	41 151,00	0,027	1,161
21		02699020-R	Dodávka stromků Třešeň ( <i>Prunus</i> ) v. 1,8-2,2 m s balem, zapěstovaná korunka	kus	53,000	957,00	50 721,00	0,00	50 721,00	0,027	1,431
22	R	184215133	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	154,000	330,00	0,00	50 820,00	50 820,00	0,000	0,009
"stromy - viz. TZ D.1.9.1." 154					154,000						
23		60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	462,000	143,00	66 066,00	0,00	66 066,00	0,006	2,726
154*3					462,000						
24		60599001-R	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm	kus	462,000	17,00	7 854,00	0,00	7 854,00	0,002	0,924
154*3					462,000						

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice

Objekt: Interakční prvek IP28

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 10. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
25	R	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 "stromy - viz. TZ D.1.9.1." 154	kus	154,000	110,00	0,00	16 940,00	16 940,00	0,000	0,000
					154,000						
26	R	184813121	Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m "stromy - viz. TZ D.1.9.1." 154	kus	154,000	66,00	0,00	10 164,00	10 164,00	0,002	0,320
					154,000						
27	R	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 "1 m2/ks" 154*1,0	m2	154,000	50,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,000	0,000
					154,000						
28		10391100	kůra mulčovací VL 154,0*0,15	m3	23,100	550,00	12 705,00	0,00	12 705,00	0,200	4,620
					23,100						
29	R	185804311	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 "stromy" 154*0,060	m3	9,240	110,00	0,00	1 016,40	1 016,40	0,000	0,000
					9,240						
30	R	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	9,240	330,00	0,00	3 049,20	3 049,20	0,000	0,000
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>4 914,53</b>	<b>4 914,53</b>		<b>0,000</b>
31	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	12,765	385,00	0,00	4 914,53	4 914,53	0,000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>245 082,59</b>	<b>200 387,53</b>	<b>445 470,12</b>		<b>12,765</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: ČR-SPÚ, Pobočka Jihlava

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 11. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>282 423,30</b>	<b>282 423,30</b>		<b>0,000</b>
<b>VRN3 Vedlejší náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>164 423,30</b>	<b>164 423,30</b>		<b>0,000</b>
1	R	031002000	Zřízení zařízení staveniště a jeho následné odstranění.	soubor	1,000	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,000	0,000
2	R	031002002	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,000	0,000
3	R	031004000	Práce v ochranném pásmu	soubor	1,000	4 423,30	0,00	4 423,30	4 423,30	0,000	0,000
<b>VRN9 Ostatní náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>		<b>0,000</b>
4	R	090001000	Geodetické vytýčení před zahájením realizace stavebních prací	soubor	1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,000	0,000
5	R	091003000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,000	0,000
6	R	091204000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
7	R	091404000	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů	soubor	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,000	0,000
8	R	091406000	Publicita projektu - informační tabule	ks	1,000	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,000	0,000
9	R	091806000	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	soubor	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
10	R	091806001	Analýza všech druhů odpadů ukládaných na skládku	soubor	1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>282 423,30</b>	<b>282 423,30</b>		<b>0,000</b>