

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/6  
Stavba: Údržba HOZ Městec Králové

KSO: Městec Králové  
Místo: Městec Králové  
CC-CZ: 20.10.2024  
Datum:

Zadavatel: SPÚ  
IČ:  
DIČ:

Uchazeč: Zdeněk Řehůřek, Nové Smrkovice č.6, 507 52 Ostroměř  
IČ: 06883672  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Holcová  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 222 270,00 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 222 270,00  | 46 676,70  |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 268 946,70 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                     |              |              |  |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Kód:       | 2024/6                                              |              |              |  |
| Stavba:    | Údržba HOZ Městec Králové                           |              |              |  |
| Místo:     | Městec Králové                                      | Datum:       | 20.10.2024   |  |
| Zadavatel: | SPÚ                                                 | Projektant:  |              |  |
| Uchazeč:   | Zdeněk Řehůřek, Nové Smrkovice č.6, 507 52 Ostroměř | Zpracovatel: | Ing. Holcová |  |

| Kód                   | Popis                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                           | 222 270,00         | 268 946,70       |     |
| 2024/6                | Údržba HOZ Městec Králové | 222 270,00         | 268 946,70       | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Údržba HOZ Městec Králové

KSO:  
Místo: Městec Králové

Zadavatel:  
SPÚ

Uchazeč:  
Zdeněk Řehůřek, Nové Smrkovice č.6, 507 52 Ostroměř

Projektant:

Zpracovatel:  
Ing. Holcová

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:  
Datum: 20.10.2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 06883672  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 222 270,00 |            |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 222 270,00  | 21,00%     | 46 676,70  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 268 946,70 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

|                           |                                                     |                           |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Stavba:                   |                                                     | Údržba HOZ Městec Králové |              |
| Místo:                    | Městec Králové                                      | Datum:                    | 20.10.2024   |
| Zadavatel:                | SPÚ                                                 | Projektant:               |              |
| Uchazeč:                  | Zdeněk Řehůřek, Nové Smrkovice č.6, 507 52 Ostroměř | Zpracovatel:              | Ing. Holcová |
| Kód dílu - Popis          |                                                     | Cena celkem [CZK]         |              |
| Náklady stavby celkem     |                                                     | 222 270,00                |              |
| HSV - Práce a dodávky HSV |                                                     | 222 270,00                |              |
| 1 - Zemní práce           |                                                     | 222 270,00                |              |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Údržba HOZ Městec Králové

Místo:Městec Králové

Zadavatel:SPÚ

Uchazeč:Zdeněk Řehůřek, Nové Smrkovice č.6, 507 52 Ostroměř

Datum:20.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:Ing. Holcová

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |           |                                                                                                                                                                           |     |          |              | 222 270,00        |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |           |                                                                                                                                                                           |     |          |              | 222 270,00        |                 |
| D 1 Zemní práce           |     |           |                                                                                                                                                                           |     |          |              | 222 270,00        |                 |
| 5                         | K   | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2                                                                                                        | m2  | 587,000  | 30,00        | 17 610,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP                        |     |           | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2                              |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111203201</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | 70+20+5+28+52+83+24+10+40+15+240                                                                                                                                          |     | 587,000  |              |                   |                 |
| 13                        | K   | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                             | kus | 98,000   | 400,00       | 39 200,00         | CS ÚRS 2024 02  |
| PP                        |     |           | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 14                        | K   | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm                                                                                                             | kus | 3,000    | 3 000,00     | 9 000,00          | CS ÚRS 2024 02  |
| PP                        |     |           | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC                |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102</a>                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 6                         | K   | R-001     | Ekologická likvidace veškeré neupotřebitelné dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění          | m2  | 587,000  | 40,00        | 23 480,00         |                 |
| PP                        |     |           | Ekologická likvidace veškeré neupotřebitelné dřev. hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění          |     |          |              |                   |                 |
| 16                        | K   | R-002     | Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - větví stromu, včetně kmenu - D kmene do 300 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění     | ks  | 51,000   | 1 000,00     | 51 000,00         |                 |
| PP                        |     |           | Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - větví stromu, včetně kmenu - D kmene do 300 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění     |     |          |              |                   |                 |
| 17                        | K   | R-003     | Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - větví stromu, včetně kmenu - D kmene 300-500 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění    | ks  | 3,000    | 6 000,00     | 18 000,00         |                 |
| PP                        |     |           | Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - větví stromu, včetně kmenu - D kmene 300-500 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění    |     |          |              |                   |                 |
| 18                        | K   | R-010     | Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - větví stromu, bez kmenu - D kmene do 300 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění        | ks  | 47,000   | 400,00       | 18 800,00         |                 |
| PP                        |     |           | Ekologická likvidace veškeré neupotřeb. dřev. hmoty - větví stromu, bez kmenu - D kmene do 300 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění        |     |          |              |                   |                 |
| 7                         | K   | R-027     | Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění  | m2  | 693,000  | 60,00        | 41 580,00         |                 |
| PP                        |     |           | Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů do D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění  |     |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | 165*6*0,7                                                                                                                                                                 |     | 693,000  |              |                   |                 |
| 19                        | K   | R-028     | Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění | m2  | 60,000   | 60,00        | 3 600,00          |                 |
| PP                        |     |           | Odstranění napadaných stromů, větví stromů a keřů nad D 200 mm v profilu HOZ, včetně ekologické likvidace v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění |     |          |              |                   |                 |
| VV                        |     |           | 10*6                                                                                                                                                                      |     | 60,000   |              |                   |                 |